

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良	式	1			費目行
鋼桁補修工	式	1			工種行
橋梁塗替塗装工	式	1			種別行
湿式塗膜剥離工 剥離剤ロス率7%含む	m2	197 300			
橋梁塗膜塗替工	式	1			種別行
橋梁塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 制約なし	m2	197 300			
橋梁塗替塗装 下塗塗装 錆転換型防食塗装 150X1層 淡彩 制約なし	m2	197 300			
橋梁塗替塗装 中塗塗装 140gX1層 淡彩 制約なし	m2	197 300			
橋梁塗替塗装 上塗塗装 120gX1層 淡彩 制約なし	m2	197 300			
剥離塗膜クズ・ケレンかす回収	式	1			
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
足場・支保工	式	1			
PCBばく露防止対策工	式	1			

本工事費内訳書

藤沢林道（1号橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特別管理産業廃棄物処理工 低濃度PCB含有汚染物(塗膜クズ等)	式	1			種別行
特別管理産業廃棄物運搬処理費 低濃度PCB含有汚染物(塗膜クズ等)	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			