

本工事費内訳書

限戸地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	式	1			費目行	
落石防止工	式	1			工種行	
ロープネット工 プラスネット PSB-14型	式	1			種別行	
斜面整理工	m2	456				
ワイヤーロープ張（主ロープ） G*7G/0 14Φ	m	948				
ワイヤーロープ張（補強ロープ） G*7G/0 12Φ	m	912				
金網設置 結合コイル含む	m2	456				
岩用セメントアンカー設置	本	210				
土被り部用ブレイクアンカー35設置工	本	41				
十字アンカーグリップ取付	個	246				
現場内小運搬	m2	456				
ロープネット工資材一式【一部施工パッケージ】 モノレール運搬費及び支給品運搬費含む 施工面積456m2	式	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

限戸地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール架設・撤去（山） 【任意仮設】資材運搬、人員輸送兼用、30度以上	m	67				
転石処理工	式	1			種別行	
転石処理【一部施工パッケージ】	m3	7				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

本工事費内訳書

隈戸地区予防治山工事 (R6補正)

[illegible]