

資 材 内 訳
令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)
富士山国有林7い2林小班外

林小班	伐採種	林齢 伐採率	(区域面積) 実行面積	樹種	立木			生産予定 材積	委託 販売	システム1	システム2	システム3	備考	
					類別	本数	材積			一般A	一般B	低質材		
7い2	間伐 (列状)	60年生 28%	(6.34) 6.34	モミ	一般材	1,106	289.28	200	0	0	0	200	保育間伐 (活用型) (1伐3残)	
					低質材	316	30.91							
					小計	1,422	320.19							
15は	間伐 (列状)	61年生 24%	(26.72) 26.72	モミ	一般材	8,350	2,107.54	1,600	0	0	0	1,600		
					低質材	1,336	135.27							
					小計	9,686	2,242.81							
38り	間伐 (列状)	38年生 30%	(2.39) 2.39	ヒノキ	一般材	1,050	207.06	130	0	0	0	130		
					低質材									
					小計	1,050	207.06							
38ぬ	間伐 (列状)	39年生 30%	(1.05) 1.05	ヒノキ	一般材	456	90.96	70	0	0	10	60		
					低質材									
					小計	456	90.96							
42は1	間伐 (列状)	47年生 27%	(2.79) 2.79	ヒノキ	一般材	735	271.36	170	20	0	50	100		
					低質材									
					小計	735	271.36							
42は2	間伐 (列状)	44年生 27%	(2.41) 2.41	ヒノキ	一般材	630	234.39	150	10	0	50	90		
					低質材									
					小計	630	234.39							
42は3	間伐 (列状)	44年生 27%	(3.09) 3.09	ヒノキ	一般材	814	300.53	180	20	0	60	100		
					低質材									
					小計	814	300.53							
42は4	間伐 (列状)	46年生 27%	(1.31) 1.31	ヒノキ	一般材	341	127.42	80	10	0	20	50		
					低質材									
					小計	341	127.42							
42と1	間伐 (列状)	51年生 26%	(2.53) 2.53	ヒノキ	一般材	890	343.48	210	20	0	80	110		
					低質材									
					小計	890	343.48							
42と2	間伐 (列状)	51年生 26%	(3.43) 3.43	ヒノキ	一般材	1,204	465.64	280	30	0	100	150		
					低質材									
					小計	1,204	465.64							
43へ	間伐 (列状)	45年生 27%	(3.06) 3.06	ヒノキ	一般材	919	320.93	195	10	0	85	100		
					低質材									
					小計	919	320.93							
45い	間伐 (列状)	52年生 23%	(0.05) 0.05	スギ	一般材	8	11.19	5	0	0	0	5		
					低質材	4	1.81							
					小計	12	13.00							
			(2.66) 2.66	ヒノキ	一般材	668	250.73	165	20	0	60	85		
					小計	668	250.73							
261い4	間伐 (列状)	37年生 30%	(2.74) 2.74	ヒノキ	一般材	925	275.39	170	0	0	70	100		
					低質材	102	9.93							
					小計	1,027	285.32							
263ろ1	間伐 (列状)	44年生 27%	(2.71) 2.71	ヒノキ	一般材	850	325.22	210	10	0	80	120		
					低質材	68	20.67							
					小計	918	345.89							
263ろ3	間伐 (列状)	43年生 27%	(2.77) 2.77	ヒノキ	一般材	868	332.41	220	20	0	90	110		
					低質材	70	21.12							
					小計	938	353.53							
263ろ4	間伐 (列状)	43年生 27%	(0.84) 0.84	ヒノキ	一般材	268	100.82	70	0	0	30	40		
					低質材	22	6.41							
					小計	290	107.23							
263は1	間伐 (列状)	41年生 27%	(1.68) 1.68	ヒノキ	一般材	525	201.60	130	10	0	50	70		
					低質材	42	12.81							
					小計	567	214.41							
263は2	間伐 (列状)	41年生 27%	(2.16) 2.16	ヒノキ	一般材	675	259.20	170	10	0	70	90		
					低質材	54	16.47							
					小計	729	275.67							
保育間伐(活用型) 計				(33.06) 33.06	モミ	一般材	9,456	2,396.82	1,800	0	0	0		1,800
						低質材	1,652	166.18						
				計			11,108	2,563.00	1,800	0	0	0		1,800
				(0.05) 0.05	スギ	一般材	8	11.19	5	0	0	0		5
						低質材	4	1.81						
				計			12	13.00	5	0	0	0		5
				(37.62) 37.62	ヒノキ	一般材	11,818	4,107.14	2,600	190	0	905		1,505
	低質材	358	87.41											
計					12,176	4,194.55	2,600	190	0	905	1,505			

林小班	伐採種	林齢 伐採率	(区域面積) 実行面積	樹種	立木			生産予定 材積	委託 販売	システム1	システム2	システム3	備考
					類別	本数	材積			一般A	一般B	低質材	
15に	間伐 (定性)	75年生 30%	(2.17) 2.17	モミ	一般材	864	284.30	200	0	0	0	200	育成受光伐
					低質材	108	14.38						
					小計	972	298.68						
15ほ	間伐 (定性)	70年生 30%	(1.04) 1.04	モミ	一般材	416	136.24	100	0	0	0	100	
					低質材	52	6.89						
					小計	468	143.13						
15へ	間伐 (定性)	76年生 30%	(1.36) 1.36	モミ	一般材	544	178.16	120	0	0	0	120	
					低質材	68	9.01						
					小計	612	187.17						
263る	間伐 (定性)	98年生 33%	(0.72) 0.72	ヒノキ	一般材	414	156.06	100	10	0	30	60	
					低質材	90	5.49						
					小計	504	161.55						
育成受光伐 合計				(3.21) 3.21	モミ	一般材	1,824	598.70	420	0	0	0	300
						低質材	228	30.28					
				計			2,052	628.98	420	0	0	0	300
				(2.08) 2.08	ヒノキ	一般材	414	156.06	100	10	0	30	180
低質材	90	5.49											
計			504	161.55	100	10	0	30	180				
生産 合計				(36.27) 36.27	モミ	一般材	11,280	2,995.52	2,220	0	0	0	2,100
						低質材	1,880	196.46					
				合計			13,160	3,191.98	2,220	0	0	0	2,100
				(0.05) 0.05	スギ	一般材	8	11.19	5	0	0	0	5
						低質材	4	1.81					
				合計			12	13.00	5	0	0	0	5
				(39.70) 39.70	ヒノキ	一般材	12,232	4,263.20	2,700	200	0	935	1,685
						低質材	448	92.90					
				合計			12,680	4,356.10	2,700	200	0	935	1,685
				(76.02) 76.02	合計	一般材	23,520	7,269.91	4,925	200	0	935	3,790
低質材	2,332	291.17											
合計			25,852	7,561.08	4,925	200	0	935	3,790				

単位工程別内訳書

事業箇所	材種	単位工程	予定数量	備 考
富士山国有林7い2外	立木	全 木 伐 倒	7,561 m ³	立木材積
	素材	プロセッサ造材	4,925 m ³	
		フォワード集運材	4,725 m ³	
		トラック運材 山元巻立	4,725 m ³	システム販売材 上井出集積土場 鉄塔土場・広見集積土場
		トラック運材	200 m ³	想定運搬距離29.1km
		素材検知 (山元巻立の内、低質材)	965 m ³	木口表示・野帳記入 本数突合・白帯塗布
		素材検知 (山元巻立の内、低質材)	3,760 m ³	層積検知・野帳記入 白帯塗布

完了検査場所内訳書

材 種	検査場所	完了予定数量	備 考
一般材	原木市場	200 m ³	委託販売用一般材 想定運搬距離29.1km
一般材	上井出集積土場	545 m ³	
低質材	〃	3,170 m ³	
一般材	鉄塔土場	70 m ³	
低質材	〃	100 m ³	
一般材	広見集積土場	350 m ³	
低質材	〃	490 m ³	

事業条件調書

事業名: 令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)

静岡森林管理署

物件 番号	林小班	伐採種	伐採率	実行面積	樹種	林齢	立木(資材)				生産量(素材)			作業条件										備考
							本数	材積	平均胸高	平均樹高	平均単木材積	生産量	適用利用率 (歩止り)	事業地				伐倒方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地傾斜	下層植生	ヒノキ枝払難易度	通動距離車・片道 km		集材方法	平均集運材距離 m	山元 m³	最終 m³	合計 m³	
(単位)			%				本	m³	cm	m	m³	m³	%							m	m³	m³	m³	
1	7い2	間伐	28	6.34	モミ	60	1,422	320.19	20	11	0.23	200	0.62	11	易		27.6	列状	フォワーダ	244	200	0	200	上井出集積土場
	15は	間伐	24	26.72	モミ	61	9,686	2,242.81	20	13	0.23	1,600	0.71	11	易		26.7	列状		391	1,600	0	1,600	
	15に	間伐	30	2.17	モミ	75	972	298.68	22	14	0.31	200	0.67	11	易		27.0	定性			200	0	200	
	15ほ	間伐	30	1.04	モミ	70	468	143.13	22	14	0.31	100	0.70	11	易		26.8	定性			100	0	100	
	15へ	間伐	30	1.36	モミ	76	612	187.17	22	14	0.31	120	0.64	11	易		26.6	定性			120	0	120	
	38り	間伐	30	2.39	ヒノキ	38	1,050	207.06	20	12	0.20	130	0.63	11	易	中	23.1	列状		140	130	0	130	
	38ぬ	間伐	30	1.05	ヒノキ	39	456	90.96	20	12	0.20	70	0.77	11	易	中	22.9	列状		81	70	0	70	
	42は1	間伐	27	2.79	ヒノキ	47	735	271.36	26	14	0.37	170	0.63	11	易	中	23.5	列状		407	150	20	170	
	42は2	間伐	27	2.41	ヒノキ	44	630	234.39	26	14	0.37	150	0.64	11	中	中	23.5	列状		266	140	10	150	
	42は3	間伐	27	3.09	ヒノキ	44	814	300.53	26	14	0.37	180	0.60	11	中	中	23.5	列状		162	160	20	180	
	42は4	間伐	27	1.31	ヒノキ	46	341	127.42	26	14	0.37	80	0.63	11	中	中	23.1	列状		89	70	10	80	
	42と1	間伐	26	2.53	ヒノキ	51	890	343.48	24	17	0.39	210	0.61	17	中	中	22.7	列状		221	190	20	210	
	42と2	間伐	26	3.43	ヒノキ	51	1,204	465.64	24	17	0.39	280	0.60	17	中	中	21.6	列状		234	250	30	280	
	43へ	間伐	27	3.06	ヒノキ	45	919	320.93	24	14	0.35	195	0.61	11	中	中	22.8	列状		168	185	10	195	
	45い	間伐	23	2.71	ヒノキ	52	680	263.73	26	15	0.39	170	0.64	11	中	中	23.3	列状		338	150	20	170	
	261い4	間伐	30	2.74	ヒノキ	37	1,027	285.32	24	12	0.28	170	0.60	11	中	中	22.4	列状		193	170	0	170	鉄塔土場
	263ろ1	間伐	27	2.71	ヒノキ	44	918	345.89	24	16	0.38	210	0.61	11	易	中	19.9	列状		174	200	10	210	広見集積土場
	263ろ3	間伐	27	2.77	ヒノキ	43	938	353.53	24	16	0.38	220	0.62	11	難	中	19.9	列状		434	200	20	220	
	263ろ4	間伐	27	0.84	ヒノキ	43	290	107.23	26	18	0.37	70	0.65	11	易	中	19.9	列状		225	70	0	70	
	263は1	間伐	27	1.68	ヒノキ	41	567	214.41	24	16	0.38	130	0.61	11	中	中	20.5	列状		120	120	10	130	
	263は2	間伐	27	2.16	ヒノキ	41	729	275.67	24	16	0.38	170	0.62	11	中	中	20.5	列状		447	160	10	170	
	263る	間伐	33	0.72	ヒノキ	98	504	161.55	20	15	0.32	100	0.62	11	易	中	20.5	定性		282	90	10	100	
																							0	
合計				76.02			25,852	7,561.08				4,925									4,725	200	4,925	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。