

## 本工事費内訳書

広見東支線林業専用道新設工事（R 6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	626			
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土） （大沢川扇状地引取土）	m3	378			
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	35			
運搬盛土	m3	472			
運搬盛土 （大沢川扇状地引取土）	m3	378			
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（砂・砂質土）	m2	184			
盛土法面整形（砂・砂質土）	m2	332			
舗装工	式	1			工種行
路盤工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

広見東支線林業専用道新設工事（R 6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 t=10cm	m2	50 800			
アスファルト舗装工	式	1			種別行
表層工 t=4cm	m2	611			
上層路盤工 t=7cm	m2	609 300			
路肩整正	m	272 500			
縁石工	式	1			工種行
縁石工	式	1			種別行
アスファルトカーブ	m	162 900			
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁 第2号	m3	39 800			
カゴ枠工 第2号	m2	20			
排水構造物工	式	1			工種行
コルゲートパイプ工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

広見東支線林業専用道新設工事（R 6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ φ1200 I型 t=2.0mm	m	15,300			
路面排水溝工	式	1			種別行
路面排水溝	m	5			
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご工	m	6			
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m以上	m2	228,700			
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	297			
木製柵工	式	1			種別行
丸太筋工 3本筋工	m	50			
仮設工	式	1			費目行
支障木撤去	式	1			工種行
枝条片付	m2	1,127			

## 本工事費内訳書

広見東支線林業専用道新設工事（R 6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除根	m2	412			
支障木伐倒 (平均胸高直径28cm以上)	本	91			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			