

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----|-------|----|----|-----|
| 林道施設災害復旧 1工区（愛鷹（池ノ平）林道） | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 土工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削（土砂） | m3 | 43 | | | |
| 床掘 礫質土 | m3 | 118 | | | |
| 床掘 岩塊・玉石 | m3 | 133 | | | |
| 床掘 軟岩（I）B | m3 | 19 | | | |
| 転石破碎 | m3 | 8 500 | | | |
| 盛土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 埋戻し | m3 | 144 | | | |
| 流用盛土 | m3 | 31 | | | |
| 運搬盛土 0.06km | m3 | 94 | | | |
| 法面整形工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 切土法面整形 | m2 | 13 | | | |

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|-----|-----|----|-----|
| 盛土法面整形 | m2 | 147 | | | |
| 法面保護工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 植生シート工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 植生シート（環境品） | m2 | 128 | 100 | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 鉄鋼スラグ路盤工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 鉄鋼スラグ路盤工 | m2 | 358 | 800 | | |
| 路肩整正 | m | 158 | | | |
| 擁壁工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 重力式コンクリート擁壁工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 1号重力式コンクリート擁壁 | m3 | 60 | 800 | | |
| 2号重力式コンクリート擁壁 | m3 | 46 | 700 | | |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 横断溝工 | 式 | 1 | | | 種別行 |

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1 災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----------------|----|-----|----|-----|
| 自由勾配横断側溝 7.0m | m | 7 | | | |
| 自由勾配横断側溝 5.0m | m | 5 | | | |
| 流末処理工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| ふとんかご | m | 4 | | | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 敷鉄板撤去 | 枚 | 4 | | | |
| 大型土のう撤去 | 袋 | 20 | | | |
| アスファルト舗装切断 | m | 3 | 300 | | |
| アスファルト舗装取壊 | m ² | 37 | 800 | | |
| 練石積取壊し | m ³ | 5 | 400 | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| アスファルト殻運搬処分 | m ³ | 1 | 500 | | |
| 練石積殻運搬処分 | m ³ | 5 | 400 | | |

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----|-------|----|----|-----|
| 林道施設災害復旧 2工区（愛鷹（池ノ平）林道） | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 土工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削（土砂） | m3 | 300 | | | |
| 床掘 礫質土 | m3 | 24 | | | |
| 盛土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 埋戻し | m3 | 12 | | | |
| 運搬盛土 0.50km | m3 | 250 | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 鉄鋼スラグ路盤工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 鉄鋼スラグ路盤工 | m2 | 2,000 | | | |
| 路肩整正 | m | 1,000 | | | |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 横断溝工 | 式 | 1 | | | 種別行 |

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1 災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|----|-----|----|----|-----|
| 自由勾配横断側溝 7.0m | m | 14 | | | |
| 自由勾配横断側溝 5.0m | m | 10 | | | |
| 流末処理工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| ふとんかご | m | 8 | | | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| アスファルト舗装切断 | m | 8 | | | |
| アスファルト舗装取壊 | m2 | 500 | | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| アスファルト殻運搬処分 | m3 | 20 | | | |
| 林道施設災害復旧 3工区（愛鷹（愛鷹）林道） | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 土工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削（土砂） | m3 | 431 | | | |

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1 災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----|-----|-----|----|-----|
| 掘削（岩石） | m3 | 76 | | | |
| 盛土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 流用盛土 | m3 | 94 | | | |
| 購入盛土 | m3 | 102 | | | |
| 法面整形工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 切土法面整形 | m2 | 39 | | | |
| 盛土法面整形 | m2 | 26 | | | |
| 路盤工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 上層路盤工 t=10cm | m2 | 132 | 300 | | |
| 下層路盤工 t=20cm | m2 | 132 | 300 | | |
| 路肩整正 | m | 44 | 100 | | |
| 法面保護工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 植生マット工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 植生マット（環境品） | m2 | 97 | 500 | | |

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----|---------|----|----|-----|
| 植生シート工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 植生シート（環境品） | m2 | 24,600 | | | |
| 丸太筋工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 丸太筋工 横木, 3本筋 | m | 12 | | | |
| 特殊盛土工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 補強土壁工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| ジオテキスタイル材料 | 式 | 1 | | | |
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | m2 | 106,900 | | | |
| ジオテキスタイル敷設 | m2 | 405,600 | | | |
| まき出し・敷均し・締固め | m3 | 432 | | | |
| 床掘 礫質土 | m3 | 105 | | | |
| 床掘 軟岩（I）B | m3 | 23 | | | |
| 埋戻し | m3 | 21 | | | |
| 基面整正 | m2 | 68,600 | | | |

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|--------|----|----|-----|
| 暗渠集排水材設置 | m | 35 | | | |
| 土中排水管 | m | 25 | | | |
| 排水管 | m | 3 | | | |
| ふとんかご | m | 2 | | | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| セメント改良路盤運搬処分 | m3 | 13 200 | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 支障木伐採 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 支障木伐採 | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | |

本工事費内訳書

愛鷹（池ノ平）林道外1 災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |