

## 本工事費内訳書

大日沢地区（第二工区）施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	種別	2			工種行	
掘削工	m3	4,517			種別行	
掘削（土砂） 砂質土	m3	4,517				
埋戻し工	m3	3,433			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	3,433				
治山ダム工	種別	3			工種行	
ソイルセメント床固工 第6号床固工（ソイルセメント型）	基	1			種別行	
上下流面外部保護材組立工（壁面部） 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装、特殊加工エキストラ	m2	706,900				
上下流面外部保護材組立工（基礎部） 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装	m2	119,800				
天端保護コンクリート 18-8-40BB	m3	95,700				
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3	23,600				
中詰工 現地発生土60：再生砕石40	m3	1,915,400				
地盤改良工 現地発生土60：再生砕石40	m3	136,700				

## 本工事費内訳書

大日沢地区（第二工区）施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜暗渠工 ボックスカルバート 400×400	m	32	100			
間詰工	式	1			種別行	
大型かご枠	枚	30				
植生マット 肥料袋付(肥料袋間隔:40~50cm) 二重裨ト	m <sup>2</sup>	119	100			
丸太筋 3段 スギ・ヒノキ 末口径8~14cm	m	32				
丸太柵 5段 スギ・ヒノキ 末口径8~14cm	m	24	200			
水叩工	m <sup>3</sup>	179	700		種別行	
第6号水叩き工（コンクリート）	m <sup>3</sup>	179	700			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
銘版工	枚	1			種別行	
堤名板取付 C型(60×80×1.5cm)	枚	1				
仮設工	式	3			費目行	
仮設工	式	3			工種行	
大型土のう工 製作・設置 【指定仮設】作業半径6m以下	袋	25				

## 本工事費内訳書

大日沢地区（第二工区）施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製混合ヤード組立・解体 【指定仮設】（30m3用）	箇所	1				
散水車 【指定仮設】タンク容量3800リットル	式	1				
共通仮設費 A	式	1			費目行	
A 積上げ仮設費	式	1			工種行	
安全費	式	1			細別行	
土石流対策 【指定仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
仮設材運搬 鋼板	t	14,400				
技術管理費	式	1				
配合試験費 【指定仮設】SBウォール工法	式	1				
試験施工費 【指定仮設】SBウォール工法	式	1				

## 本工事費内訳書

大日沢地区（第二工区）施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				