

本工事費内訳書

北山地区復旧治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	ha	0.110			費目行	
治山土工	種別	2			工種行	
掘削工	m ³	444			種別行	
掘削 (土砂) 砂質土	m ³	444				
埋戻し工	m ³	482			種別行	
埋戻し 砂質土	m ³	482				
山腹基礎工	種別	3			工種行	
場所打土留工 (構造物単位)	基	3			種別行	
第1号コンクリート土留工 L=9.5m H=4.0m	m ³	36.600				
第2号コンクリート土留工 L=23.5m H=4.0m	m ³	74.200				
第3号コンクリート土留工 L=17.0m H=4.0m	m ³	56.300				
簡易土留工	基	1			種別行	
第4号木製校倉式土留工 L=16.50m H=3.57m V=73.94m ³	m ²	49.300				
水路工	m	113.100			種別行	

本工事費内訳書

北山地区復旧治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太柵水路	m	101 100				
丸太柵水路受口	箇所	6				
山腹緑化工	種別	3			工種行	
整地工	m2	1,127 800			種別行	
斜面整地 砂質土	m2	1,127 800				
筋工	m	210 600			種別行	
丸太筋 1段 スギ・ヒノキ 末口径8~14cm	m	210 600				
伏工	m2	1,127 800			種別行	
植生マット 肥料袋付(肥料袋間隔:40~50cm) 二重ネット	m2	1,127 800				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	種別	2			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道作設 【任意仮設】	式	1				
足場・支保工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

北山地区復旧治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				