

本工事費内訳書

小山地区(綱山6外)直轄治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工(綱山6工区)	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 砂質土	m3	1,154			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し 砂質土	m3	473			
治山ダム工	式	1			工種行
鋼製枠谷止工 第6号鋼製枠谷止工	式	1			種別行
鋼製枠 塗装	t	26.170			
詰石 20cm内外	m3	334.600			
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	244.500			
間詰工 第6号鋼製枠谷止工	式	1			種別行
省力化カゴ 多段積型 100型	m2	39			
洗掘防止工 第6号鋼製枠谷止工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小山地区(綱山6外)直轄治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	36			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
銘板工	式	1			種別行
堤名板 60cm×80cm	枚	1			
溪間緑化工	式	1			工種行
柵工	式	1			種別行
丸太柵	m	29			
伏工	式	1			種別行
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工付	m2	300			
山腹工(綱山6工区)	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 砂質土	m3	1,695			
埋戻し工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小山地区(綱山6外)直轄治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 砂質土	m3	195			
山腹基礎工	式	1			工種行
鋼製枠土留工	式	1			種別行
鋼製枠 塗装	t	6,260			
詰石 20cm内外	m3	55			
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	64,200			
かご土留工	式	1			種別行
鋼製かご枠 第8号土留工(K08型)、第9号～13号土留工(K10型)	m	147			
水路工	式	1			種別行
緑化水路用植生マット 流路部 巾1m×長2m 吸出し防止材付	m	139,400			
緑化水路用植生マット 受口部 巾1m×長2m 吸出し防止材付	箇所	6			
水路止工 K08型 詰石20cm内外	基	3			
山腹緑化工	式	1			工種行
伏工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小山地区(綱山6外)直轄治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工付	m2	3,319	200		
山腹工(綱山8工区)	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 砂質土	m3	295			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し 砂質土	m3	45			
山腹基礎工	式	1			工種行
かご土留工	式	1			種別行
鋼製かご枠 第14号～第17号土留工(K08型)	m	230			
山腹緑化工	式	1			工種行
整地工	式	1			種別行
斜面整地 砂質土	m2	530			
伏工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小山地区(綱山6外)直轄治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工付	m2	258	500		
緑化基礎工(モルタル袋)付植生基材マット 獣害対策工付	m2	455	100		
浸透促進(法面)	m2	242	100		
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
作業道作設 【任意仮設】	m	868			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
技術管理費	式	1			
三者会議開催経費	回	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			