

第 号

民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 酒匂川 支流域 鮎沢川

工 事 名 小山地区(角取山1外)直轄治山工事(R6ゼ口国)

施 工 地 静岡県駿東郡小山町北郷地内

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表(公表用)

工事名	小山地区(角取山1外)直轄治山工事(R6ゼ口国)		
工事場所	静岡県駿東郡小山町北郷地内		
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	角取山
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	国庫債務	
	前払支出割合補正係数	1.05	0~5%以下
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

小山地区（角取山1外）直轄治山工事（R6ゼ口国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	2,876			1号明細書 9頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	1,860			2号明細書 10頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 砂質土	m3	1,016			3号明細書 11頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
鋼製枠床固工 第20号、第21号	基	2			種別行	
鋼製枠 塗装1回	t	62.670			4号明細書 12頁	
詰石 詰石(20cm内外)	m3	787.300			5号明細書 13頁	
吸出し防止材 t=10mm	m2	708.900			6号明細書 14頁	
流路工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

小山地区（角取山1外）直轄治山工事（R6ゼ口国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
カゴ枠流路工	箇所	2			種別行	
大型加`枠	m2	147.500			7号明細書 15頁	
ふとんかご 高さ50cm*幅120cm	m	280			8号明細書 16頁	
間詰石 詰石(20cm内外)	m3	17.200			9号明細書 17頁	
吸出し防止材 t=10mm	m2	300.500			10号明細書 18頁	
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	基	2			種別行	
堤名板 B型、C型	枚	2			11号明細書 19頁	
構造物取壊し工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
既設鋼製枠撤去	t	90			12号明細書 20頁	
産業廃棄物運搬費(金属くず) アームローラー車	車	22			13号明細書 21頁	
溪間基礎工	式	1			工種行	
法枠工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

小山地区（角取山1外）直轄治山工事（R6ゼ口国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太法枠(獣害対策併用)	m2	2,865,600			14号明細書 22頁	
溪間緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット 肥料袋付、二重ネット	m2	2,865,600			15号明細書 23頁	
山腹工	ha	0,310			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	1,125			16号明細書 24頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	446			17号明細書 25頁	
山腹基礎工	式	1			工種行	
鋼製枠土留工 3号、4号	基	2			種別行	
鋼製枠 塗装1回	t	21,680			18号明細書 26頁	
詰石 詰石(20cm内外)	m3	231,200			19号明細書 27頁	

本工事費内訳書

小山地区（角取山1外）直轄治山工事（R6ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材 t=10mm	m2	309,800			20号明細書 28頁	
水路工	式	1			種別行	
丸太柵水路	m	33,100			21号明細書 29頁	
丸太柵水路 受口	箇所	2			22号明細書 30頁	
法枠工	式	1			種別行	
丸太法枠(獣害対策併用)	m2	3,148,100			23号明細書 31頁	
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット 肥料袋付、二重ネット	m2	3,148,100			24号明細書 32頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
土留・仮締切工	式	1			種別行	
大型土のう撤去 【指定仮設】	袋	180			25号明細書 33頁	
運搬設備工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

小山地区（角取山1外）直轄治山工事（R6ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブルレール運搬設備 【指定仮設】1t以上2t未満 支間226~275m	基	1			26号明細書 34頁	
頭上防護柵（A） 【指定仮設】供用日数40日	m	3			27号明細書 35頁	
産業廃棄物処分費	式	1			種別行	
残土処理費 【指定仮設】第2種建設発生土（表土等加算額含む）	m ³	1,016			28号明細書 36頁	
産業廃棄物処分費（金属くず） 【指定仮設】	t	90			29号明細書 37頁	
共通仮設費A	式	1			費目行	
A積み上げ仮設費	式	1			工種行	
安全費	式	1			種別行	
土石流対策 【指定仮設】角取山1	式	1			30号明細書 38頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積み上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁	
バックホウ分解組立 【指定仮設】角取山8 BH = 0.2m3級	回	2			42号代価表 80頁	

本工事費内訳書

小山地区（角取山1外）直轄治山工事（R6ゼ口国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
営繕費	式	1			2号内訳書 8頁	
Eル-ル架設+撤去+路線選定 【指定仮設】114m 角取山1	基	1			43号代価表 81頁	
Eル-ル架設+撤去+路線選定 【指定仮設】150m 角取山8	基	1			44号代価表 82頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハツ杓分解組立 【指定仮設】角取山8 BH=0.2m3級	回	2			42号代価表 80頁	
計						

内訳書

2号内訳書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
εル-ル架設+撤去+路線選定 【指定仮設】114m 角取山1	基	1			43号代価表 81頁	
εル-ル架設+撤去+路線選定 【指定仮設】150m 角取山8	基	1			44号代価表 82頁	
計						

明細書

1号明細書

2,876 m3当り

掘削(土砂)
砂質土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック杓掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 深間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	927			1号代価表 39頁	第20号鋼製柵床固工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 深間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	961			1号代価表 39頁	第21号鋼製柵床固工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 深間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	725			1号代価表 39頁	20号流路工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 深間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	263			1号代価表 39頁	21号流路工
計						
1 m3 当り						

埋戻し
砂質土

明細書

2号明細書

1,860 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	406			2号代価表 40頁	第20号鋼製枠床固工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1,174			2号代価表 40頁	第21号鋼製枠床固工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	149			2号代価表 40頁	20号流路工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	131			2号代価表 40頁	21号流路工
計						
1 m3 当り						

明細書

3号明細書

1,016 m3当り

残土処理
砂質土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土</small>	m3	1,016			3号代価表 41頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道35.4km BH山積0.80m3	m3	1,016			4号代価表 42頁	
不整地運搬車運搬 片道0.79km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1,016			5号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

鋼製枠
塗装1回

明細書

4号明細書

62.670 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製枠組立 鋼製枠 塗装1回	t	20 880			6号代価表 44頁	第20号鋼製枠床固工
鋼製枠組立 鋼製枠 塗装1回	t	41 790			6号代価表 44頁	第21号鋼製枠床固工
計						
1 t 当り						

明細書

5号明細書

787.300 m3当り

詰石
詰石(20cm内外)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製枠工・詰石 BH山積0.45m3 H形鋼 中詰石 詰石(20cm内外)小山町内森	m3	241.900			7号代価表 45頁	第20号鋼製枠床固工
鋼製枠工・詰石 BH山積0.45m3 H形鋼 中詰石 詰石(20cm内外)小山町内森	m3	545.400			7号代価表 45頁	第21号鋼製枠床固工
計						
1 m3 当り						

明細書

6号明細書

吸出し防止材
t=10mm

708.900 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	228.500			8号代価表 46頁	第20号鋼製枠床固工
吸出し防止材設置	m2	480.400			8号代価表 46頁	第21号鋼製枠床固工
計						
1 m2 当り						

明細書

7号明細書

147.500 m2当り

大型力ゴ棒

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型力ゴ棒 20号流路工	m2	85			9号代価表 47頁	
大型力ゴ棒 21号流路工	m2	62,500			10号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

8号明細書

280 m当り

ふとんかご
高さ50cm*幅120cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm*幅120cm	m	154			11号代価表 49頁	20号流路工
ふとんかご 設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm*幅120cm	m	126			11号代価表 49頁	21号流路工
不整地運搬車運搬 片道0.29km 鋼材その他	t	3 460			12号代価表 50頁	
不整地運搬車運搬 片道0.29km 砂利、玉石類	m3	159 600			13号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

明細書

10号明細書

吸出し防止材
t=10mm

300.500 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置 メーカ一歩掛	m2	181,900			15号代価表 53頁	20号流路工
吸出し防止材設置 メーカ一歩掛	m2	118,600			15号代価表 53頁	21号流路工
計						
1 m2 当り						

明細書

11号明細書

2枚当り

堤名板
B型、C型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板取付け B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m3未満	枚	1			16号代価表 54頁	第20号鋼製枠床固工
堤名板取付け C型(60×80×1.5cm) 1,000m3以上	枚	1			17号代価表 55頁	第21号鋼製枠床固工
計						
1枚当り						

明細書

12号明細書

90 t 当り

既設鋼製枠撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	9				
山林砂防工	人	6,300				
バック杓(排対2次) クワ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8,100			1号単価表 91頁	
バック杓(排対2次) クワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	8,100			2号単価表 92頁	鉄骨カッター適用
鉄骨カッター 0.45m3クラス 小山町内森林土木工事	日	8,100				
バック杓(排対2次) クワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	9			2号単価表 92頁	掴み装置適用
掴み装置 0.45m3クラス 小山町内森林土木工事	日	9				
不整地運搬車運搬 片道0.29km 鋼材その他	t	90			12号代価表 50頁	
計						
1 t 当り						

明細書

13号明細書

産業廃棄物運搬費(金属くず)
アームロール車

1車当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小山地区森林土木工事 産業廃棄物収集運搬費 アームロール車（金属くず）	車	1				
計						
1車当り						

明細書

14号明細書

丸太法枠(獣害対策併用)

2,865.600 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太法枠設置 メーカ一歩掛	m2	2,865.600			18号代価表 56頁	
獣害対策設置 メーカ一歩掛	m2	2,865.600			19号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

15号明細書

2,865.600 m2当り

植生マット
肥料袋付、二重ネット

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m以上	m2	2,865.600			20号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

16号明細書

掘削(土砂)
砂質土

1,125 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハックル掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂</small>	m3	290			21号代価表 59頁	3号土留工
ハックル掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂</small>	m3	330			21号代価表 59頁	4号土留工
ハックル掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂</small>	m3	505			21号代価表 59頁	水路工外
計						
1 m3 当り						

明細書

17号明細書

446 m3当り

埋戻し
砂質土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハックル掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	122			22号代価表 60頁	3号土留工
ハックル掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	125			22号代価表 60頁	4号土留工
ハックル掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	199			22号代価表 60頁	水路工外
計						
1 m3 当り						

明細書

18号明細書

21.680 t 当り

鋼製枠
塗装1回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製枠組立 鋼製枠 塗装1回	t	10.460			23号代価表 61頁	3号土留工
鋼製枠組立 鋼製枠 塗装1回	t	11.220			23号代価表 61頁	4号土留工
計						
1 t 当り						

明細書

19号明細書

231.200 m3当り

詰石
詰石(20cm内外)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製枠工・詰石 BH山積0.45m3 土留枠 中詰石 詰石(20cm内外)小山町内森	m3	111,500			24号代価表 62頁	3号土留工
鋼製枠工・詰石 BH山積0.45m3 土留枠 中詰石 詰石(20cm内外)小山町内森	m3	119,700			24号代価表 62頁	4号土留工
計						
1 m3 当り						

明細書

20号明細書

309.800 m2当り

吸出し防止材
t=10mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	154.900			8号代価表 46頁	3号土留工
吸出し防止材設置	m2	154.900			8号代価表 46頁	4号土留工
ケーブルトン運搬 石材・鋼材・木材等1段トン マット類 横行150m	m2	309.800			25号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

21号明細書

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太柵部	m	10			26号代価表 64頁	
床丸太部	m	10			27号代価表 65頁	
底部	m	10			28号代価表 66頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行150m	t	0.045			29号代価表 67頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行150m	m ³	1.600			30号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

明細書

22号明細書

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太柵部	箇所	1			31号代価表 69頁	
底部	箇所	1			32号代価表 70頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行150m	t	0.014			29号代価表 67頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行150m	m3	0.400			30号代価表 68頁	
計						
1箇所当り						

明細書

23号明細書

3,148.100 m2当り

丸太法枠(獣害対策併用)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太法枠設置 ×-力-歩掛	m2	3,148.100			33号代価表 71頁	
獣害対策設置 ×-力-歩掛	m2	3,148.100			34号代価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

24号明細書

植生マット
肥料袋付、二重ネット

3,148.100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m以上	m2	3,148.100			35号代価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

25号明細書

大型土のう撤去
【指定仮設】

180 袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	180			36号代価表 74頁	
計						
1袋当り						

明細書

26号明細書

1基当り

ケーブルルーン運搬設備
【指定仮設】1t以上2t未満 支間226~275m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブルルーン架設・撤去 7ヶ月 1t以上2t未満 支間226~275m	基	1			37号代価表 75頁	
ウインチ架設・撤去 1年未満	基	1			38号代価表 76頁	
アンカ架設・撤去(機械) 丸太埋込み アンカ-1t以上2t未満	基	1			39号代価表 77頁	
人工支柱賃料 (14m) 架設1年以下 ケーブルルーン用	月	7				
アンカ架設・撤去(人力) 根株・立木 アンカ-1t以上2t未満	基	1			40号代価表 78頁	
人工支柱賃料 (8m) 架設1年以下 ケーブルルーン用	月	7				
ウインチ 附属器具賃料[複胴開放式] (1t以上2t未満:48kw) 架設1年以下	月	7				
ワイロプ 賃料(226-275m[1t以上2t未満]) 山腹・15度以上・バケット0.5m3 1年以下	月	7				
機械小屋架設撤去 500m3未満	棟	1			41号代価表 79頁	
計						
1基当り						

明細書

27号明細書

1 m 当り

頭上防護柵 (A)
【指定仮設】供用日数40日

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
とび工	人	4,500				
普通作業員	人	2				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm	m	2,328				58.2m × 40日
クランプ損料(賃料) 径48.6mm 直交クランプ	個	1,200				30.0個 × 40日
ジョイント損料(賃料) 径48.6mm 直線ジョイント	個	332				8.3個 × 40日
ベース損料(賃料) 径48.6mm	個	52				1.3個 × 40日
菱形金網 4.0(#8)網目50mm	m ²	4,800				
普通鉄線 4.0mm (#8)	Kg	0,800				
計						
1 m 当り						

明細書

28号明細書

残土処理費

【指定仮設】第2種建設発生土（表土等加算額含む）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設発生土処理費 第2種建設発生土（表土等加算額含む）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

29号明細書

1 t 当り

産業廃棄物処分費(金属くず)
【指定仮設】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小山地区森林土木工事 産業廃棄物処分費 金属くず	kg	1,000				
計						
1 t 当り						

明細書

30号明細書

土石流対策
【指定仮設】角取山1

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計リース料 転倒まず型自記雨量計	日	306				
記録用紙 雨量計半年分	巻	2				
雨量計整備料	基	1				
警報機損料 EHS-M2型 AC100~240V	基	1				
計						
1式当り						

代価表

1号代価表

100 m3当り

ハッパの掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(A) 深間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハッパ(排対3次) クワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.190			3号単価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

2号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 深間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩()
A 普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) 加ワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.042			3号単価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

3号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			4号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

4号代価表

100 m3当り

ダンプ運搬10t 土砂類
片道35.4km BH山積0.80m3

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オート・ディーゼル 積載質量10t積級	時間	64.641			5号単価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

5号代価表

不整地運搬車運搬
片道0.79km 粘性・砂・砂質・礫質土

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1.632			6号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

6号代価表

1 t 当り

鋼製枠組立
鋼製枠 塗装1回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.150				
山林砂防工	人	1.180				
バック杓(排対3次) 加-ラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊	時間	1.590			7号単価表 97頁	
鋼製枠 塗装1回	t	1				
不整地運搬車運搬 片道0.29km 鋼材その他	t	1			12号代価表 50頁	
計						
1 t 当り						

代価表

7号代価表

鋼製砕工・詰石 BH山積0.45m3 H形鋼
中詰石 詰石(20cm内外)小山町内森

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.100				
ハツ杓(排対2次) 加ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.300			8号単価表 98頁	
中詰石 詰石(20cm内外) 小山町内森林土木工事	m3	1				
不整地運搬車運搬 片道0.29km 砂利、玉石類	m3	1			13号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置

代価表

(8号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		24.17				
R1	山林砂防工	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 [不織布系] t=10mm (68)	75.83		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

9号代価表

85 m2当り

大型カゴ枠
20号流路工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型カゴ枠設置 メーカー歩掛	m2	85			45号代価表 83頁	
大型カゴ枠 1000*1000*2000	m2	85				
大型カゴ枠端部枠 1000*1000*2000	枚	16				
中詰石 詰石(20cm内外) 小山町内森林土木工事	m3	161.500				
不整地運搬車運搬 片道0.29km 鋼材その他	t	5.090			12号代価表 50頁	
不整地運搬車運搬 片道0.29km 砂利、玉石類	m3	161.500			13号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

大型カゴ枠
21号流路工

代価表

10号代価表

62.500 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型カゴ枠設置 メーカー歩掛	m2	62.500			45号代価表 83頁	
大型カゴ枠 1000*1000*2000	m2	62.500				
大型カゴ枠端部枠 1000*1000*2000	枚	16				
中詰石 詰石(20cm内外) 小山町内森林土木工事	m3	118.800				
不整地運搬車運搬 片道0.29km 鋼材その他	t	3.850			12号代価表 50頁	
不整地運搬車運搬 片道0.29km 砂利、玉石類	m3	118.800			13号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 加-フ式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(11号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		5.56				
K1	バ ッ 杓 [排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準 値)] 加-フ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.56		バ ッ 杓 (加-フ型) [標 準 型 ・ 排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準 値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		30.79				
R1	山林砂防工	15.82		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.16		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.12		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.69		運転手(特殊)		
Z		63.65				
Z1	ふとんかご	31.55		ふとんかご 角形バ 札タイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	中詰石 詰石(20cm内外) 小山町内森林土木工事	24.71		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 バ トロ-ル給油	2.12		軽油 バ トロ-ル給油		

代価表

12号代価表

100 t 当り

不整地運搬車運搬
片道0.29km 鋼材その他

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.404			6号単価表 96頁	
計						
1 t 当り						

代価表

14号代価表

10 m3当り

裏込栗石工
かき込み 栗石(各種) 詰石(20cm内外)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.226				[1]
特殊作業員	人	0.419				[1]
山林砂防工	人	1.065				[1]
中詰石 詰石(20cm内外) 小山町内森林土木工事	m3	11.400				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.323			9号単価表 99頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
不整地運搬車運搬 片道0.29km 砂利、玉石類	m3	11.400			13号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

15号代価表

吸出し防止材設置
メーカ一歩掛

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.060				
吸出防止材 [非繊維系] t=10mm (68)	m2	10				
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

堤名板取付け
B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m³未満

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.100				
堤名板 B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m ³ 未満	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

17号代価表

堤名板取付け
C型(60×80×1.5cm) 1,000m3以上

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.100				
堤名板 C型(60×80×1.5cm) 1,000m3以上	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

18号代価表

100 m2当り

丸太法枠設置
メーカー歩掛

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 600				[1]
法面工	人	3 200				[1]
山林砂防工	人	3 200				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
円柱加工丸太 杉・桧 80×L900mm A C Q防腐処理	本	220				
ログジョイント +	個	81				
ログジョイント T	個	36				
ログジョイント L	個	4				
アンカーピン(丸鋼) 16×1000-50mm 165.8kg/100本	本	121				
不整地運搬車運搬 片道0.29km 鋼材その他	t	0 201			12号代価表 50頁	
不整地運搬車運搬 片道0.29km 木材	m3	1			47号代価表 85頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

19号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.800				[1]
法面工	人	1.700				[1]
山林砂防工	人	0.800				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
スカイクロスネット	m2	120				
スカイコイル	個	64				
アンカーピン(丸鋼) 13×600-35mm 66.2kg/100本	本	17				
アンカーピン(丸鋼) 13×400-35mm 45.3kg/100本	本	63				
不整地運搬車運搬 片道0.29km 鋼材その他	t	0.040			12号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

20号代価表

100 m2当り

植生マット工(肥料袋有)
最大法長3.0m以上

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	1.300				[1]
山林砂防工	人	0.700				[1]
植生マット 肥料袋付(肥料袋間隔40cm)二重ネット	m2	120				
アンカーピン(丸鋼) 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
鉄丸くぎ(五寸釘) 5(#6)×150mm 40本/kg	本	300				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
不整地運搬車運搬 片道0.29km 鋼材その他	t	0.043			12号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

23号代価表

1 t 当り

鋼製枠組立
鋼製枠 塗装1回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.150				
山林砂防工	人	1.180				
バック杓(排対3次) 加ラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊	時間	1.590			7号単価表 97頁	
鋼製枠 塗装1回	t	1				
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行150m	t	1			29号代価表 67頁	
計						
1 t 当り						

代価表

24号代価表

1 m3当り

鋼製枠工・詰石 BH山積0.45m3 土留枠
中詰石 詰石(20cm内外)小山町内森

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.100				
バック杓(排対2次) 加ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.300			8号単価表 98頁	
中詰石 詰石(20cm内外) 小山町内森林土木工事	m3	1				
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 砂利・栗石 横行150m	m3	1			48号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

25号代価表

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
マツト類 横行150m

13,360.808 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン 搬器区分C	日	1			49号代価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

丸太柵部

代価表

26号代価表

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太(間伐材・皮付) L=3.0m×末口径8-14cm	本	33 300				
杭木(先端加工済)(間伐材・皮付) L=1.5m×末口径8-14cm	本	20				
なまし鉄線 3.2mm(#10)	Kg	9 500				
山林砂防工	人	2				
計						
1 m 当り						

代価表

27号代価表

10 m当り

床丸太部

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太(間伐材・皮付) L=1.2m×末口径8-14cm	本	2				
杭木(先端加工済)(間伐材・皮付) L=0.8m×末口径8-14cm	本	4				
なまし鉄線 3.2mm(#10)	Kg	0.400				
山林砂防工	人	0.030				
計						
1 m 当り						

代価表

28号代価表

10 m 当り

底部

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	80				
アンカーピン(異形) D13×400-35mm 43.3kg/100本	本	80				
土 砂 現地発生土砂	m3	1 200				
山林砂防工	人	2				
計						
1 m 当り						

代価表

31号代価表

丸太柵部

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太(間伐材・皮付) L=2.0m×末口径8-14cm	本	10				
杭木(先端加工済)(間伐材・皮付) L=1.5m×末口径8-14cm	本	6				
なまし鉄線 3.2mm(#10)	Kg	2,800				
山林砂防工	人	0,680				
計						
1箇所当り						

代価表

32号代価表

1箇所当り

底部

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	26				
アンカーピン(異形) D13×400-35mm 43.3kg/100本	本	26				
土 砂 現地発生土砂	m3	0.400				
山林砂防工	人	0.660				
計						
1箇所当り						

代価表

33号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 600				[1]
法面工	人	3 200				[1]
山林砂防工	人	3 200				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
円柱加工丸太 杉・桧 80×L900mm A C Q防腐処理	本	220				
□グジョイント +	個	81				
□グジョイント T	個	36				
□グジョイント L	個	4				
アンカーピン(丸鋼) 16×1000-50mm 165.8kg/100本	本	121				
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行150m	t	0 201			29号代価表 67頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行150m	m3	1			30号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

34号代価表

100 m2当り

獣害対策設置
メーカー歩掛

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.800				[1]
法面工	人	1.700				[1]
山林砂防工	人	0.800				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
スカイクロスネット	m2	120				
スカイコイル	個	64				
アンカーピン(丸鋼) 13×600-35mm 66.2kg/100本	本	17				
アンカーピン(丸鋼) 13×400-35mm 45.3kg/100本	本	63				
ケーブル運搬 石材・鋼材・木材等1段ルン 鋼材 横行150m	t	0.040			29号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

35号代価表

100 m2当り

植生マット工(肥料袋有)
最大法長3.0m以上

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	1.300				[1]
山林砂防工	人	0.700				[1]
植生マット 肥料袋付(肥料袋間隔40cm)二重ネット	m2	120				
アンカーピン(丸鋼) 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
鉄丸くぎ(五寸釘) 5(#6)×150mm 40本/kg	本	300				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
ケーブル運搬 石材・鋼材・木材等1段ケーブル マット類 横行150m	m2	120			25号代価表 63頁	
ケーブル運搬 石材・鋼材・木材等1段ケーブル 鋼材 横行150m	t	0.043			29号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

36号代価表

10袋当り

大型土のう工 撤去
作業半径6m以下

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
パック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			10号単価表 100頁	撤去
計						
1袋当り						

代価表

37号代価表

1基当り

ケーブル架設・撤去 7ヶ月
1t以上2t未満 支間226~275m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	10				[1]
とび工	人	38				[1]
山林砂防工	人	25				[1]
ケーブル架設・撤去 1t以上2t未満	日	8			51号代価表 89頁	
諸雑費 [1]	%	0.500			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1基当り						

代価表

38号代価表

ウインチ架設・撤去
1年未満

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2				
普通作業員	人	5	700			
松丸太(ウインチ架用) L=3.0m 末口径18cm ケーブ用ウインチ架用	m ³	1	900			丸太損料 [1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1基当り						

代価表

39号代価表

1基当り

アカー架設・撤去(機械)
丸太埋込み アカー1t以上2t未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1				
普通作業員	人	6.900				
バック杓(排対2次) 加ラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6			11号単価表 101頁	
松丸太(アカー用) L=2.0m 末口径24-26cm ケブルアカー用	m3	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1基当り						

代価表

41号代価表

1棟当り

機械小屋架設撤去
500m3未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.500				
大工	人	1				
機械小屋等用丸太(スギ) L=4.0m 末口径26cm 機械小屋用	m3	0.153				[1]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	
亜鉛引鉄板(波板) 0.25×762×1829mm	枚	10				
計						
1棟当り						

代価表

42号代価表

1回当り

ハック材分解組立
【指定仮設】角取山8 BH=0.2m3級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	9.200				分解
特殊作業員	人	10.500				[1]組立
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	組立労務費の2%
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満	日	2.600			52号代価表 90頁	
計						
1回当り						

代価表

43号代価表

1基当り

モルル架設+撤去+路線選定
【指定仮設】114m 角取山1

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3.420				[1]
特殊作業員	人	3.420				[1]
山林砂防工	人	10.260				[1]
モルル賃料(本機)(9ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				
乗用台車賃料(9ヶ月) 4人乗	台	1				
レール部材賃料(9ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	114				
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	工具類(油圧ポンプ、ワイヤ等)
土木一般世話役	人	0.399				路線選定
特殊作業員	人	0.399				路線選定
計						
1基当り						

代価表

44号代価表

1基当り

モルル架設+撤去+路線選定
【指定仮設】150m 角取山8

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4.500				[1]
特殊作業員	人	4.500				[1]
山林砂防工	人	13.500				[1]
モルル賃料(本機)(7ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				
乗用台車賃料(7ヶ月) 4人乗	台	1				
レール部材質料(7ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	150				
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	工具類(油圧ポンプ、ワイヤ等)
土木一般世話役	人	0.525				路線選定
特殊作業員	人	0.525				路線選定
計						
1基当り						

大型カゴ枠設置
メーカー歩掛

代価表

45号代価表

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.260				枠組立、中詰
バック杓(排対2次) 加ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.148			8号単価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご

代価表

46号代価表

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 角形バネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

48号代価表

26.721 m3当り

ケーブル運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
砂利・栗石 横行150m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブル運搬 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン 搬器区分B	日	1			50号代価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

49号代価表

1日当り

ケーブルルン運転 1t以上2t未満
 石材・鋼材・木材等 1段ルン 搬器区分C

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	3				
軽油 パトロール給油	L	34.840				
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×1800mm	供用日	1				
計						
1日当り						

代価表

50号代価表

1日当り

ケーブルルン運転 1t以上2t未満
 石材・鋼材・木材等 1段ルン 搬器区分B

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	34.840				
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×180mm	供用日	1				
計						
1日当り						

代価表

51号代価表

1日当り

ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	22,360				
計						
1日当り						

単価表

3号単価表

ハック杓(排対3次)
加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	58				
ハック杓[排出ガス対策型(第3次基準値)] 加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1540				
計						
1日当り						

単価表

5号単価表

ダンプトラック 普通
 オート・ディーゼル・積載質量10t積級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトル給油	L	9.800				
ダンプトラック オート・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表

6号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.970				
軽油 燃料給油	L	75.900				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2.180				
計						
1日当り						

単価表

7号単価表

1時間当り

ハック杓(排対3次)
加ラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クン2.9t吊

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトル給油	L	15				
ハック杓[排出ガス対策型(第3次基準値)] 加ラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クン2.9t吊	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

8号単価表

1時間当り

ハック杓(排対2次)
加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトル給油	L	8.600				
ハック杓[排出ガス対策型(第2次基準値)] 加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

9号単価表

1日当り

ハック杓(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.900				
軽油 ハートル給油	L	61				
ハック杓(加型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

10号単価表

1日当り

ハック杓(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	78				
ハック杓(クレーン型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

11号単価表

1時間当り

ハック杓(排対2次)
加-ラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトル給油	L	5.900				
ハック杓[排出ガス対策型(第2次基準値)] 加-ラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	中詰石	詰石(20cm内外) 小山町内森林土木工事	m3	5,950	見積単価
2	スカイクロスネット		m2	1,400	見積単価
3	スカイコイル		個	60	見積単価
4	ログジョイント	+	個	1,330	見積単価
5	ログジョイント	T	個	1,320	見積単価
6	ログジョイント	L	個	780	見積単価
7	円柱加工丸太	杉・桧 φ80×L900mm ACQ防腐処理	本	746	見積単価
8	丸太(間伐材・皮付)	L=1.2m×末口径8-14cm	本	420	見積単価
9	丸太(間伐材・皮付)	L=2.0m×末口径8-14cm	本	672	見積単価
10	丸太(間伐材・皮付)	L=3.0m×末口径8-14cm	本	1,008	見積単価
11	杭木(先端加工済)(間伐材・皮付)	L=0.8m×末口径8-14cm	本	725	見積単価
12	杭木(先端加工済)(間伐材・皮付)	L=1.5m×末口径8-14cm	本	949	見積単価
13	掘み装置	0.45m3クラス 小山町内森林土木工事	日	20,000	見積単価
14	鉄骨カッター	0.45m3クラス 小山町内森林土木工事	日	30,000	見積単価
15	小山地区森林土木工事 産業廃棄物処分費	金属くず	kg	20	見積単価
16	小山地区森林土木工事 産業廃棄物収集運搬費	アームローラー車(金属くず)	車	20,000	見積単価
17	建設発生土処理費	第2種建設発生土(表土等加算額含む)	m3		令和6年度(下期)静岡県建設発生土処理施設一覧表(処分場(最終))平均単価(表土等加算額あり)(株)渡辺開発、三和興産(株)
18	大型カゴ枠	1000*1000*2000	m2		物価資料(2025.1)
19	大型カゴ枠端部枠	1000*1000*2000	枚		物価資料(2025.1)
20	鋼製枠	塗装1回	t		物価資料(2025.1)
21	植生マット	肥料袋付(肥料袋間隔40cm)二重ネット	m2		物価資料(2025.1)