

資 材 内 訳 書

林 小 班	伐 区	伐 採 種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資材		生産予定		備 考
						本数 (本)	材積 (m³)	類別	数量 (m³)	
1336	I	皆伐	3.84	立木	ヒノキ	1,311	2,483.84	一般用材	1,285	水源涵養保安林
								パルプ用材	843	
					アカマツ	5	10.03			
					ケヤキ	1	4.03	一般用材	2	
				他L	136	13.53	パルプ用材			
小計			3.84		1,453	2,511.43		2,130		
皆伐計			3.84		1,453	2,511.43		2,130		
1336	II	間伐 (列)	1.16	立木	スギ	3	0.57	パルプ用材		水源涵養保安林
								一般用材	130	
					ヒノキ	88	198.72	パルプ用材	40	
小計			1.16		91	199.29		170		
間伐計			1.16		91	199.29		170		
合計			5.00		1,544	2,710.72		2,300		

事 業 内 訳 書

作 業 種	林 小 班	事 業 量 (ha)	事 業 期 間		備 考
			自	至	
地 拵	13 3 6	3.44	契約締結日の翌日	令和8年11月30日	
計		3.44			

単 位 工 程 別 内 訳 書

事 業 場 所	材 種 等	単 位 工 程	予 定 数 量	備 考
福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林1336林小班	立 木	選 木 ・ 伐 倒	27,10.72m³ (1,544本)	皆 伐 間 伐
		伐 木 ・ 造 材	2,300m³	
	素 材	集 材	2,300m³	
		山元トラック運材	2,300m³	
		山元土場機械巻立	817m³	
		山元一般材検知	817m³	
福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林1336林小班	造 林	地 拵	3.44ha	

単 位 工 程 別 内 訳 書

材 種 等	検 査 場 所	完 了 予 定 数 量		備 考
		一 般 材	低 質 材	
素 材	戸中第一山元土場	817m³	883m³	
	合 計	817m³	883m³	
工 種 等	検 査 場 所	完 了 予 定 数 量		備 考
地 拵	那 須 道 国 有 林 13 3 6 林 小 班	3.44ha		
	合 計	3.44ha		

令和 8 年 度 造 材 寸 法 書

棚倉森林管理署

区 分	樹 種	採材寸法		採材順位	用途	備考	
		径級 (cm)	長級 (m) 基準長				
一般材N	ヒノキ	16~22	6.00~7.00	1	通し柱	・通直なものとする。(指示するまでは採材不可。)	
		24上	4.00	2	割角・板類		
		16~22	4.00	3	構造材		
		16~22	3.00	4	柱材		
		10~14	4.00	5	構造材		
		5~9	4.00	6	杭丸太		
		10~14	3.00	7	構造材		
		5~9	3.00	8	杭丸太		
		18上	2.00	9	構造材		
		5~14	2.00	10	杭丸太		
一般材L	アカマツ	26上	4.00	1	構造材		
		26上	2.00	2			
		14~40	2.00	3	合板		
一般材L	ケヤキ	※日本農林規格に基づき樹形に応じた採材とする。					
		その他L	22上	4.00	1	木工	
				3.00	2	木工	
2.10	3			木工			
低質材	N	5~	2.00		パルプ		
	L	9~	2.10		パルプ		

(注) ・採材については、本寸法書を基準とするが需要の動向に応じ変更することがある。
 ・寸法書以外の採材については、その都度指示する。

令和 8 年 度 椴 積 基 準 書

棚倉森林管理署

区 分	樹 種	長級 (m)	径 級	用 途	基準量	備考	
一般材N	ヒノキ	6.00~7.00	16~22	通し柱	5~10m ³		
		4.00	24上	割角・板類	15~25m ³		
		4.00	16~22	構造材	15~25m ³		
		3.00	16~22	柱材	15~25m ³		
		4.00	10~14	構造材	15~25m ³		
		4.00	5~9	杭丸太	15~25m ³		
		3.00	10~14	構造材	15~25m ³		
		3.00	5~9	杭丸太	15~25m ³		
		2.00	18上	構造材	15~25m ³		
		2.00	5~14	杭丸太	15~25m ³		
一般材L	アカマツ	4.00	26上	構造材	15~25m ³		
		2.00	26上		15~25m ³		
		2.00	14~40	合板	20m ³		
一般材L	ケヤキ	樹形に応じた長級・径級		木工	別途指示		
		その他L	22上	4.00	木工		20m ³
				3.00	木工		20m ³
2.10	木工			20m ³			
低質材	N	2.00	5~	パルプ	20m ³	※腐れ、曲がりを含む	
	L	2.10	9~	パルプ	20m ³		

(注)
 1. 早期に処分を必要とする材は、椴積基準を増減してもよい。
 2. 山元における椴積は、地形・前工程等の関連を十分配慮して行うこと。また、風通しが良くなるように丸太を並べその上に積むこと。
 3. 特に選別椴積を必要とするときは、その都度指示する。