

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 鬼ヶ類・鎌田(鎌田)林道改良工事(R7補正)

令 和 7 年 度

路 線 名	鬼ヶ類・鎌田 (鎌田)林道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	福島県東白川郡塙町大字真名畑字入山国有林47は2林小班外
---------	------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 棚倉森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	鬼ヶ頬・鎌田（鎌田）林道改良工事（R7補正）		
工事場所	福島県東白川郡塙町大字真名畑字入山国有林47は2林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正（％）		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費（賃料）		1.02
	冬期補正（％）		0.00
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有（その他）
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.50
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正（％）		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.20
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正（％）		0.04

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

該当無し

無

該当なし

4週8休以上(月単位)

補正無し

有

通常

35%以上又は300万円未満

金銭保証

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り	m3	180			1号明細書 3頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	162			2号明細書 4頁
舗装工	式	1			工種行
舗装準備工	式	1			種別行
不陸整正	m2	600			3号明細書 5頁
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m2	600			4号明細書 6頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			







# 明細書

( 4号明細書 )

100 m2当り

コンクリート路面

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 21-8-20BB福島県I地区 生コンクリート小型車割増無	m2	100			5号代価表 11頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			6号代価表 12頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			7号代価表 13頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
養生工	m2	100			8号代価表 14頁	[R7治山林道必携・上巻P1040]
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種)	m2	100			9号代価表 15頁	[R7治山林道必携・上巻P1446]
瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	m2	0	600			
計						
1 m2 当り						







不陸整正  
補足材料無

# 代価表

( 4号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.58				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	17.28		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量10t 長期割引	2.16		[賃料]ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区、積算
K3	タイヤローラ 質量13~14t 長期割引	2.14		[賃料]タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
R		71.86				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	35.31		運転手(特殊)		[R7.3] R6.3
R2	普通作業員	14.55		普通作業員		[R7.3] R6.3
R3	特殊作業員	11.35		特殊作業員		[R7.3] R6.3
R4	土木一般世話役	10.65		土木一般世話役		[R7.3] R6.3
Z		6.56				
Z1	軽油 パトロール給油	6.56		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区、積算

# 代価表

機械舗設  
15cm 21-8-20BB福島県I地区 生コンクリート小型車割増無

( 5号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-20BB 福島県I地区	m3	16   200				[見積単価]
土木一般世話役	人	1				[R7.3]
特殊作業員	人	2   100				[R7.3]
普通作業員	人	3   500				[R7.3]
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1   250			1号単価表 16頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						







基礎砕石  
12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種)

## 代価表

( 9号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 積算
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		[R7.3] R6.3
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		[R7.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		[R7.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		[R7.3] R6.3
Z		20.86				
Z1	切込砕石 0-40mm I地区	16.17		再生クラッシュラン RC-40		[見積単価] 建設物価R06.04.P129: 東京都17区
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算



