

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 加茂川～養老川 支 流 域 夷隅川

工 事 名 鬼石地区復旧治山工事

施 工 地 千葉県勝浦市大字上植野字鬼石国有林6ぬ1林小班地内

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 千葉森林管理事務所

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	鬼石地区復旧治山工事			
工事場所	千葉県勝浦市大字上植野字鬼石国有林6ぬ1林小班地内			
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	鬼石地区	
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	151	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	85			1号明細書 5頁
法切工（人力）	m3	37			2号明細書 6頁
作業土工	式	1			種別行
運搬残土	m3	122			3号明細書 7頁
掘削面整形	m2	95			4号明細書 8頁
山腹緑化工	式	1			種別行
植生マット工	m2	130			5号明細書 9頁
山腹基礎工	式	1			種別行
ふとん籠工据付	m	50			6号明細書 10頁
仮設工	式	1			種別行
敷鉄板敷設費	枚	41			7号明細書 11頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
獣害防護柵撤去・設置	m	6			8号明細書 12頁
産廃処分	式	1			種別行
根切・積込費	m ³	1			9号明細書 13頁
運搬費	m ³	1			10号明細書 14頁
処分費	式	1			11号明細書 15頁
その他	式	1			種別行
交通誘導員B	式	1			12号明細書 16頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

路体(築堤)盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.86				
K1	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)長期割引	8.30		[賃料]バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	7.56		[賃料]振動ロー[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		75.54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	66.88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.66		普通作業員		
Z		8.60				
Z1	軽油 パトロール給油	8.60		軽油 パトロール給油		

植生マット工（標準型）MF-45R-5wn

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工	人	1 300				
普通作業員	人	0 700				
土木一般世話役	人	0 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	
植生マット MF-45R-5wn	m2	120				
アンカーピン（丸鋼） φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	87				
止め釘 ワッシャ付 L=15cm	本	384				
計						
1 m2 当り						

ふとんかご据付 (かご工(A))
高50cm・幅120cm 線径4.0mm(#8)*網

代価表

(8号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				
特殊作業員	人	0 800				
普通作業員	人	2 100				
パネタイフ 角形じゃかご(ふとんかご) GS-3 線径4.0mm(# 8)×網目13cm×高50cm×幅120cm	m	10				
詰石 網目13cm～15cm	m ³	5 700				
バック杓(排対3次) クロー型・山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	時間	2 900			4号単価表 35頁	
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m ²	19 600				4.9m×10m÷25枚=1.96m
計						
1 m 当り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表

(9号代価表)

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.370				
とび工	人	1.370				
普通作業員	人	1.370				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1.370			5号単価表 36頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1枚当り						

根切・積込 根切

代価表

(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.630				
普通作業員	人	0.420				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.300			6号単価表 37頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	チェンソーの損料及び燃料等の費用
計						
1 m3 当り						

