令和 6 年度

調 査 名　　丹沢玄倉（熊木沢）地区渓間工外測量・設計業務（R6補正）

場　　所　　神奈川県足柄上郡山北町玄倉　玄倉国有林144林班外

関東森林管理局
東京神奈川森林管理署
本署

調 査 設 計 条 件 表　　（　公表用　）

調 査 名	丹沢玄倉（熊木沢）地区渓間工外測量・設計業務（R6補正）									
調査場所	神奈川県足柄上郡山北町玄倉　玄倉国有林144林班外									
乗込引揚距離（宿泊の場合）	No	経　路（片道）					一般道距離		高速距離	水路距離
	1	起点	神奈川県庁	～	宿泊地	山北町	8.9 km		63 km	
	2	宿泊地	山北町	～	起点	神奈川県庁	8.9 km		63 km	
	3									
	4									
	5									
	6									
現場距離	No	経　路（往復）					一般道距離		高速距離	
	1	宿泊地	山北町	～	現場	玄倉	46	km		
	2			～						
	3			～						
	4			～						
	5			～						

No	工種	打合せ区分	打合せ回数	No	工種	打合せ区分	打合せ回数
1	設計業務	業務着手時	1				
2	設計業務	中間打合せ	2				
3	設計業務	成果物納入時	1				

調 査 条 件 表　　（　公表用　）

項目	条件
調査箇所	熊木沢
業務区分	渓間工測量
渓流延長	0.5km
測量方法	渓間測量（標準）
平面図作成	1/1000程度
縦断地況等	易
横断地況等	中
横断平均幅	100m
横断測量間隔	200～300m
箇所数	1
構造物横断延長	難
縦断測量延長	100m×２横断
等高線間隔	5m

項目	条件
調査箇所	玄倉治山運搬路
業務区分	運搬路測量
測量延長	70m
横断測量延長	50m
平面図作成	1/250程度
等高線間隔	2m以下
箇所数	5

項目	条件
調査箇所	熊木沢
業務区分	渓間工設計
設計計画（治山ダム）	２基
現地踏査	１件

項目	条件
調査箇所	玄倉治山運搬路
業務区分	運搬路改良設計
設計延長	70m
箇所数	5

項目	条件

丹沢玄倉（熊木沢）地区渓間工外測量・設計業務（R6補正）

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接測量費(安全費・電子成果品費･成果検定費除く)	式	1			
【渓間工測量】 熊木沢　縦断延長500m,2横断、2基	式	1			種別行
渓間工測量 踏査選点 外業 渓流延長0.5km以上1.5km未満	km	0.500			1号代価表 5頁
渓間工測量 中心線測量 合計 渓流延長0.5km以上1.5km未満	km	0.500			2号代価表 6頁
渓間工測量 縦断測量 合計 渓流延長0.5km以上1.5km未満	km	0.500			3号代価表 7頁
渓間工測量 横断測量 合計 測定間隔20m 横断測線幅80~150m未満	km	0.200			4号代価表 8頁
渓間工測量 構造物計画位置横断測量 合計 縮尺1/100~200 横断延長50m以上	横断	2			5号代価表 9頁
渓間工測量 平面図作成A 内業 縮尺1/1000 延長500m~1000m未満	件	1			6号代価表 10頁
【治山運搬路測量】 玄倉治山運搬路（改良80m）	式	1			種別行
現地照査（外業） 路体流失	m	70			7号代価表 11頁
中心線測量（外業） 路体流失	m	70			8号代価表 12頁
縦断測量（外業） 路体流失	m	70			9号代価表 13頁
横断測量（外業） 路体流失	m	50			10号代価表 14頁
平面[見取]調査（外業） 路体流失	m	70			11号代価表 15頁

丹沢玄倉（熊木沢）地区渓間工外測量・設計業務（R6補正）

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物土質等調査（外業） 路体流失	m	70			12号代価表 16頁
【旅費交通費】（測量業務）	式	1			種別行
【旅費交通費（測量業務）】 （交通費・日当・宿泊費）	式	1			13号代価表 17頁
【旅費交通費（測量業務）】 （基準日額）	式	1			14号代価表 18頁
安全費	式	1			
電子成果品作成費	式	1			
直接測量費	式	1			
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1			
【渓間工事設計】 熊木沢	式	1			種別行
治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 設計計画 治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8	基	2			15号代価表 19頁
治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 現地踏査	件	1			16号代価表 20頁

丹沢玄倉（熊木沢）地区渓間工外測量・設計業務（R6補正）

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 基本事項検討 治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8	基	2			17号代価表 21頁
治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 施設設計 治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8	基	2			18号代価表 22頁
治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 数量計算 治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8	基	2			19号代価表 23頁
治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 照査 治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8	基	2			20号代価表 24頁
治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 設計説明書作成	件	1			21号代価表 25頁
打合せ等 （業務着手1+中間打合せ2+成果物納入1）	業務	1			22号代価表 26頁
【治山運搬路設計】 玄倉治山運搬路（改良）	式	1			種別行
被災状況調査及び復旧調査計画等（外業）	m	70			23号代価表 27頁
計画準備（内業） 路体流失	m	70			24号代価表 28頁
工法検討（内業） 路体流失	m	70			25号代価表 29頁
平面縦断設計（内業） 路体流失	m	70			26号代価表 30頁
構造物設計（内業） 路体流失	m	70			27号代価表 31頁
構造物計算（内業） 路体流失	m	70			28号代価表 32頁
土量計算等（内業） 路体流失	m	70			29号代価表 33頁

丹沢玄倉（熊木沢）地区渓間工外測量・設計業務（R6補正）

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
照査 路体流失	m	70			30号代価表 34頁
【旅費交通費（設計業務）】	式	1			種別行
【旅費交通費（設計業務）】 （交通費・日当・宿泊費）	式	1			31号代価表 35頁
【旅費交通費（設計業務）】 （基準日額）	式	1			32号代価表 36頁
電子成果品作成費	式	1			
直接原価(その他原価除く)	式	1			
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
業務価格	式	1			
業務価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
業務委託料	式	1			

代価表

（　　1号代価表　　）

渓間工測量 踏査選点
外業 渓流延長0.5km以上1.5km未満

1 km当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師(屋外補正対象)	人	0.550				
測量技師補(屋外補正対象)	人	0.550				
測量補助員(屋外補正対象)	人	1.100				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1.500			諸雑費	
計						
1 km 当り						

代価表

（　　2号代価表　　）

渓間工測量 中心線測量 合計
渓流延長0.5km以上1.5km未満

1 km当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	2.020				
測量技師補	人	2.340				
測量助手	人	3.080				
測量補助員	人	9.240				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1.500			諸雑費	
精度管理費	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

代価表

（　　3号代価表　　）

渓間工測量 縦断測量 合計
渓流延長0.5km以上1.5km未満

1 km当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	0.400				
測量技師補	人	2.030				
測量助手	人	4.060				
測量補助員	人	2.860				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1.500			諸雑費	
精度管理費	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

代価表

（　　4号代価表　　）

渓間工測量 横断測量 合計
測定間隔20m 横断測線幅80~150m未満

1 km当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	1.120				
測量技師補	人	6.020				
測量助手	人	6.020				
測量補助員	人	12.180				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1.500			諸雑費	
精度管理費	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

代価表

（　　5号代価表　　）

渓間工測量 構造物計画位置横断測量 合計
縮尺1/100~200 横断延長50m以上

1 横断当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	0.360				
測量技師補	人	0.530				
測量助手	人	0.530				
測量補助員	人	0.910				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1.500			諸雑費	
精度管理費	%	10			諸雑費	
計						
1 横断 当り						

代価表

（　6号代価表　）

渓間工測量 平面図作成A
内業 縮尺1/1000 延長500m~1000m未満

1 件当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	0.200				
測量技師補	人	0.400				
材料費	%	1.500			諸雑費	
計						
1 件 当り						

代価表

（　　7号代価表　　）

現地照査（外業）
路体流失

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師補	人	0 300				
測量助手	人	0 300				
計						
1 m 当り						

代価表

中心線測量（外業）
路体流失

（　　8号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	0.080				
測量技師補	人	0.150				
測量助手	人	0.150				
測量補助員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

代価表

縦断測量（外業）
路体流失

（　　9号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師補	人	0.080				
測量助手	人	0.080				
測量補助員	人	0.160				
計						
1 m 当り						

横断測量（外業）
路体流失

代価表

（　　10号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	0.150				
測量技師補	人	0.450				
測量助手	人	0.450				
測量補助員	人	1.050				
計						
1 m 当り						

代価表

平面[見取]調査（外業）
路体流失

（　　11号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	0.080				
測量補助員	人	0.080				
計						
1 m 当り						

代価表

構造物土質等調査（外業）
路体流失

（　　12号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師補	人	0.150				
測量助手	人	0.150				
測量補助員	人	0.300				
計						
1 m 当り						

【旅費交通費（測量業務）】
（交通費・日当・宿泊費）

代価表

（　　13号代価表　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通費・日当・宿泊費 別紙参照　旅明（測量1-1, 1-2, 1-3）	式	1			1号単価表 37頁	
計						
1 式 当り						

【旅費交通費（測量業務）】
（基準日額）

代価表

（　　14号代価表　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量技師	人	0.500				
測量技師補	人	0.500				
測量助手	人	1				
測量補助員	人	3				
計						
1 式 当り						

治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 設計計画
治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8

代価表

(　　15号代価表　　)

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
主任技師	人	0.160				
技師(A)	人	0.480				
技師(B)	人	0.640				
計						
1 基 当り						

治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 現地踏査

代価表

(　16号代価表　)

1 件当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
主任技師(屋外補正対象)	人	0.400				
技師(A)(屋外補正対象)	人	0.800				
技師(B)(屋外補正対象)	人	1.200				
技師(C)(屋外補正対象)	人	0.800				
計						
1 件 当り						

治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 基本事項検討
治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8

代価表

(17号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0.160				
技師(A)	人	0.560				
技師(B)	人	0.800				
技師(C)	人	0.320				
技術員	人	0.240				
計						
1 基 当り						

治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 施設設計
治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8

代価表

(18号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)	人	0.720				
技師(B)	人	1.040				
技師(C)	人	1.840				
技術員	人	2				
計						
1 基 当り						

治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 数量計算
治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8

代価表

(　　19号代価表　　)

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
技師(B)	人	0.400				
技師(C)	人	0.960				
技術員	人	1.120				
計						
1 基 当り						

治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 照査
治山ﾀﾞﾑ工のみ 複数基補正係数0.8

代価表

(　　20号代価表　　)

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
主任技師	人	0.320				
技師(A)	人	0.400				
技師(B)	人	0.320				
技師(C)	人	0.240				
計						
1 基 当り						

治山ﾀﾞﾑ(透水型･遮水型)実施設計 設計説明書作成

代価表

(　　21号代価表　　)

1 件当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
主任技師	人	0.300				
技師(A)	人	0.700				
技師(B)	人	1.300				
技師(C)	人	1.500				
技術員	人	1.500				
計						
1 件 当り						

代価表

打合せ等
(業務着手1+中間打合せ2+成果物納入1)

(　　22号代価表　　)

1 業務当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
主任技師	人	2				
技師(A)	人	2				
技師(B)	人	2				
計						
1 業務 当り						

被災状況調査及び復旧調査計画等（外業）

代価表

（　23号代価表　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
主任技師	人	0.090				
技師(A)	人	0.090				
技師(B)	人	0.190				
技師(C)	人	0.160				
技術員	人	0.160				
計						
1 m 当り						

代価表

計画準備（内業）
路体流失

（　24号代価表　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
技師(B)	人	0.130				
技師(C)	人	0.120				
計						
1 m 当り						

工法検討（内業）
路体流失

代価表

（　　25号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
理事、技師長	人	0.180				
主任技師	人	0.260				
技師(A)	人	0.300				
計						
1 m 当り						

平面縦断設計（内業）
路体流失

代価表

（　26号代価表　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
技師(B)	人	0.060				
技師(C)	人	0.110				
技術員	人	0.170				
製図工	人	0.080				
計						
1 m 当り						

代価表

構造物設計（内業）
路体流失

（　27号代価表　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
技師(B)	人	0.150				
技師(C)	人	0.170				
技術員	人	0.170				
製図工	人	0.230				
計						
1 m 当り						

構造物計算（内業）
路体流失

代価表

（　28号代価表　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
技師(C)	人	0 120				
技術員	人	0 420				
計						
1 m 当り						

代価表

土量計算等（内業）
路体流失

（　29号代価表　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
技師(C)	人	0 120				
技術員	人	0 420				
計						
1 m 当り						

代価表

照査
路体流失

（　30号代価表　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
主任技師	人	0.050				
技師(A)	人	0.050				
技師(B)	人	0.030				
計						
1 m 当り						

【旅費交通費（設計業務）】
（交通費・日当・宿泊費）

代価表

（　　31号代価表　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通費・日当・宿泊費 別紙参照　旅明（設計1-1, 1-2, 1-3, 1-4）	式	1			2号単価表 38頁	
計						
1 式 当り						

【旅費交通費（設計業務）】
（基準日額）

代価表

（　　32号代価表　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
主任技師	人	0.500				
技師(A)	人	0.500				
技師(B)	人	0.500				
技師(C)	人	0.500				
主任技師	人	2				
技師(A)	人	2				
技師(B)	人	2				
計						
1 式 当り						

単価表

交通費・日当・宿泊費
別紙参照　旅明（測量1-1,1-2,1-3）

（　　1号単価表　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 式 当り						

単価表

交通費・日当・宿泊費
別紙参照　旅明（設計1-1, 1-2, 1-3, 1-4）

（　　2号単価表　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 式 当り						

旅費交通費諸元表

現地作業に伴う旅費交通費（移動手段はライトバン）
※公共交通機関を使用する場合は、別途計算する。

調査地の甲乙区分	乙	
積算上の基地 （県庁所在地又は近隣の主要都市とし、旅行の起点は県庁又は市役所等の最寄りの駅又は停留所）	県庁所在地又は 近隣の主要都市	旅行の起点 県庁又は市役所等の最寄り駅 又は停留所
	神奈川県庁（横浜市）	神奈川県庁（横浜市）
滞在地又は調査地 （滞在の場合は調査地最寄りの市町村役場等 通勤の場合は調査地）	山北町役場	
（通勤、滞在区分判定用） **片道一般道路移動距離** （積算上の基地～調査地） ※複数箇所を同一業務かつ通勤の場合の移動距離は平均値とする。	32.3 ｋｍ	
（通勤、滞在区分判定用） **片道高速道路等移動距離** （積算上の基地～調査地） ※複数箇所を同一業務かつ通勤の場合の移動距離は平均値とする。	62.7 ｋｍ	
片道一般道路移動距離 （積算上の基地～滞在地又は調査地） ※複数箇所を同一業務かつ通勤の場合の移動距離は平均値とする。	32.3 ｋｍ	1.1 ｈ(30km/h)
片道高速道路等移動距離 （積算上の基地～滞在地又は調査地） ※複数箇所を同一業務かつ通勤の場合の移動距離は平均値とする。	62.7 ｋｍ	0.8 ｈ(80km/h)
片道高速道路等料金 （積算上の基地～滞在地又は調査地） ※高速道路利用料の合計額（片道）を記入する。	2320（消費税込）	2109（消費税抜）
高速道路利用区間 ※複数路線ある場合は、各区間を記入する。	横浜（みなとみらい）～大井松田	
片道移動時間		2 ｈ
往復移動時間		ｈ
往復移動日数（基準日額計上日数）		0.5 日
通勤，滞在区分	滞在して業務を行う	
昼　　食	要しない	
片道日当	計上しない（移動日数が0.5日未満で昼食を要しない）	

打合せに伴う旅費交通費（移動手段は、ライトバン又は公共交通機関）

※打合せ箇所が２箇所となる場合は、２箇所目も記入する。

１箇所目		
打合せ場所の甲乙区分	乙	
移動手段 （ライトバン又は公共交通機関）	ライトバン	
積算上の基地 （県庁所在地又は近隣の主要都市とし、旅行の起点は、県庁又は市役所等の最寄り駅又は停留所）	県庁所在地又は 近隣の主要都市	最寄り駅又は停留所
	神奈川県庁	神奈川県庁
打合せ場所又は滞在地 （滞在の場合は、打合せ場所最寄りの市町村役場等 通勤の場合は、打合せ場所） ※公共交通機関の場合は、最寄り駅までの行程とする。	打合せ場所又は滞在地	【公共交通機関の場合】 最寄り駅又は停留所
	東京神奈川森林管理署	平塚駅
通勤、滞在区分判定用 **【ライトバンの場合】** **片道一般道路移動距離** （積算上の基地～打合せ場所）	34 ｋｍ	
通勤、滞在区分判定用 **【ライトバンの場合】** **片道高速道路等移動距離** （積算上の基地～打合せ場所）	ｋｍ	
【ライトバンの場合】 **片道一般道路移動距離** （積算上の基地～打合せ場所又は滞在地）	34 ｋｍ	1.1 ｈ(30km/h)
【ライトバンの場合】 **片道高速道路等移動距離** （積算上の基地～打合せ場所又は滞在地）	ｋｍ	ｈ(80km/h)
【ライトバンの場合】 **片道高速道路等料金** （積算上の基地～打合せ場所又は滞在地） ※高速道路利用料の合計額（片道）を記入する。	（消費税込）	（消費税抜）
高速道路利用区間 ※複数路線ある場合は、各区間を記入する。		
片道移動時間		1 ｈ
往復移動時間		ｈ
往復移動日数（基準日額計上日数）		0.5 日
通勤，滞在区分	滞在して業務を行う	
昼　　食	要しない	
片道日当	日当計上しない(往復移動距離が100km未満)	

測量業務

旅明（測量）1-1
旅費交通費

明　　細　　書

（構　　造）

現地調査	最大編成人員数	外業日数	最大編成人員数		最大編成人員数
測量主任技師=0日	0人	測量助手=11日	2人	整備士=0日	0人
測量技師=5日	1人	測量補助員=13日	6人	撮影士=0日	0人
測量技師補=9日	1人	操縦士=0日	0人		
滞在して業務を行う	計上しない（移動日数が0.5日未満で昼食を要しない）				

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
ライトバン運転経費（外業用）	2.00	日			旅単1-1	
高速道路利用料	2.00	日			旅単1-2	
1/2日当 測量主任技師		人				
1/2日当 測量技師		人				
1/2日当 測量技師補		人				
1/2日当 測量助手		人				
1/2日当 測量補助員		人				
1/2日当 操縦士		人				
1/2日当 整備士		人				
1/2日当 撮影士		人				
宿泊費 測量主任技師		人				
宿泊費 測量技師	1.00	人				
宿泊費 測量技師補	1.00	人				
宿泊費 測量助手	2.00	人				
宿泊費 測量補助員	6.00	人				
宿泊費 操縦士		人				
宿泊費 整備士		人				

測量業務

旅明（測量）1-2
旅費交通費

明　　細　　書

（構　　造）

現地調査	最大編成人員数	外業日数	最大編成人員数		最大編成人員数
測量主任技師=0日	0人	測量助手=11日	2人	整備士=0日	0人
測量技師=5日	1人	測量補助員=13日	6人	撮影士=0日	0人
測量技師補=9日	1人	操縦士=0日	0人		
滞在して業務を行う	計上しない（移動日数が0.5日未満で昼食を要しない）				

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
宿泊費 撮影士		人				
滞在費(30日未満) 測量主任技師		人				
滞在費(30日未満) 測量技師	4.00	人				4日
滞在費(30日未満) 測量技師補	8.00	人				8日
滞在費(30日未満) 測量助手	9.00	人				8日+1日
滞在費(30日未満) 測量補助員	7.00	人				4日+2日+1日
滞在費(30日未満) 操縦士		人				
滞在費(30日未満) 整備士		人				
滞在費(30日未満) 撮影士		人				
滞在費(30日以上60日未満) 測量主任技師		人				
滞在費(30日以上60日未満) 測量技師		人				
滞在費(30日以上60日未満) 測量技師補		人				
滞在費(30日以上60日未満) 測量助手		人				
滞在費(30日以上60日未満) 測量補助員		人				
滞在費(30日以上60日未満) 操縦士		人				
滞在費(30日以上60日未満) 整備士		人				

測量業務

旅明（測量）1-12
基準日額

明　　細　　書

（構　　造）
現地調査
滞在して業務を行う
往復移動日数：0.5日

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
測量主任技師		日				人× 0.5
測量技師	0.50	日				1 人× 0.5
測量技師補	0.50	日				1 人× 0.5
測量助手	1.00	日				2 人× 0.5
測量補助員	3.00	日				6 人× 0.5
操縦士		日				人× 0.5
整備士		日				人× 0.5
撮影士		日				人× 0.5
計 （現地調査基準日額）						

設計業務

旅明（設計）1-1
旅費交通費

明　　細　　書

（構　　造）
現地調査

主任技術者=0日	技師（Ａ）=1日	技術員=0日
技師長=0日	技師（Ｂ）=2日	
主任技師=1日	技師（Ｃ）=1日	
滞在して業務を行う	計上しない（移動日数が0.5日未満で昼食を要しない）	

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
ライトバン運転経費（外業用）	2.00	日			旅単1-1	
高速道路利用料	2.00	日			旅単1-2	
1/2日当 主任技術者		人				
1/2日当 技師長		人				
1/2日当 主任技師		人				
1/2日当 技師（Ａ）		人				
1/2日当 技師（Ｂ）		人				
1/2日当 技師（Ｃ）		人				
1/2日当 技術員		人				
宿泊費 主任技術者		人				
宿泊費 技師長		人				
宿泊費 主任技師	1.00	人				
宿泊費 技師（Ａ）	1.00	人				
宿泊費 技師（Ｂ）	1.00	人				
宿泊費 技師（Ｃ）	1.00	人				
宿泊費 技術員		人				
滞在費(30日未満) 主任技術者		人				

設計業務

旅明（設計）1-2
旅費交通費

明　　細　　書

（構　　造）
現地調査

主任技術者=0日	技師（Ａ）=1日	技術員=0日
技師長=0日	技師（Ｂ）=2日	
主任技師=1日	技師（Ｃ）=1日	
滞在して業務を行う	計上しない（移動日数が0.5日未満で昼食を要しない）	

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
滞在費(30日未満) 技師長		人				
滞在費(30日未満) 主任技師		人				
滞在費(30日未満) 技師（Ａ）		人				
滞在費(30日未満) 技師（Ｂ）	1.00	人				
滞在費(30日未満) 技師（Ｃ）		人				
滞在費(30日未満) 技術員		人				
滞在費(30日以上60日未満) 主任技術者		人				
滞在費(30日以上60日未満) 技師長		人				
滞在費(30日以上60日未満) 主任技師		人				
滞在費(30日以上60日未満) 技師（Ａ）		人				
滞在費(30日以上60日未満) 技師（Ｂ）		人				
滞在費(30日以上60日未満) 技師（Ｃ）		人				
滞在費(30日以上60日未満) 技術員		人				
滞在費(60日以上) 主任技術者		人				
滞在費(60日以上) 技師長		人				
滞在費(60日以上) 主任技師		人				

設計業務

旅明（設計）1-3
旅費交通費

明　　細　　書

（構　　造）
現地調査

主任技術者=0日	技師（Ａ）=1日	技術員=0日
技師長=0日	技師（Ｂ）=2日	
主任技師=1日	技師（Ｃ）=1日	
滞在して業務を行う	計上しない（移動日数が0.5日未満で昼食を要しない）	

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
滞在費(60日以上) 技師（Ａ）		人				
滞在費(60日以上) 技師（Ｂ）		人				
滞在費(60日以上) 技師（Ｃ）		人				
滞在費(60日以上) 技術員		人				
計 **（現地調査旅費交通費）**						

設計業務

旅明（設計）1-4
旅費交通費

明　　細　　書

（構　　造）
打合せ（ライトバン）　　東京神奈川森林管理署
主任技師=4回
技師（Ａ）=4回
技師（Ｂ）=4回
滞在して業務を行う　　日当計上しない(往復移動距離が100km未満)

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
ライトバン運転経費（打合せ用）	4.00	日			旅単1-3	
高速道路利用料		日			旅単1-4	
1/2日当 主任技師		人				4回×2日（往復）＝8日
1/2日当 技師（Ａ）		人				4回×2日（往復）＝8日
1/2日当 技師（Ｂ）		人				4回×2日（往復）＝8日
宿泊費 主任技師	4.00	人				4人
宿泊費 技師（Ａ）	4.00	人				4人
宿泊費 技師（Ｂ）	4.00	人				4人
計 **（打合せ旅費交通費：ライトバン）**						

設計業務

旅明（設計）1-12
基準日額

明　　細　　書

（構　　造）
現地調査
滞在して業務を行う
往復移動日数：0.5日

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
主任技術者		日				
技師長		日				
主任技師	0.50	日				
技師（Ａ）	0.50	日				
技師（Ｂ）	0.50	日				
技師（Ｃ）	0.50	日				
技術員		日				
計 **（現地調査基準日額）**						

設計業務

旅明（設計）1-13
基準日額

明　　細　　書

（構　　造）
打合せ（ライトバン）　　東京神奈川森林管理署
滞在して業務を行う
往復移動日数：0.5日

種　　別	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細書及び単価表番号	備　　考
主任技師	2.00	日				4 回× 0.5 日
技師（Ａ）	2.00	日				4 回× 0.5 日
技師（Ｂ）	2.00	日				4 回× 0.5 日
計 （打合せ基準日額：ライトバン）						

旅単1-1

ライトバン運転経費（外業用）

単　　価　　表

1　日当たり

（構　　造）

積算上の基地：神奈川県庁（横浜市）（神奈川県庁（横浜市））～現地：山北町役場

片道移動距離：95km（一般道路：32.3km，高速道路：62.7km）

片道移動時間：32.3km/30km/h＋62.7km/80km/h≒2h

滞在して業務を行う

種　　別	形　状　寸　法	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	単価表番号	備　　考
ライトバン時間損料	1,500CC	2.00	時間			建設機械損料算定表	
ガソリン		5.40	ﾘｯﾄﾙ				2.7ﾘｯﾄﾙ×2h
計							

旅単1-2

高速道路利用料金（外業用）

単　　価　　表

1　日当たり

（構　　造）

高速道路利用区間：横浜（みなとみらい）～大井松田

種　　別	形　状　寸　法	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	単価表番号	備　　考
高速道路料金		1.00	回（片道）				
計							

旅単1-3

ライトバン運転経費（打合せ用）

単　　価　　表

1　日当たり

（構　　造）

積算上の基地：神奈川県庁（神奈川県庁）～現地：東京神奈川森林管理署

片道移動距離：34km（一般道路：34km，高速道路：0km）

往復移動時間：(34km/30km/h＋0km/80km/h)×2≒2h

滞在して業務を行う

種　　別	形　状　寸　法	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	単価表番号	備　　考
ライトバン時間損料	1,500CC	2.00	時間			建設機械損料算定表	
ガソリン		5.40	ﾘｯﾄﾙ				2.7ﾘｯﾄﾙ×2h
計							