

本工事費内訳書

日影南郷地区復旧治山工事(国債)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
山腹工	式	1					費目行	
治山土工	式	1					工種行	
掘削工	式	1					種別行	
アンカー設置・撤去工(リコン式無人掘削) 埋め込みアンカー	箇所	4						
アンカー確認試験工(リコン式無人掘削)	箇所	4						
地山掘削工(リコン式無人掘削) 礫質土	m3	682						
段跳工(リコン式無人掘削)	m3	2,047						
法面整形工	式	1					種別行	
斜面整形工(リコン式無人掘削) 土砂系(礫質土) 作業障害あり(根株等)	m3	3,412						
斜面整形工(リコン式無人掘削) 岩系(軟岩 I B)	m3	232						
山腹基礎工	式	1					工種行	
法枠工	式	1					種別行	
簡易法枠工(枠内植生基材) (山) 直高45m未満 ホース延長100m未満	m2	341	900					1号崩壊地
簡易法枠工(枠内植生基材) (山) 直高45m未満 ホース延長100m未満	m2	2,301	600					2号崩壊地(直高45m未満)

本工事費内訳書

日影南郷地区復旧治山工事(国債)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
簡易法柵工(柵内モルタル) (山) 直高45m未満 ホース延長100m未満	m2	231	900					2号崩壊地(直高45m未満)
簡易法柵工(柵内植生基材) (山) 直高45m以上100m未満 ホース延長300m未満	m2	1,318	100					2号崩壊地(直高45m以上)
吹付用ホース設置撤去工 (山) 長距離・高揚程	m	155						
山腹緑化工	式	1					工種行	
伏工	式	1					種別行	
植生シート工	m2	48	200					1号崩壊地(作業道敷)
仮設工	式	1					費目行	
仮設工	式	1					工種行	
運搬設備工(任意仮設)	式	1					種別行	
モノレール運搬	式	1						
資材運搬経費	式	1						
残土処理工(指定仮設)	式	1					種別行	
残土運搬工	式	1						
盛土法面整形工	式	1						

本工事費内訳書

日影南郷地区復旧治山工事(国債)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
直接工事費	式	1									
共通仮設費計	式	1									
共通仮設費(率計上)	式	1									
現場環境改善費(率計上)	式	1									
純工事費	式	1									
現場管理費	式	1									
工事原価	式	1									
一般管理費等	式	1									
一般管理費等計	式	1									
工事価格	式	1									
消費税相当額	式	1									
請負金額	式	1									