

本工事費内訳書

ブナ坂(唐沢)復旧治山工事(R7補正)

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|---------|----|----|-----|----|
| 溪間工 | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 治山土工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| 作業土工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 床掘り | m3 | 1,272 | | | | |
| 埋戻し | m3 | 496 | | | | |
| 掘削面整形 | m2 | 189 | | | | |
| 治山ダム工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| コンクリート谷止工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| コンクリート | m3 | 670,900 | | | | |
| 打継面清掃 | m3 | 670,900 | | | | |
| 打継面処理 挿筋 | 本 | 594 | | | | |
| 目地板 | m2 | 47,500 | | | | |
| 止水板 | m | 17,800 | | | | |
| 水抜パイプ | m | 6,600 | | | | |

本工事費内訳書

ブナ坂(唐沢)復旧治山工事(R7補正)

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------|----|---------|----|----|-----|------------|
| 型枠 堤体(丸太残存型枠工) | m2 | 422.300 | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| 配管工(任意仮設) | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| コンクリート圧送管組立・撤去 | 式 | 1 | | | | 延長30m以上を計上 |
| 工事用道路工(任意仮設) | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 作業道(自動車)作設, 補修 | 式 | 1 | | | | |
| 水替工(任意仮設) | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| ポンプ排水(標準口径) | 式 | 1 | | | | |
| 水替とい | 式 | 1 | | | | |
| 足場・支保工(任意仮設) | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| キャットウォーク | 式 | 1 | | | | |
| 資材運搬工(任意仮設) | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 不整地運搬車運搬 | 式 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

ブナ坂(唐沢)復旧治山工事(R7補正)

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | | |