

本工事費内訳書

谷川支流地区復旧治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（礫質土） 第1支流	m3	235				
掘削（岩塊・玉石） 第2支流	m3	144				
掘削（軟岩（I）B） 第2支流	m3	94				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し（礫質土） 第1支流	m3	48				埋戻土砂量+跳上土砂量
埋戻し（岩塊・玉石） 第2支流	m3	109				埋戻土砂量+跳上土砂量
作業土工	式	1			種別行	
岩盤清掃 第2支流	m2	40				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部）（礫質土） 第1支流	m2	50				
法面整形（切土部）（岩塊・玉石） 第2支流	m2	19				

本工事費内訳書

谷川支流地区復旧治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面整形（切土部）（軟岩（I）B） 第2支流	m2	40				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 （第1支流 No1コンクリート谷止）	式	1			種別行	
コンクリート 堤体	m3	138 200				
打継面清掃	m3	138 200				
打継面処理 挿筋	本	84				
水抜パイプ 水抜管形成	箇所	1				
型枠 堤体（丸太残存型枠工）	m2	100				
型枠 放水路鏡面（普通型枠）	m2	3 400				
堤名板取付	枚	1				[H31治山事業歩掛P治2-12]
昇降金具取付	基	1				[H31治山事業歩掛P治2-12]
コンクリート谷止工 （第2支流 No1コンクリート谷止）	式	1			種別行	
コンクリート 堤体	m3	173				
打継面清掃	m3	173				

本工事費内訳書

谷川支流地区復旧治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継面処理 挿筋	本	124				
水抜パイプ 水抜管形成	箇所	1				
型枠 堤体（丸太残存型枠工）	m2	121 800				
型枠 放水路鏡面（普通型枠）	m2	3 400				
堤名板取付	枚	1				[H31治山事業歩掛P治2-12]
昇降金具取付	基	1				[H31治山事業歩掛P治2-12]
間詰工 （第1支流 No1コンクリート谷止）	式	1			種別行	
コンクリート 同時打間詰	m3	19 500				
型枠 同時打間詰（丸太残存型枠工）	m2	19 900				
丸太積土留 袖かくし	m	2 700				
植生シート工	m2	13 100				
間詰工 （第2支流 No1コンクリート谷止）	式	1			種別行	
コンクリート 同時打間詰	m3	20 600				
型枠 同時打間詰（丸太残存型枠工）	m2	25 700				

本工事費内訳書

谷川支流地区復旧治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太積土留 袖かくし	m	5 400				
植生シート工	m2	13 300				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工(任意仮設) (第1支流 No1コンクリート谷止)	式	1			種別行	
敷鉄板	式	1				
水替工(任意仮設) (第1支流 No1コンクリート谷止)	式	1			種別行	
箱樋排水 集水面積15ha未満 (A)	m	8				[H31治山事業歩掛P共8-3]
土のう締切工 集水面積10ha以下	式	1				[H31治山事業歩掛P共8-3]
水替工(小口径)	式	1				
足場工 (第1支流 No1コンクリート谷止)	式	1			種別行	
キャットウォーク	式	1				
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工(任意仮設) (第2支流 No1コンクリート谷止)	式	1			種別行	

本工事費内訳書

谷川支流地区復旧治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板	式	1				
水替工(任意仮設) (第2支流 No1コンクリート谷止)	式	1			種別行	
箱樋排水 集水面積15ha未満 (A)	m	8				[H31治山事業歩掛P共8-3]
土のう締切工 集水面積50ha以下	式	1				[H31治山事業歩掛P共8-3]
水替工(小口径)	式	1				
足場工 (第2支流 No1コンクリート谷止)	式	1			種別行	
キャットウォーク	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

谷川支流地区復旧治山工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				