

本工事費内訳書

野呂川地区(小太郎沢)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山ダム工	式	1			工種行	
第1号玉石コンクリート床固工(補修)	式	1			種別行	
コンクリート本体	m3	356.300			1号明細書 6頁	
コンクリート放水路	m3	29			2号明細書 7頁	
コンクリート間詰	m3	24.100			3号明細書 8頁	
コンクリート擁壁	m3	1.600			4号明細書 9頁	
型枠工 放水路用	m2	15.800			5号明細書 10頁	
丸太残存型枠 堤体	m2	254.800			6号明細書 11頁	
型枠工 昇降階段用	m2	4.300			7号明細書 12頁	
型枠工 目地用	m2	29.500			8号明細書 13頁	
丸太残存型枠 間詰	m2	15.200			9号明細書 14頁	
丸太残存型枠 間詰(擁壁)	m2	8.100			10号明細書 15頁	
打継面処理(チップング)	m2	156.300			11号明細書 16頁	

本工事費内訳書

野呂川地区(小太郎沢)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面処理（補強鉄筋）	式	1			12号明細書 17頁	
目地・止水板設置	式	1			13号明細書 18頁	
ヒューム管(B形管) 据付	式	1			14号明細書 19頁	
土砂掘削	m3	237			15号明細書 20頁	
人力掘削面整形	m2	53			16号明細書 21頁	
巨石水叩工	m3	36			17号明細書 22頁	
堤名板設置	枚	1			18号明細書 23頁	
仮設工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン設置・撤去 指定仮設	基	1			19号明細書 24頁	
キャットウォーク足場設置撤去 任意仮設	式	1			20号明細書 25頁	
廻排水 任意仮設	式	1			21号明細書 26頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

野呂川地区(小太郎沢)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁	
準備費	式	1			2号内訳書 5頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				