

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
N01コンクリート根継工	式	1			種別行	
コンクリート打設 底部、ひび割れ部 充填	m3	16.300			1号明細書 9頁	
コンクリート打設 前面増厚	m3	31.100			2号明細書 10頁	
床掘	m3	112.100			3号明細書 11頁	
土砂掘削面整形	m2	10.400			4号明細書 12頁	
型枠工(増厚用) 合板型枠	m2	64.900			5号明細書 13頁	
型枠工(充填用) 合板型枠	m2	8.500			6号明細書 14頁	
かご枠水叩工	式	1			7号明細書 15頁	
転石破碎	m3	2.500			8号明細書 16頁	
アンカー工 試掘込	式	1			9号明細書 17頁	
N02コンクリート根継工	式	1			種別行	
コンクリート打設 前面増厚 既設構造物充填含む	m3	10.600			10号明細書 18頁	

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設 間詰部・充填部	m3	1 400			11号明細書 19頁	
水抜管設置	m	2			12号明細書 20頁	
床掘	m3	35 100			3号明細書 11頁	
法面整形	m2	6 100			13号明細書 21頁	
型枠工(増厚用) 合板型枠	m2	22 400			14号明細書 22頁	
かご枠 帯工	式	1			種別行	
かご枠帯工	式	1			15号明細書 23頁	
コンクリート帯工	式	1			種別行	
コンクリート打設 底部、ひび割れ部 充填	m3	8 900			16号明細書 24頁	
水抜管設置	m	0 500			17号明細書 25頁	
床掘	m3	50			3号明細書 11頁	
埋戻工	m3	26 900			18号明細書 26頁	
土砂掘削面整形(礫質土)	m2	4 300			19号明細書 27頁	
型枠工 合板型枠	m2	38			20号明細書 28頁	

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル水路工	式	1			種別行	
モルタル水路工	m	92			21号明細書 29頁	
モルタル水路工 受口	個所	10			22号明細書 30頁	
床掘	m3	7,400			3号明細書 11頁	
暗渠工	m	34			23号明細書 31頁	
仮設工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン設置・撤去 指定仮設	基	1			24号明細書 32頁	
キャットウォーク足場設置撤去 任意仮設	式	1			25号明細書 33頁	
頭上防護柵(A)	m	4			26号明細書 34頁	
足場工(組立・解体) 指定仮設	式	1			27号明細書 35頁	
斜面落石防護網(B)	m2	52,500			28号明細書 36頁	
廻排水(N01 コンクリート根継工) 任意仮設	式	1			29号明細書 37頁	
廻排水(N02 コンクリート根継工) 任意仮設	式	1			30号明細書 38頁	
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
準備費	式	1			2号内訳書 7頁	
営繕費	式	1			3号内訳書 8頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

本工事費内訳書

[illegible]