

資 材 内 訳 書

林小班	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品	樹種	資 材		生産予定				備 考
					本数	材積(m³)	委託販売	システム 一般材	システム 低質材	計	
46ろ1	間伐 (列状)	2.43	立木	ヒノキ	1,150	387.29	60	95	130	285	保育間伐活用型 (2伐4残)
小計		2.43			1,150	387.29	60	95	130	285	
46ろ2	間伐 (列状)	0.84	立木	スギ	251	210.22	40	80	50	170	保育間伐活用型 (2伐4残)
		2.20		ヒノキ	1,049	350.64	80	130	50	260	
小計		3.04			1,300	560.86	120	210	100	430	
46ろ3	間伐 (列状)	1.87	立木	スギ	564	384.30	80	140	80	300	保育間伐活用型 (2伐4残)
		0.59		ヒノキ	269	79.08	20	15	20	55	
小計		2.46			833	463.38	100	155	100	355	
46ろ4	間伐 (列状)	0.77	立木	ヒノキ	286	109.45	20	40	20	80	保育間伐活用型 (2伐4残)
小計		0.77			286	109.45	20	40	20	80	
保育間伐活用型 (2伐4残)		8.70			3,569	1,520.98	300	500	350	1,150	
合 計		8.70		スギ	815	594.52	120	220	130	470	
				ヒノキ	2,754	926.46	180	280	220	680	
				計	3,569	1,520.98	300	500	350	1,150	

単位工程別内訳表

事業場所 (林小班)	単 位 工 程		予定数量	備 考
上佐野国有林 (46ろ1林小班外)	立 木	選 木 ・ 伐 倒	1,520 m ³	立木材積
	素 材	プロセス造材	1,150 m ³	保育間伐活用型
		フォワーダ集運材	1,150 m ³	保育間伐活用型
		機械巻立	850 m ³	本郷山元土場
		最終トラック運材	300 m ³	富士川木材共販所 トラック運搬23.3kmを想定
		山元トラック運材	850 m ³	本郷山元土場 トラック運搬25.4kmを想定
		毎木検知 (システム一般材)	500 m ³	木口表示・野帳記入 本数突合・白帯塗布まで
		層積検知 (システム低質材)	350 m ³	層積検知・白帯塗布まで

- (注) 1. 備考欄に指定中間検査場所を記入する。
 2. 単位工程の一部に特殊な作業を含むときはその作業名、予定数量等を説明する。

完了検査場所内訳書

事業種	検査場所	完了予定数量	備 考
保育間伐活用型	富士川木材共販所	300 m ³	委託販売用一般材
保育間伐活用型	本郷山元土場	500 m ³	システム販売用一般材
保育間伐活用型	本郷山元土場	350 m ³	システム販売用低質材