

仕 様 書

1 名 称 令和7年度 南部地区砕石等単価契約

2 規格及び予定数量等

砕石等の規格 (mm)	納 入 場 所	予定数量 (m ³)	備 考
再生砕石 RC-40 (0～40mm)	西乗林道 西乗北線林道 位置図番号①～④	※ 44 m ³	10t 車運搬 運搬距離：～20.0km
	南部 三石林道 西乗北線林業専用道 樋ノ上線林業専用道 位置図番号⑤～⑧	※ 44 m ³	10t 車運搬 運搬距離：20.1km～25.0km
	森林 事務 本谷（本谷）林道 位置図番号⑨～⑪	68 m ³	10t 車運搬 運搬距離：～20.0km
	所 管 本谷（本谷）林道 本谷支線林道 三石林道 位置図番号⑫～⑰,⑳,㉑,㉒	62 m ³	10t 車運搬 運搬距離：20.1km～25.0km
	の 林 道 本谷（本谷）林道 三石林道 位置図番号⑱～㉓,㉔	62 m ³	10t 車運搬 運搬距離：25.1km～30.0km
砕石 C-40 (0～40mm)	栃広林道 位置図番号㉕	60 m ³	10t 車運搬 運搬距離：20.1km～25.0km
計		340 m ³	

3 契約予定期間

契約締結日の翌日から令和8年2月27日

4 納入時期及び納入数量

「指定する職員（以下「指定職員」という。）」が別紙納品指示書により指定した数量を、指定された期日までに納入する。

5 「指定職員」は次のとおり。

地区名	森林事務所	指定する職員
南部地区	南部森林事務所	南部森林事務所 森林官
	山梨森林管理事務所	山梨森林管理事務所 土木担当

6 その他

- （1）契約条件第8条第1項に基づき、状況に応じて本仕様書第2項 規格及び予定数量等内※の 44 m³ を打ち切る場合がある。
- （2）再生砕石 RC-40 については、骨材に鉄筋等不純物が混ざっていないことを確認したうえで納入すること。