

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道修繕	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
崩土掘削・積込（岩塊）	m3	1,327			
危険木処理工	式	1			種別行
倒木処理 （運搬・産業廃棄物処理込）	式	1			
支障木（立木）処理 （運搬・産業廃棄物処理込）	式	1			
機械法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	453,900			
運搬工	式	1			種別行
ダンプトラック運搬（岩塊・玉石混り土含む） 残土処理場（1号）	m3	800			
ダンプトラック運搬（岩塊・玉石混り土含む） 残土処理場（2号）	m3	506			
残土処理工	式	1			種別行
整地 残土処理場（1号）	m3	800			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 残土処理場(2号)	m3	506			
法面工	式	1			工種行
法枠工	式	1			細別行
簡易法枠工 (枠内植生基材吹付工 t=5cm)	m2	453,900			
石張工	式	1			工種行
巨石張工	式	1			種別行
巨石張(練)	m2	40,800			
災害名板	式	1			工種行
施設名板(林道名板)	枚	1			
山腹工	式	1			費目行
山腹基礎工	式	1			工種行
法切工	式	1			種別行
法切 人力のり切工	m3	181			
擁壁工	式	1			費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床固工	式	1			工種行
コンクリート工	m3	12			
型枠工	m2	17			
法面清掃工	m2	16,700			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

