

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事（R6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業道開設	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
準備工	式	1			種別行	
路線伐開（687.9～820） 草刈機 2種	m2	1,836			1号明細書 8頁	
枝条片付（620～820、3号林業施設） 1種	m2	6,061			1号代価表 29頁	
機械除根（620～820） 中林 ハックホウ 山積0.45m3	m2	1,536			2号代価表 30頁	
掘削工	式	1			種別行	
ハックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障	m3	1,323			3号代価表 31頁	
ハックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障	m3	759			4号代価表 32頁	
ハックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩（I）A 障害な	m3	357			5号代価表 33頁	
大型ブレイカ掘削 軟岩 I B	m3	153			6号代価表 34頁	
盛土工	式	1			種別行	
盛土（流用土）	m3	117			2号明細書 9頁	
路面工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事（R6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工（機械）20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40(大田原地区)	m2	648 200			7号代価表 35頁	
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40(大田原地区)	m2	842 400			8号代価表 36頁	
路肩整正	m	200			9号代価表 37頁	
残土処理工	式	1			種別行	
ダンプトラック運搬盛土（2号林業施設） 各種土質対応	m3	1,537			1号内訳書 6頁	
不整地運搬車運搬盛土（3号林業施設） 各種土質対応	m3	678			2号内訳書 7頁	
法面整形工	式	1			種別行	
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	466 400			10号代価表 38頁	
切土法面整形 ㇿ質土 BH山積0.45m3	m2	244 500			11号代価表 39頁	
切土法面整形 軟岩（I）A BH山積0.45m3	m2	150 900			12号代価表 40頁	
機械築立（土羽）整形工 砂、砂質土、ㇿ質土、粘性土	m2	1,417 070			13号代価表 41頁	
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	
種子吹付工（1号林業施設、2号林業施設） 盛土法面	m2	2,660 600			14号代価表 42頁	

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生シート工（1号～4号木製枠上部） 盛土のり面（土砂部）	m2	413.500			15号代価表 43頁	
植生マット工 切土のり面（土砂部）	m2	451.200			16号代価表 44頁	
植生マット工 切土のり面（軟岩部）	m2	213.1			17号代価表 45頁	
かご工	式	1.1			種別行	
大型フトン籠 1枚（Φ13mm網目15cm1m×2m×2m）、11枚（Φ13mm網目15cm1m×2m×3m）	m3	70.1			3号明細書 10頁	
法面保護工	式	1.1			種別行	
第4号木製枠工 L=33.0m	m	33.1			4号明細書 11頁	
丸太伏工（727.9～775.8）	m	45.1			18号代価表 46頁	
丸太筋工（3本筋工）	m	24.1			19号代価表 47頁	
コンクリート土のう積工	m2	3.300			5号明細書 12頁	
排水構造物工	式	1.1			工種行	
側溝工	式	1.1			種別行	
コルゲートフリューム 7.8m A-350×350	m	7.800			6号明細書 13頁	
帯工 水路接続用 18-8-25	個所	1.1			7号明細書 14頁	

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断工	式	1			種別行	
横断溝	m	71600			8号明細書 15頁	
横断溝補強工（21-8-25） 厚さ15cm	m ²	21			9号明細書 16頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	2800			20号代価表 48頁	
簡易排水工	式	1			種別行	
路盤排水工A +640=5.6m、+700=6.5m、+740=4.3m	m	16400			10号明細書 17頁	
木製路面排水工（L=5.0 m）	m	5			21号代価表 49頁	
木製路面排水工（L=4.0 m）	m	4			22号代価表 50頁	
植生マット流末処理工（マット1枚 縦張り2.0×1.0m）	箇所	2			23号代価表 51頁	
法面排水工	式	1			種別行	
集水管暗渠工（右岸75m、左岸77m） 硬質ポリエチレン有孔管Φ300mm	m	152			11号明細書 18頁	
流末工	式	1			種別行	
丸太枠水叩工（3号林業施設、+784.4） 2.0*1.0*0.5m	基	2			12号明細書 19頁	
標識工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小型標識工	式	1			種別行	
道路反射鏡設置工（+680、+811.6） Φ800	基	2			13号明細書 20頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				