

# 資材内訳書

塩ノ岐地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)【複数年】

(単位: ha、本、m<sup>3</sup>)

林小班	伐採種	林齢	面積	立木仕掛品別	樹種	資材			生産予定数量			法制限	備考
						類別	本数	材積	一般材	低質材	計		
1064れ1	間伐(列状)	50	4.67	立木	スギ	一般材	1,321	1,069.25	395	380	775		保育間伐(活用型)
						低質材	637	110.43					
					広葉樹	低質材				0			
					計		1,958	1,179.68	395	380	775		
1064れ2	間伐(列状)	50	4.90	立木	スギ	一般材	1,377	1,121.91	400	410	810		保育間伐(活用型)
						低質材	663	115.86					
					広葉樹	低質材				0			
					計		2,040	1,237.77	400	410	810		
1064た11	間伐(列状)	48	4.15	立木	スギ	一般材	406	285.61	250	240	490		保育間伐(活用型)
						低質材	810	466.59					
					広葉樹	低質材				0			
					計		1,216	752.20	250	240	490		
1064た13	間伐(列状)	48	6.06	立木	スギ	一般材	588	417.05	360	355	715		保育間伐(活用型)
						低質材	1,176	681.34					
					広葉樹	低質材				0			
					計		1,764	1,098.39	360	355	715		
小計	保育間伐(活用型)		19.78				6,978	4,268.04	1,405	1,385	2,790		
合計			19.78				6,978	4,268.04	1,405	1,385	2,790		

事業名：塩ノ岐地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）【複数年】

単位工程別内訳書

事業場所	材種	単位工程	予定数量	備考
入山 国有林 1064れ1 林小班外3	スギ (一般材、低質材)	伐倒	6,982本	
		プロセッサ造材	2,790m <sup>3</sup>	
		チェーンソー造材	0m <sup>3</sup>	
		フォワーダ集運材	2,790m <sup>3</sup>	
		山元トラック運材	2,790m <sup>3</sup>	～山元土場(1.2km)
		最終トラック運材	0m <sup>3</sup>	
		山元機械巻立	2,790m <sup>3</sup>	
		山元検知	2,790m <sup>3</sup>	毎木検知：1,405m <sup>3</sup> 層積検知：1,385m <sup>3</sup>

完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備考
素材	塩ノ岐山元土場	2,790m <sup>3</sup>	
合計		2,790m <sup>3</sup>	