

令和4年度の治山事業について

山腹工事（前橋市富士見町）

本箇所は令和元年6月の集中豪雨により山崩れが発生し、直下の民有林道が通行できなくなるなど大きな被害を受けました。

山腹斜面には多くの土砂が堆積しており、今後の豪雨等により土砂災害が発生する恐れがあることから、山腹工を施工しています。



○ロープネット工

溪間工（甘楽郡南牧村）

本箇所は令和元年10月の豪雨により多数の山崩れ及び溪岸の浸食が発生し、直下の民有林道に土砂が流出しました。

溪床内には多くの土砂が堆積していることから、今後の豪雨による更なる被害を防止するため治山ダムを施工しました。



○No. 1 鋼製枠谷止工

L=30.0m H=6.0m V=30.77t



○No. 2 鋼製枠谷止工

L=24.0m H=6.0m V=22.84t