

## 令和5年度の治山事業について

### 山腹工事 (みどり市東町)

本箇所は令和4年8月の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、直下の市道等に土砂が流出したことから、市道が一時通行できなくなる等の被害を受けました。

山腹崩壊地及び荒廃溪流には不安定な土砂が堆積しており、今後の豪雨等により土砂災害が発生する恐れがあることから、山腹工と溪間工を施工し、山腹崩壊地の拡大防止と土砂流出防止を図りました。



- 簡易法枠吹付工 509.3 m<sup>2</sup>
- モルタル吹付工 451.1 m<sup>2</sup>
- 大型かご枠工 55.0 m<sup>2</sup>
- 金網併用ロープ伏工 53.2 m<sup>2</sup>

### 溪間工 (みどり市東町)



- No.1 鋼製枠谷止工 20.7 t



- No.2 鋼製枠谷止工 43.89 t