

見積書

業務名：大型配水管による捕獲個体残渣減容化処理容器作成及び埋設業務

設置箇所：① 栃木県日光市藤原字タテ原国有林7あ林小班 及び ② 栃木県日光市鬼怒川温泉滝字丸山国有林63-Iイ1林小班

数量： 各1基設置（計2基）

見積有効期限：令和9年3月31日

名 称		仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料	コルゲートパイプ（原着価格）	メッキ・1型・円形1号	2	式			内径 1000・t 1.6・L 4.0m
	同上パッキン		2	式			
	鉄蓋	外径 1050 t 2.3 3分割し蝶番で接合	2	式			
	円形受け枠	FB 4.5 *50 曲げ加工	2	式			
	蓋加工材料	取っ手・蝶番・施錠用掛け金	2	式			
	鍵		4	個			
設置	特殊作業員			人工			人工・台数については、必要数量を記入してください
	普通作業員			人工			
	バックホウ	0.45BH・燃料費等込み		台日			
	ダンプ	3tダンプ・燃料費等込み		台日			
	蓋加工	鉄工・緩衝材設置含む	2	式			
	材料運搬費		2	式			
	バックホウ回送	7あ林小班【林道ゲートから約2.2km】（片道）	1	回			
	バックホウ回送	7あ林小班から63-Iイ1林小班	1	回			
	バックホウ回送	63-Iイ1林小班【逆川林道ゲートから約0.5km】（片道）	1	回			
	諸経費	管理費等含む	1	式			
小 計							
消費税等			10	%			
合 計							