

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |                    |                    |                        |
|--------|--|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成30年度～平成32年度(3年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | いりきたさわ<br>入北沢<br>(福島県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、福島県双葉郡浪江町にあり、平成23年3月に発生した東日本大震災東北地方太平洋沖地震により山腹崩壊が発生した箇所、流下した土砂が県道253号線(落合浪江線)を塞ぎ、全面通行止めとなっている。なお、本地区は帰還困難区域であるが、当県道は葛尾村と浪江町を結ぶ地域住民の重要な生活道路として早期復旧を図ることとされており、当事業は震災復興に向けて重要な事業である。</p> <p>このため、本事業では、山腹工を施工することにより不安定土砂の安定及び早期緑化を図り、山腹斜面の安定させ、民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>磐城森林管理署     |
|        | 山腹工  |        |                    |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、県道  |        |                    |                    |                        |
| 総事業費   | 277,000(千円)  |        |                    |                    |                        |
| 位置図    | <p>阿武隈川森林計画区<br/>福島森林管理署</p>   |        |                    |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                     |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成30年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | やまもと<br>山本<br>(福島県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、福島県棚倉町にあり、平成28年9月の豪雨の影響により山腹崩壊及び久慈川上流部南沢に溪岸浸食が発生した。下流への被害は出ていないが、溪床には流木を含む不安定土砂が堆積し、既設の谷止工も満砂しており、今後豪雨等が発生した場合、渓流内に堆積する不安定土砂等の流出で、下流域の人家やキャンプ場に被害をおよぼすおそれがある。<br/>このため、本事業では、溪間工1基を渓流に設置することにより、土砂等の流出を防止し、溪床の安定を図り、民生の安定を確保する。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>棚倉森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工1基  |        |             |                    |                     |
| 主な保全対象 | 人家、県道、キャンプ場  |        |             |                    |                     |
| 総事業費   | 30,000(千円)   |        |             |                    |                     |
| 位置図    |  |        |             |                    |                     |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                        |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成36年度(7年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | いりやまさわ<br>入山沢<br>(栃木県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、栃木県日光市にあり、平成27年9月の関東・東北豪雨の影響により山腹崩壊及び男鹿川中流域の支流入山沢の溪岸浸食が発生し、多量の土砂が下流へ流出、民宿・釣り堀等に土砂が流入するなど甚大な被害が発生した。このことを受け、国有林野内直轄治山災害関連緊急事業により溪間工3基及び山腹工を施工してきたものの、山腹崩壊地の脚部には未だに不安定土砂が堆積し、豪雨等が発生した場合、下流域へ流出し再び被害をおよぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工の施工により土砂の流出を防止するとともに、山腹工により崩壊斜面の安定を図り、民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>日光森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工11基 山腹工0.53ha  |        |                    |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、林道   |        |                    |                    |                        |
| 総事業費   | 500,000(千円)   |        |                    |                    |                        |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                       |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成31年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | こしおざわ<br>小塩沢<br>(栃木県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、栃木県那須塩原市にあり、平成27年9月の関東・東北豪雨の影響により山腹崩壊及び那珂川上流塩原流域小塩沢の溪岸浸食が発生するとともに、溪床に堆積していた不安定土砂が下流の県道藤原塩原線へ流出する被害が発生した。渓流内では、現在も不安定土砂が溪床に堆積しており、今後豪雨等が発生した場合、下流域へ流出し再び被害をおよぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、溪間工2基を設置することにより、土砂の流出を防止し、溪床の安定を図り、民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>塩那森林管理署    |
| 主な事業内容 | 溪間工 2基  |        |                    |                    |                       |
| 主な保全対象 | 県道  |        |                    |                    |                       |
| 総事業費   | 60,000(千円)  |        |                    |                    |                       |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                       |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                    |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成31年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | かやの<br>萱野<br>(群馬県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、群馬県桐生市にあり、平成27年9月の台風18号の集中豪雨の影響により山腹崩壊が発生し、倒木を含む土砂が直下の県道62号線に流出する被害が発生した。源頭部滑落崖は再崩壊の危険が高く、また、斜面には崩壊した不安定土砂が堆積しており、今後の降雨等により下流域へ流出し再び被害をおよぼすおそれがある。このため、本事業では、山腹工を施工することにより不安定土砂の安定及び早期緑化を図ることにより山腹斜面の安定を図り、民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>群馬森林管理署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.40ha   |        |                    |                    |                    |
| 主な保全対象 | 県道、養魚場  |        |                    |                    |                    |
| 総事業費   | 88,000(千円)  |        |                    |                    |                    |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                    |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |                    |                    |                      |
|--------|--|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成30年度～平成31年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | こまつ<br>小松<br>(群馬県)   |
| 事業目的   | <p>本計画地は、群馬県沼田市にあり、平成28年9月の秋雨前線の活発化に伴う局地的な集中豪雨により山腹斜面が崩壊し、これにより発生した不安定土砂が直下の県道62号線へ流出する被害が発生した。このことにより、平成29年度において国有林野内直轄治山災害関連緊急事業により溪間工及び山腹工を施工した。山腹斜面には未だ不安定土砂が堆積しており、豪雨等が発生した場合、下流域へ流出し再び被害をおよぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では山腹工を実施することにより、土砂の流出を防止し、山腹斜面の安定を図り、民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>利根沼田森林管理署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.38ha  |        |                    |                    |                      |
| 主な保全対象 | 県道   |        |                    |                    |                      |
| 総事業費   | 61,000(千円)   |        |                    |                    |                      |
| 位置図    |  |        |                    |                    |                      |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |                    |                    |  |
|--------|--|--------|--------------------|--------------------|--|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成30年度～平成38年度(9年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | みょうこうさん みなみじごくだに<br>妙高山(南地獄谷)<br>(新潟県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、新潟県妙高市にあり、度重なる集中豪雨による崩壊や溪床の浸食により山腹斜面及び溪床荒廃を繰り返し、幾度となく下流域へ被害をもたらしている。また、近年では平成23年5月に発生した土石流により温泉の源泉施設に被害を与えるとともに下流域へ多量の土砂を流出させたことから、不安定土砂の固定、溪床の安定を図るための溪間工を平成20年度から29年度まで施工してきたが、上流の山腹斜面は拡大崩壊が続いている。</p> <p>このため、本事業では、溪間工3基を設置することにより、土砂の流出を防止するとともに、山腹工の施工により崩壊斜面の安定を図り、民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>上越森林管理署                     |
| 主な事業内容 | 溪間工3基 山腹工5.00ha  |        |                    |                    |  |
| 主な保全対象 | 人家、宿泊施設  |        |                    |                    |  |
| 総事業費   | 429,000(千円)  |        |                    |                    |  |
| 位置図    |  |        |                    |                    |  |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |                    |                    |                        |
|--------|--|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業   | 事業計画期間 | 平成30年度～平成38年度(9年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | にしまたさわ<br>西俣沢<br>(静岡県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、静岡県浜松市にあり、古くから大小の崩壊地が多い箇所である。平成23年には台風12号に伴う豪雨の影響により崩壊が拡大し大量の土砂が下流の水窪ダムへ流入したところである。崩壊地は拡大傾向にあり、今後の豪雨により更に土砂流入し、発電用ダムの機能低下のおそれもあることから、土砂流出対策が急務となっている。このため、本事業では、溪間工の設置により土砂の流出を防止するとともに、山腹工の施工により崩壊斜面の安定を図り、民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>天竜森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工8基 山腹工1.17ha  |        |                    |                    |                        |
| 主な保全対象 | 発電施設(ダム)、林道  |        |                    |                    |                        |
| 総事業費   | 960,700(千円)  |        |                    |                    |                        |
| 位置図    |  |        |                    |                    |                        |



別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                        |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成31年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | はいなわさわ<br>灰縄沢<br>(静岡県) |
| 事業目的   | 本計画地は、静岡県浜松市にあり、平成15年度から平成20年度にわたり山腹工による山腹斜面の復旧を実施してきたところであるが、平成25年9月の台風による豪雨の影響により、既往施設が被災し、浸食により山腹崩壊が拡大している。今後の豪雨等により土砂等が下流域へ流出し被害をおよぼすおそれがある。<br>このため、本事業では山腹工を実施することにより、土砂等の流出を防止し、山腹斜面の安定を図り、民生の安定を確保する。 |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>天竜森林管理署     |
| 主な事業内容 | 山腹工0.17ha   |        |                    |                    |                        |
| 主な保全対象 | 県道、林道   |        |                    |                    |                        |
| 総事業費   | 80,000(千円)  |        |                    |                    |                        |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                     |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 予防治山事業   | 事業計画期間 | 平成30年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ぬるゆ<br>微温湯<br>(福島県) |
| 事業目的   | 当計画地は、福島県福島市に所在し、度重なる豪雨により上流域では溪岸浸食が進み、不安定な転石や土砂の堆積がみられ、今後の豪雨により下流へ流出し直下の宿泊施設及び県道へ被害をおよぼすおそれがある。<br>このため、本事業では、溪間工1基を溪床に設置することにより転石や土砂が下流へ流出するのを未然に防止するとともに、溪床の安定を図り、民生の安定を確保する。 |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>福島森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工1基  |        |             |                    |                     |
| 主な保全対象 | 宿泊施設、県道  |        |             |                    |                     |
| 総事業費   | 30,000(千円)   |        |             |                    |                     |
| 位置図    |  |        |             |                    |                     |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                      |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 予防治山事業  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成31年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | あわさわ<br>粟沢<br>(群馬県)  |
| 事業目的   | 本計画地は、群馬県みなかみ町にあり、林内には転石や経年の風化等により亀裂が発達した岩石地があり、豪雨や融雪期には地表水の影響により落石となる危険性が高く、直下の民家や神社、県道等に被害をおよぼすおそれがある。このため、本事業では、山腹工を実施することにより、山腹斜面に点在する転石や浮石等の落下を未然に防止し民生の安定を確保する。 |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>利根沼田森林管理署 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.40ha   |        |                    |                    |                      |
| 主な保全対象 | 人家、神社、県道、町道   |        |                    |                    |                      |
| 総事業費   | 124,000(千円)   |        |                    |                    |                      |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                      |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                        |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 予防治山事業  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成31年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | かなほりさわ<br>金堀沢<br>(新潟県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、新潟県胎内市にあり、羽越水害により山腹崩壊及び養老沢川上流の溪岸浸食により荒廃が著しいことから、昭和40年代より山腹工及び溪間工の施設整備を実施してきたところであるが、近年の豪雨等による浸食等の影響もあり、転石や風化により節理が発達しており、落石等の被害をおよぼすおそれがある。<br/>このため、本事業では、山腹工を実施することにより、山腹斜面に点在する転石や浮石等の落下を未然に防止するとともに、溪間工を施工し溪床の安定を図り民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>下越森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工1基、山腹工1.5ha  |        |                    |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、県道   |        |                    |                    |                        |
| 総事業費   | 74,000(千円)  |        |                    |                    |                        |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                          |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 事業名    | 予防治山事業  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成36年度(7年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | やげやまかさん<br>焼山火山<br>(新潟県) |
| 事業目的   | <p>本計画地は、新潟県糸魚川市にあり、過去の焼山噴火による噴石や溶岩流等により下流へ被害をもたらしていることから、昭和42年より平成29年度まで治山事業を実施してきたところである。近年、焼山の火山活動が活発化しており、噴火により発生する融雪型火山泥流の危険性が指摘されているところであり、その対策が急務となっている。</p> <p>このため、本事業では、溪間工を施工することにより、溪床内の不安定土砂及び融雪型火山泥流の流下を未然に防止するとともに、溪床の安定を図り民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>上越森林管理署       |
| 主な事業内容 | 溪間工7基   |        |                    |                    |                          |
| 主な保全対象 | 人家、県道   |        |                    |                    |                          |
| 総事業費   | 605,000(千円)   |        |                    |                    |                          |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                          |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                        |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 地すべり防止事業  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成31年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | わきのさわ<br>脇ノ沢<br>(新潟県)  |
| 事業目的   | <p>本計画地は、新潟県岩船郡関川村にあり、地すべり対策として、平成9年度より土留工や谷止工等を実施してきたが、地すべりの再滑動により既往施設は損壊し、谷止工も満砂状態であることから、降雨等により地すべり滑動がさらに活発化した場合、下流域へ土塊が流出し被害をおよぼすおそれがある。<br/>このため、本事業では、排土工や集水井工を施工することにより、地すべり滑動の軽減・抑制とともに地すべりの原因である地下水排除を図り、民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>下越森林管理署村上支署 |
| 主な事業内容 | 排土工7,273.0m <sup>3</sup> 集水井工1基   |        |                    |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、水道施設   |        |                    |                    |                        |
| 総事業費   | 136,000(千円)   |        |                    |                    |                        |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                      |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 山地災害重点地域総合対策  | 事業計画期間 | 平成30年度～平成34年度(5年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | こみなと<br>小湊<br>(千葉県)  |
| 事業目的   | <p>本計画地は、千葉県鴨川市にあり、平成29年10月の台風による豪雨や高波の影響により、山腹崩壊が発生し遊歩道へ土砂の流出や、既往落石防護柵等の損壊などの被害をもたらした。現地の応急対策は行ったものの、今後、豪雨等が発生した場合、更なる崩落により再度の被害をおよぼすおそれがある。</p> <p>このため、本事業では、発生源である山腹崩壊地を法枠工等により早期復旧させるとともに、落石防護柵等の新設や修繕により遊歩道への落石等を未然に防止し、山腹斜面の安定を図るとともに民生の安定を確保する。</p> |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>千葉森林管理事務所 |
| 主な事業内容 | 山腹工0.20ha 落石防護柵工374.9m  |        |                    |                    |                      |
| 主な保全対象 | 人家、遊歩道、漁港   |        |                    |                    |                      |
| 総事業費   | 350,000(千円)   |        |                    |                    |                      |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                      |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |             |                    |                     |
|--------|---|--------|-------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業   | 事業計画期間 | 平成30年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ふくしま<br>福島<br>(福島県) |
| 事業目的   | 本計画地は、福島県中通り北西部を流れる阿武隈川水系摺上川の上流部に位置する。林分は過密状態で水土保持機能が著しく低下しており、降雨等により崩壊等発生するおそれがある。<br>このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整することにより、森林のもつ公益的機能を維持・向上させる。 |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>福島森林管理署  |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)15.09ha  |        |             |                    |                     |
| 主な保全対象 | 人家、農地   |        |             |                    |                     |
| 総事業費   | 23,500(千円)  |        |             |                    |                     |
| 位置図    |   |        |             |                    |                     |



別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                        |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業  | 事業計画期間 | 平成30年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | やしきざわ<br>屋敷沢<br>(福島県)  |
| 事業目的   | <p>本計画地は、福島県中通り地方中部を流れる阿武隈川水系鶴沼川の上流部に位置する。林分は過密状態で水土保持機能が著しく低下しており、降雨等により崩壊等発生するおそれがある。<br/>このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整することにより、森林のもつ公益的機能を維持・向上させる。</p> |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>福島森林管理署白河支署 |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)13.56ha   |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 県道   |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 15,000(千円)   |        |             |                    |                        |
| 位置図    | <p>阿武隈川森林計画区<br/>森林位置図<br/>5片の5</p>  |        |             |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                        |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業  | 事業計画期間 | 平成30年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | むらかみほか<br>村上外<br>(新潟県) |
| 事業目的   | 本計画地は、新潟県北部を流れる荒川水系女川の上流部に位置する。林分は過密状態で水土保持機能が著しく低下しており、降雨等により崩壊等発生するおそれがある。<br>このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整することにより、森林のもつ公益的機能を維持・向上させる。 |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>下越森林管理署村上支署 |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)50.95ha   |        |             |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、農地、河川   |        |             |                    |                        |
| 総事業費   | 28,000(千円)   |        |             |                    |                        |
| 位置図    |  |        |             |                    |                        |

別紙様式9

地区概要表

|        |   |        |                    |                    |                         |
|--------|---|--------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業   | 事業計画期間 | 平成30年度～平成31年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ほそくほたに<br>細久保谷<br>(埼玉県) |
| 事業目的   | 本計画地は、埼玉県南西部を流れる荒川水系細久保谷の上流部に位置する。林分は過密状態で水土保持機能が著しく低下しており、降雨等により崩壊等発生するおそれがある。<br>このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整することにより、森林のもつ公益的機能を維持・向上させる。 |        |                    | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ほそくほたに<br>細久保谷<br>(埼玉県) |
|        |   |        |                    | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>埼玉森林管理事務所    |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)9.42ha   |        |                    |                    |                         |
| 主な保全対象 | 人家、簡易水道施設   |        |                    |                    |                         |
| 総事業費   | 2,000(千円)   |        |                    |                    |                         |
| 位置図    |   |        |                    |                    |                         |

別紙様式9

地区概要表

|        |  |        |             |                    |                      |
|--------|--|--------|-------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業  | 事業計画期間 | 平成30年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | 千葉県<br>(千葉県)         |
| 事業目的   | 本計画地は、千葉県南部を流れる小糸川水系小堰川の上流部に位置する。林分は過密状態で水土保持機能が著しく低下しており、降雨等により崩壊等発生するおそれがある。<br>このため、本事業では、過密状態にある林分の立木本数を調整することにより、森林のもつ公益的機能を維持・向上させる。 |        |             | 事業実施主体             | 関東森林管理局<br>千葉森林管理事務所 |
| 主な事業内容 | 森林整備(本数調整伐)39.84ha   |        |             |                    |                      |
| 主な保全対象 | 人家、農地、市道   |        |             |                    |                      |
| 総事業費   | 25,700(千円)   |        |             |                    |                      |
| 位置図    |  |        |             |                    |                      |