

入札説明書等に対する質問回答書

日影南郷地区復旧治山工事（R5ゼロ国）

質問事項	回答事項
<p>『公表用設計書 19頁 7号代価表』において、アンカボルトφ16×400mmL型基礎用 L型・ナット付が材料計上されていますが、このアンカボルトは基礎コンクリートにしようとするアンカーボルトで、本代価表に置けるラス張工で使用するものではありません。アンカーピン（丸鋼）φ16×400-50mm 71.1kg/100本【2023年12月 関東森林管理局 基礎単価 P127】が該当すると思われしますので、ご確認いただき回答願います。</p>	<p>確認したところ、ご指摘の通りですので本契約後、設計変更にて対応いたします。</p>
<p>『公表用設計書 8頁 5号明細表』において、枠内植生基材吹付工（t=5cm セパレートショットガン使用 吹付材料含む）の数量が100m²当り100m²で計上されていますが『図面番号6 簡易吹付法枠工 標準図に記載のとおり、100m²当り55.9m²だと思われる為、ご確認いただき回答願います。』</p>	<p>確認したところ、ご指摘の通りですので本契約後、設計変更にて対応いたします。</p>
<p>『公表用設計書 23頁 11号代価表』及び『公表用設計書 25頁 12号代価表』は、それぞれ簡易法枠工における法枠吹付工と枠内植生基材吹付工の代価表ですが、同じ簡易法枠工の法面清掃工、ラス張り工、鉄筋等設置工、アンカー設置工の代価表にて計上されている、高さ補正（H=45m越え）に係る諸雑費10%が計上されていません。ご確認いただき回答願います。</p>	<p>当歩掛については、メーカー歩掛等を参考に作成しております。</p>