

令和4年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和5年5月30日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
峠山溪間工事	広島県広島市安芸区(峠山国有林)	治山工事	谷止工1基 563.4㎡	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
49,652,000円	43,741,310円	令和4年7月6日	株式会社齊藤組 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内360	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
48,000,000円	令和4年7月	令和5年5月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年5月30日

変更後の契約金額(税抜き) 97,500,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和5年5月

変更数量内訳書

(工事名) 峠山溪間工事

(変更第1回分)

No.1

	工種	単位	原設計数量	第1回変更設計数量	増減	備考
	コンクリート谷止工	m3	563.40		-563.40	L=38.5m H=7.0m V=563.4m3
	コンクリート打設	m3	563.40		-563.40	18-8-40BB ポンプ車打設
	型枠設置・撤去[治山ダム]	m2	460.40		-460.40	ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械
	内部型枠	m2	61.20		-61.20	目地材含む
	止水板設置	式	1.00		-1.00	CC 300*7mm
	礫質土掘削	m3	148.00		-148.00	BH=0.8m3級
	軟岩Ⅱ掘削	m3	301.00		-301.00	BH=0.8m3級
	岩盤掘削面整形	m2	134.40		-134.40	
	水抜きパイプ	式	1.00		-1.00	VUφ400mm
	間詰コンクリート	m3	1.50		-1.50	本体分離打設 ポンプ車打設 18-8-40BB
	型枠(小型構造物)	m2	5.30		-5.30	
	植生ネット伏工	m2	66.60		-66.60	
	丸太筋工	m	24.80		-24.80	
	堤名板取付[C型]	枚	1.00		-1.00	80*60*1.5cm
	治山シンボルマーク取付	枚	1.00		-1.00	400*300*10mm(タイプⅡ)
	小計					
新	土石流安全対策工	基		1.00	1.00	
新	基礎ベースアンカー工	式		1.00	1.00	
新	リテイニングロープアンカー工	式		1.00	1.00	
新	サポートロープアンカー工	式		1.00	1.00	
新	ステイロープアンカー工	式		1.00	1.00	
新	ホールドロップアンカー工	式		1.00	1.00	
新	グラウンドプレート設置工	式		1.00	1.00	
新	本体組立工	式		1.00	1.00	
新	材料費A	式		1.00	1.00	
新	材料費B	式		1.00	1.00	
新	材料費C	式		1.00	1.00	
新	モノレール運搬A	t		8.12	8.12	鋼材
新	資機材搬入・搬出工	日		2.00	2.00	
	小計					
新	山腹工	ha		0.04	0.04	
新	植生マット工	m2		408.90	408.90	市場単価 肥料袋付 施工規模500m2未満 週休2日補正1.02
新	斜面整地[礫質土] (普)	m2		408.90	408.90	斜面凹凸溝等均し
	小計					
	仮設工	式	1.00		-1.00	
	キャットウォーク足場設置撤去	m	222.00		-222.00	
	廻排水	式	1.00		-1.00	排水パイプ、大型土のう締切併用
	仮設道作設	式	1.00		-1.00	L=67.0m
	チェーンソー伐開	m2	1,100.00	300.00	-800.00	鋸長500mm樹冠疎密度: 中位の伐開
新	足場工	空m3		460.80	460.80	
新	ボーリングマシン移設工	回		5.00	5.00	
新	モノレール架設・撤去工	式		1.00	1.00	1.0t積/45° L=75m 設置期間3ヶ月
新	草刈機伐開(1種) (共通)	m2		750.00	750.00	肩掛式 カッターφ255mm
	小計					
	その他費用	式	1.00		-1.00	
	産業廃棄物運搬(Co殻)	m3	23.50		-23.50	
	産業廃棄物運搬(立木)	m3	30.00		-30.00	4t車
	産業廃棄物処分費(Co殻)	t	55.10		-55.10	
	産業廃棄物処分費(立木)	m3	30.00		-30.00	
	交通誘導警備員B	人	60.00		-60.00	
新	産業廃棄物処分費(木くず)	t		4.90	4.90	
新	産業廃棄物運搬(木くず)	m3		40.00	40.00	4t車
新	モノレール運搬B	m3		40.00	40.00	木くず

