

令和4年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和5年9月26日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高屋(ケ-12)溪間工事		広島県東広島市高屋町		治山工事	落差工5基 323.3㎡ 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
110,473,000円	100,717,370円	令和4年11月14日		株式会社齊藤組 広島県安芸太田町大字戸河内360		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
104,000,000円	令和4年11月		令和5年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年9月25日

変更後の契約金額(税抜き) 106,700,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和5年9月

工事請負契約変更協定書



分任支出負担行為担当官 広島森林管理署長 小椋 重信 と受注者 株式会社 斉藤組
代表取締役 斉藤 哲也 とは令和4年11月14日付け締結に係る 高屋(ケ-12)溪間工事 につ
いて、国有林野事業工事請負契約約款第18条、第19条の規定に基づき、下記のとおり協定し
たので、その証として本書式通を作成し当事者記名押印のうえ、各自壹通を保有するものとす
る。

記

1. 当初の金額 114,400,000 円を 2,970,000 円増額する
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 270,000 円)
2. 工 期 自 令和4年11月15日
至 令和5年9月29日
3. その他必要事項 協定条件は原契約書のとおり

令和5年9月25日

発注者 住 所 広島県広島市中区吉島東三丁目2番51号

氏 名 分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 小椋 重信



受注者 住 所

広島県山県郡安芸太田町大字戸内360

氏 名

株式会社 斉藤組
代表取締役 斉藤 哲也



変更数量内訳書

(工事名)高屋(ケ-12)溪間工事

(変更第1回分)

No.1

	工種	単位	原設計数量	第1回変更設計数量	増減	備考
	第1号帯工	m3	16.90	16.90		L=9.0m H=1.5m V=16.9m3
	コンクリートA	m3	16.90	16.90		18-8-40BB
	一般型枠	m2	33.20	33.20		
	礫質土掘削A	m3	72.00	72.00		BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	11.10	11.10		粘性土・礫質土
	小計					
	第1号落差工	m3	64.30	64.30		L=14.0m H=2.5m V=64.3m3
	コンクリートB	m3	64.30	64.30		18-8-40BB
	型枠設置・撤去[治山ダム]	m2	80.40	80.40		
	礫質土掘削B	m3	202.00	202.00		BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	26.70	26.70		粘性土・礫質土
	小計					
	第2号帯工	m3	16.90	16.90		L=9.0m H=1.5m V=16.9m3
	コンクリートA	m3	16.90	16.90		18-8-40BB
	一般型枠	m2	33.20	33.20		
	礫質土掘削C	m3	89.00	89.00		BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	11.10	11.10		粘性土・礫質土
	小計					
	第2号落差工	m3	49.50	49.50		L=13.0m H=2.0m V=49.5m3
	コンクリートB	m3	49.50	49.50		18-8-40BB
	型枠設置・撤去[治山ダム]	m2	64.20	64.20		
	礫質土掘削D	m3	161.00		-161.00	BH=0.80m3級
新	礫質土掘削D-a	m3		188.00	188.00	BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	23.70	23.70		粘性土・礫質土
	小計					
	第3号落差工	m3	64.30	64.30		L=14.0m H=2.5m V=64.3m3
	コンクリートB	m3	64.30	64.30		18-8-40BB
	型枠設置・撤去[治山ダム]	m2	80.40	80.40		
	礫質土掘削F	m3	201.00		-201.00	BH=0.80m3級
新	礫質土掘削F-a	m3		174.00	174.00	BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	26.70	26.70		粘性土・礫質土
	小計					
	第3号帯工	m3	16.90	16.90		L=9.0m H=1.5m V=16.9m3
	コンクリートA	m3	16.90	16.90		18-8-40BB
	一般型枠	m2	33.20	33.20		
	礫質土掘削G	m3	91.00	91.00		BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	11.10	11.10		粘性土・礫質土
	小計					
	第4号落差工	m3	80.90	80.90		L=14.0m H=3.0m V=80.9m3
	コンクリートB	m3	80.90	80.90		18-8-40BB
	型枠設置・撤去[治山ダム]	m2	98.10	98.10		
	礫質土掘削H	m3	226.00		-226.00	BH=0.80m3級
新	礫質土掘削H-a	m3		263.00	263.00	BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	29.70	29.70		粘性土・礫質土
	小計					
	第5号落差工	m3	64.30	64.30		L=14.0m H=2.5m V=64.3m3
	コンクリートB	m3	64.30	64.30		18-8-40BB
	型枠設置・撤去[治山ダム]	m2	80.40	80.40		
	礫質土掘削I	m3	157.00	157.00		BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	26.70	26.70		粘性土・礫質土

変更数量内訳書

(工事名)高屋(ケ-12)溪間工事

(変更第1回分)

No.2

	工種	単位	原設計数量	第1回変更設計数量	増減	備考
	小計					
	水路工	m	106.90	106.90		
	コンクリートC	m3	352.60	352.60		18-8-40BB
	コンクリートD	m3	205.00	205.00		18-8-40BB
	一般型枠	m2	1,005.80	1,005.80		
	礫質土掘削J	m3	1,795.00		-1,795.00	BH=0.80m3級
新	礫質土掘削J-a	m3		1,837.00	1,837.00	BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	599.30	599.30		粘性土・礫質土
	打継面処理工	m2	5.90		-5.90	
	植生マット	m2	519.90		-519.90	肥料袋付
新	植生マットA	m2		2,553.30	2,553.30	肥料袋付
	小計					
	流末処理工	m	20.00	20.00		L=20m
	ふとんかご	m	84.00	88.90	4.90	
	礫質土掘削(流末処理工)	m3	78.00	77.00	-1.00	BH=0.80m3級
	人力掘削面整形	m2	32.00	111.90	79.90	粘性土・礫質土
	吸出し防止材設置	m2	49.60	75.70	26.10	
新	敷コンクリート工	m3		11.20	11.20	
新	異形棒鋼	t		0.06	0.06	
	小計					
	仮設工	式	1.00	1.00		
	キャットウォーク足場設置撤去	m	579.00	376.00	-203.00	
	廻排水工	式	1.00	1.00		大型土のう、排水パイプ併用
	舗装版破碎工	m2	463.50	463.50		
	敷鉄板設置・撤去工	枚	5.00		-5.00	
新	敷鉄板設置・撤去工A	枚		3.00	3.00	
	小計					
	その他費用	式	1.00	1.00		
	産業廃棄物処理費(コンクリート殻)	t	109.00	32.00	-77.00	無筋
新	産業廃棄物処理費(コンクリート殻)A	t		128.00	128.00	有筋
	産業廃棄物運搬(コンクリート殻)	m3	46.40	68.10	21.70	DT=10t 運搬距離=5.5km
新	産業廃棄物処理費(転石)	m3		351.00	351.00	40cm以上
新	産業廃棄物運搬(転石)	m3		351.00	351.00	DT=10t 運搬距離=5.5km
	産業廃棄物処理費(土砂)	m3	2,185.00	2,241.00	56.00	
	産業廃棄物運搬(土砂)	m3	2,185.00	2,241.00	56.00	DT=10t 運搬距離=5.5km
	産業廃棄物処理費(木材)	m3	600.00	180.00	-420.00	
	産業廃棄物運搬(木材)	m3	600.00	180.00	-420.00	DT=10t 運搬距離=9.6km
	産業廃棄物処理費(根株)	m3	100.00	90.00	-10.00	
	産業廃棄物運搬(根株)	m3	100.00	90.00	-10.00	DT=10t 運搬距離=19.8km
	小計					
	直接工事費計					
	共通仮設費計	式	1.00	1.00		
	純工事費計					
	現場管理費	式	1.00	1.00		
	工事原価					
	一般管理費等	式	1.00	1.00		
	工事価格		104,000,000	106,700,000	2,700,000	
	消費税相当額	%	10,400,000	10,670,000	270,000	
	請負工事費		114,400,000	117,370,000	2,970,000	