別紙様式６

令和4年度　京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

令和4年7月7日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所長　中塚　仁司

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
高台寺山（清水音羽川）山腹工事	京都府京都市東山区清閑寺下山町 （高台寺山国有林）	治山工事	山腹工　0.06ha

入札方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	47,240,000円	令和4年7月7日	株式会社　野村造園土木　京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町２６－６

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
43,800,000円	令和4年7月	令和5年1月

〇契約の相手方を選定した理由

本工事は、令和４年５月25日に入札公告を行ったが不調となったことから、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の３第５項、予算決算及び会計令第99条の２に該当するものとして、随意契約とした。

〇予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

令　和　4　年　度

積　算　内　訳　書

大分類流域　淀川　　支 流 域　京都地区

工 事 名　　高台寺山(清水音羽川)山腹工事

施 工 地　　京都府京都市東山区清閑寺下山町
高台寺山国有林

森林管理局　近畿中国森林管理局
森林管理署　京都大阪森林管理事務所
事務所名等　京都府内

本 工 事 費 内 訳 表

工事名　　高台寺山(清水音羽川)山腹工事

京都大阪森林管理事務所

明細No	費 目・工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	1号地	0.02	ha	－	5,348,000	
2	2号地	0.03	ha	－	9,136,000	
3	3号地	0.01	ha	－	1,870,000	
4	仮設工	1.00	式	－	8,415,000	
	細計				24,769,000	
	間接工事費　共通仮設費	1.00	式	－	3,671,000	
	細計				3,671,000	
	小計				28,440,000	
	間接工事費　現場管理費	1.00	式	－	11,211,000	
	小計				11,211,000	
	計				39,651,000	
	一般管理費等	1.00	式	－	7,589,000	
	計				7,589,000	
	合計				47,240,000	
－	消費税相当額	10.00	%	－	4,724,000	
	合計				4,724,000	
	総計				51,964,000	

請負費の数量内訳書

1	1号地
	（構造）

京都大阪森林管理事務所
京都府内

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 面 積]		0.02	ha			
	簡易法枠工		360.30	m2		4,882,425	
	人力のり切工　　（山）		47.00	m3		379,948	
	木製山腹工標識板取付（山）		1.00	式		86,455	

請負費の数量内訳書

2	2号地
	（構造）

京都大阪森林管理事務所
京都府内

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 面 積]		0.03	ha			
	簡易法枠工		337.60	m2		4,574,817	
	人力のり切工　　（山）		54.00	m3		436,536	
	植生ネット伏工		38.20	m2		108,373	
	鋼製枠積土留工		111.00	m2		3,713,727	
	掘削		107.00	m3		216,889	
	木製山腹工標識板取付（山）		1.00	式		86,455	

請負費の数量内訳書

3	3号地

法　面　工

京都大阪森林管理事務所
京都府内

単価No	礫質土掘削	形状寸法	10	m3	単　価	金　額	備　考
	[施 工 面 積]		0.01	ha			
	木製枠筋工		26.00	m		593,268	
	斜面整地【砂・砂質・粘性土】(山)		160.10	m2		89,335	
	植生ネット伏工		42.50	m2		120,572	
	植生マット伏工		117.60	m2		959,263	
	体積土砂整地工		3.50	m3		22,074	
	木製山腹工標識板取付(山)		1.00	式		86,455	

請負費の数量内訳書

4	仮設工
	（構造）

京都大阪森林管理事務所
京都府内

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	［施 工 数 量］		1.00	式			
	モノレール設置・撤去工		1.00	式		5,917,349	
	足場工		12.80	空m3		45,222	
	支障木処理工		8.40	m3		486,511	
	産業廃棄物運搬費A		4.60	t		132,990	
	産業廃棄物運搬費B		0.70	t		28,955	
	産業廃棄物処理費A		4.60	t		36,800	
	産業廃棄物処理費B		0.70	t		12,600	
	建設発生土運搬費		133.00	m3		1,510,614	
	建設発生土処分費		61.00	車		244,000	

請負費の数量内訳書

5	間接工事費　共通仮設費

（構造）

京都大阪森林管理事務所
京都府内

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	定率現場環境改善費		1.00	式		320,000	
	小計					320,000	
	定率共通仮設費		1.00	式		3,351,000	
	計					3,671,000	