合意単価

令和6年3月28日に締結した戸倉東山治山工事(ゼロ国債)における契約に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日:令和6年4月23日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別			LT le	N//L	W E	A ==== 11/4 ====	A store	
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル 2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	合意単価	金額
渓間工	1	1	1		式	1. 0		41, 287, 000
	治山土工(1号側壁工)				式	1.0		589, 000
		掘削工			式	1.0		186, 610
			掘削 (土砂)	BH=0.8m3級	m3	83. 0	416	34, 528
			掘削 (岩石)	BH=0.8m3級	m3	71. 0	2, 142	152, 082
		埋戻し工			式	1. 0		251, 864
			埋戻し		m3	38. 0	6, 628	251, 864
		作業土工			式	1.0		151, 524
			岩盤清掃		m2	116. 2	1, 304	151, 524
	治山ダムエ				式	1.0		2, 821, 000
		1号側壁工			式	1.0		2, 821, 471
			コンクリートA	18-8-40BB ポンプ車打設 日打設量30m3未満	m3	57. 6	34, 346	1, 978, 329
			目地板	目地板の種類、目地板厚さ	m2	7. 2	2, 857	20, 570
			水抜パイプ	塩ビ管 VUΦ75mm	m	4. 3	714	3, 070
			型枠A		m2	80. 8	8, 781	709, 504
			植生マット伏工		m2	54. 0	2, 037	109, 998
	治山土工(2号側壁工)				式	1.0		1, 896, 000
		掘削工			式	1.0		166, 526
			掘削 (土砂)	BH=0.8m3級	m3	148. 0	416	61, 568
			掘削 (岩石)	BH=0.8m3級	m3	49. 0	2, 142	104, 958
		埋戻し工			式	1.0		1, 517, 812
			埋戻し		m3	229. 0	6, 628	1, 517, 812
		作業土工	_		式	1.0		211, 769
			岩盤清掃		m2	162. 4	1, 304	211, 769
	治山ダム工	- 3山ダムエ			式	1.0		5, 952, 000
		2号側壁工			式	1.0		5, 952, 896
			コンクリートB	18-8-40BB ボンブ車打設 日打設量30-45m3	m3	139. 0	31, 537	4, 383, 643
			打継面清掃		m3	139. 0	293	40, 727
			目地板	目地板の種類、目地板厚さ	m2	13. 7	2, 857	39, 140
			水抜パイプ	塩ビ管 VUΦ75mm	m	7. 6	714	5, 426
			型枠A		m2	134. 2	8, 781	1, 178, 410
			植生マット伏工		m2	150.0	2, 037	305, 550
	治山土工(1号副ダム工)				式	1.0		7, 281, 000
		掘削工			式	1.0		421, 052
			掘削 (土砂)	BH=0.8m3級	m3	178.0	416	74, 048
			掘削 (岩石)	BH=0.8m3級	m3	162. 0	2, 142	347, 004
		埋戻し工			式	1.0		258, 492
			埋戻し		m3	39. 0	6, 628	258, 492
		作業土工			式	1. 0		55, 159

工事区分・工種・種別・細別								
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	合意単価	金額
			岩盤清掃		m2	42. 3	1, 304	55, 159
		1号副ダム間詰コ	-		式	1.0		538, 846
			間詰コンクリートA	18-8-40BB ボンブ車打設 日打設量45-60m3	m3	5. 5	31, 430	172, 865
			間詰コンクリートB	18-8-40BB 排壁タイプ 日打設量30m3未満	m3	4. 6	35, 044	161, 202
			型枠B		m2	25. 7	7, 907	203, 209
			水抜パイプ	塩ビ管 VUФ75mm	m	2. 2	714	1, 570
		1号副ダムエ	•		式	1.0		6, 007, 748
			コンクリートC	18-8-40BB ボンブ車打設 日打設量45-60m3	m3	136. 7	32, 140	4, 393, 538
			打継面清掃		m3	136. 7	293	40, 053
			型枠C		m2	137. 7	10, 988	1, 513, 047
			植生マット伏工		m2	30. 0	2, 037	61, 110
	渓間工付属物設置工				式	1.0		117, 000
		堤名板取付工			式	1.0		117, 676
			堤名板	B型 40×55×1.2cm	枚	1.0	70, 549	70, 549
			表示板	前山シンボルマーク タイブ目 400×300×10mm ネーム入	枚	1.0	47, 127	47, 127
	治山土工 (2号副ダム工)				式	1.0		11, 766, 000
		掘削工			式	1.0		413, 900
			掘削 (土砂)	BH=0.8m3級	m3	202. 0	416	84, 032
			掘削 (岩石)	BH=0.8m3級	m3	154. 0	2, 142	329, 868
		埋戻し工			式	1.0		437, 448
			埋戻し		m3	66. 0	6, 628	437, 448
		作業土工			式	1.0		79, 935
			岩盤清掃		m2	61. 3	1, 304	79, 935
		2号副ダム間詰コ	-		式	1.0		712, 412
			間詰コンクリートC	18-8-40BB ポンプ車打設 日打設量45-60m3	m3	8. 1	31, 430	254, 583
			間詰コンクリートD	18-8-40BB 擁壁タイプ 日打設量30m3未満	m3	5. 1	35, 044	178, 724
			型枠B		m2	35. 1	7, 907	277, 535
			水抜パイプ	塩ビ管 VUФ75mm	m	2. 2	714	1, 570
		2号副ダムエ	•		式	1.0		10, 123, 076
			コンクリートD	18-8-40BB ボンブ車打設 日打設量45-60m3	m3	235. 7	32, 140	7, 575, 398
			打継面清掃		m3	235. 7	293	69, 060
			型枠C		m2	221. 2	10, 988	2, 430, 545
			植生マット伏工		m2	23. 6	2, 037	48, 073
	渓間工付属物設置工				式	1.0		4, 198, 000
		堤名板取付工			式	1.0		117, 676
			堤名板	B型 40×55×1.2cm	枚	1.0	70, 549	70, 549
			表示板	協由シンポルマーク タイプ目 400×300×10mm ネーム入	枚	1.0	47, 127	47, 127
		1号水叩工			式	1.0		1, 293, 017
			コンクリートE	18-8-40BB ポンプ車打設 30-45m3	m3	41.0	31, 537	1, 293, 017
		2号水叩工			式	1.0		2, 788, 035
			コンクリートF	18-8-40BB ポンプ率打設 日打設量60-100m3	m3	89. 2	31, 256	2, 788, 035

工事区分・工種・種別・細別				la la	2411		A	A .1-
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル 2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	合意単価	金額
	構造物取壊し工	<u> </u>			式	1.0		6, 667, 000
		構造物取壊し工			式	1.0		6, 667, 951
			産業廃棄物運搬費 (建設発生土)		t	1, 886. 8	2, 620	4, 943, 416
			産業廃棄物処理費 (建設発生土)		t	1, 886. 8	914	1, 724, 535
山腹工			•		式	1. 0		29, 524, 000
	山腹基礎工				式	1. 0		29, 524, 000
		法枠工			式	1. 0		29, 524, 454
			現場吹付法枠工	高揚程現場处付 梁樹面 300×300 枠内モルタル10cm	m2	784. 7	34, 405	26, 997, 603
				獣害対策工	m2	991. 7	2, 548	2, 526, 851
仮設工		•			式	1.0		13, 850, 000
	仮設工				式	1.0		13, 850, 000
		土留・仮締切工			式	1.0		1, 046, 610
			廻排水		m	90.0	11, 629	1, 046, 610
		足場・支保工	_		式	1.0		627, 690
			キャットウォーク		m	245. 0	2, 562	627, 690
		防護施設工	_		式	1. 0		755, 861
			道路防護柵工	一時撤去・再設置	式	1. 0		755, 861
		運搬設備工			式	1. 0		11, 420, 620
			モノレール運搬設備	500kg積 延長485m 設置期間7ヵ月	式	1. 0		11, 420, 620
その他費用					式	1. 0		1, 315, 000
	その他費用				式	1. 0		1, 315, 000
		その他費用	_		式	1.0		1, 315, 100
			交通誘導員B		人	100.0	13, 151	1, 315, 100
直接工事費					式	1. 0		85, 976, 000
共通仮設費計					式	1. 0		10, 032, 430
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1. 0		C
	共通仮設費(率計上)				式	1. 0		9, 173, 082
	現場環境改善費(率計上)				式	1.0		859, 348
純工事費					式	1.0		96, 008, 430
	現場管理費				式	1.0		25, 960, 537
	工期延長等の現場維持費				式	1.0		C
工事原価					式	1.0		121, 968, 967
		一般管理費等			式	1.0		20, 058, 428
	App. fieles area. 111	契約保証			式	1.0		C
	一般管理費等 計				式	1.0		20, 058, 000
	金額調整欄				式	1.0		C
工事価格					式	1.0		142, 026, 000
	消費税相当額				式	1.0		14, 202, 600
請負金額					式	1. 0		156, 228, 600

なお、本単価表に記載のない工種(レベル 2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル 4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。