合意単価

令和6年7月26日に締結した令和6年度高屋(ケー13ほか)渓間工事における契約に用いる単価(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日:令和6年8月5日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額
渓間工		式	1		38, 780, 000
治山土工		式	1		1, 124, 000
作業土工		式	1		1, 124, 292
礫質土掘削	(3号、2号谷止工)	m3	1, 251	400	500, 400
埋戻し	(3号、2号谷止工)	m3	936	538	503, 568
掘削面整形	(3号、2号谷止工 粘性、礫質土)	m2	222	542	120, 324
治山ダムエ		式	1		37, 656, 000
第3号コンクリート谷止工		式	1		22, 492, 135
コンクリート	18-8-40BB 3号谷止工	m3	643. 6	25, 564	16, 452, 990
止水板	CC 300*7mm 3号谷止工	式	1		110, 642
水抜A	VUφ300mm 3号谷止工	式	1		23, 748
治山ダム型枠	間伐材利用合板型枠 内部型枠あり	m2	459. 5	10, 592	4, 867, 024
一般型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m2	3. 4	7, 812	26, 560
植生マット工	250m2未満 4週8休以上	m2	71. 9	3, 137	225, 550
丸太筋工	3本筋工	m	4. 3	3, 802	16, 348
堤名板取付	C型	枚	1	126, 661	126, 661
治山シンボルマーク取付		枚	1	44, 267	44, 267
足場工(キャットウォーク)		m	253	2, 365	598, 345
間詰工	3号谷止工	m3	22. 2	2,000	951, 990
間詰コンクリートA	18-8-40BB 本体同時打設 3号谷止工	m3	11. 8	25, 564	301, 655
間詰コンクリートB	18-8-40BB 本体別打設 小型構造物	m3	10. 4	28, 512	296, 524
小型型枠	一般型枠 小型構造物	m2	49. 8	7, 064	351, 787
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径75 D89×t2.7mm		4.6	440	2, 024
第2号コンクリート谷止工	門生19 1009人 [2.7][[[]]	m 式	4.0	440	12, 253, 328
コンクリート	18-8-40BB 2号谷止工	m3	366. 4	25, 692	9, 413, 548
水抜B	VU & 300mm 2号谷止工	式	300. 4	25, 692	45, 584
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし		000 1	0.011	
	7	m2	233. 1	9, 811	2, 286, 944
一般型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 7	7, 812	28, 904
植生マット工	250m2未満 4週8休以上	m2	21. 1	3, 137	66, 190
提名板取付 	C型	枚	1	126, 661	126, 661
治山シンボルマーク取付		枚	1	44, 267	44, 267
足場工(キャットウォーク)	0.000	m	102	2, 365	241, 230
間詰工	2号谷止工	m3	53. 2	25.000	1, 959, 493
間詰コンクリートA	18-8-40BB 本体同時打設 2号谷止工	m3	45. 1	25, 692	1, 158, 709
間詰コンクリートB	18-8-40BB 本体別打設 小型構造物	m3	8. 1	28, 512	230, 947
小型型枠	一般型枠 小型構造物	m2	80. 4	7, 064	567, 945
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径75 D89×t2.7mm	m	4. 3	440	1, 892
仮設工		式	1		1, 745, 000
仮設工 		式	1		1, 745, 000
工事用道路工		式	1		85, 640
仮設道作設 A	(ケー13)	式	1		16, 390
仮設道作設B	(ケー14)	式	1		69, 250
廻排水工	大型土のう・排水パイプ併用	式	1		169, 897
廻排水工	大型土のう・排水パイプ併用(2,3号)	式	1		169, 897
産業廃棄物処理		式	1		1, 489, 950
ダンプ運搬10t 土砂類	片道15.7km BH山積0.80m3	m3	301	2, 771	834, 071
産業廃棄物処分費(土砂)		m3	301	2, 179	655, 879
直接工事費		式	1		40, 525, 000
共通仮設費計		式	1		4, 666, 787
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		234, 000
安全費		式	1		234, 000
土石流安全対策費	雨量計	式	1		195, 812
土石流監視員		日	2	19, 540	39, 080
共通仮設費(率計上)		式	1		3, 970, 717
現場環境改善費(率計上)		式	1		462, 070
純工事費		式	1		45, 191, 787
現場管理費		式	1		14, 357, 764
工事原価		式	1		59, 549, 551
一般管理費等		式	1		10, 750, 449
一般管理費等計		式	1		10, 750, 449
工事価格		式	1		70, 300, 000
消費税相当額		式	1		7, 030, 000
請負金額		式	1		77, 330, 000
HD ハエW		1	1		11, 550, 000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。