合意単価

令和7年3月7日に締結した令和6年度黒瀬（ケー5ほか）治山工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和7年4月7日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金 額
溪間工 (ケー5)		式	1		22,512,000
治山土工		式	1		1,613,000
作業土工		式	1		1,613,424
礫質土掘削A (ケー5)	山地治山工 (B) 溪間工 制限あり 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	m ³	198	1,165	230,670
軟岩 (I) B掘削 (ケー5)	600~800kg級 BH=0.45m ³ 級	m ³	411	2,980	1,224,780
岩盤清掃		m ²	121.8	1,297	157,974
治山ダム工		式	1		20,724,000
第5号コンクリート谷止工	L=28.5m H=8.0m V=575.2m ³	式	1		19,951,962
コンクリート	18-8-40BB 一般養生	m ³	575.2	26,537	15,264,082
止水板	CC 300×7mm	式	1		41,421
水抜き	硬質塩化ビニール管 VUφ400mm フィルター材無し	式	1		81,195
治山ダム型枠	内部型枠あり	m ²	347.1	11,455	3,976,030
型枠	一般型枠 無筋構造物	m ²	7.4	8,445	62,493
足場工	キャットウォーク	m	184	2,555	470,120
植生ネット伏		m ²	35.3	1,604	56,621
間詰工		式	1		772,316
間詰コンクリートA (同時打設)	18-8-40BB 一般養生	m ³	5.9	25,477	150,314
間詰コンクリートB	18-8-40BB 小型構造物	m ³	10.7	29,315	313,670
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	40.4	7,632	308,332
溪間工付属物設置工		式	1		175,000
堤名板取付工		式	1		175,406
堤名板取付	C型	枚	1	129,828	129,828
治山シンボルマーク取付		枚	1	45,578	45,578
山腹工 (ホー5)		式	1		13,451,000
治山土工		式	1		432,000
作業土工		式	1		432,251
礫質土掘削B (ホー5・鋼製枠土留工)	山地治山工 (B) 山腹工 制限あり 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	m ³	193	2,099	405,107
掘削面整形 (礫質土)		m ²	46.4	585	27,144
山腹基礎工		式	1		6,506,000
鋼製枠土留工		式	1		6,506,679
鋼製枠A	ホー5	t	10.29	507,424	5,221,392
詰石	割栗石150-200	m ³	95.6	11,697	1,118,233
エキスバンドメタル取付		m ²	153.4	424	65,041
吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布、T10mm	m ²	131.8	774	102,013
山腹緑化工		式	1		6,477,000
整地工		式	1		1,027,938
斜面整地	礫質土	m ²	1,349	762	1,027,938
筋工		式	1		3,098,376
丸太筋	3段積	m	105.5	5,399	569,594
木材不整地運搬A	ホー5 0.04km	m	105.5	6	633
木柵	5段積 運搬距離 0.02km	m	85.5	8,504	727,092
かご枠筋 (1段積)	詰石 幅80cm	m	45	15,557	700,065
かご枠筋 (2段積)	詰石 詰土	m	40.5	27,094	1,097,307
鋼製枠不整地運搬A (かご枠筋2段積)	ホー5 0.04km	m	40.5	4	162
栗石不整地運搬A (かご枠筋2段積)	ホー5 0.04km	m	40.5	87	3,523
伏工		式	1		2,350,841
植生マット	肥料袋付、施工規模1000m ² 以上	m ²	234.1	2,403	562,542
植生ネット伏		m ²	1,114.9	1,604	1,788,299
山腹工付属物設置工		式	1		36,000
標識板取付工		式	1		36,261
標識板取付工		式	1		36,261
山腹工 (ホー6)		式	1		1,734,000
治山土工		式	1		21,000
作業土工		式	1		21,798
礫質土掘削C (ホー6・かご枠土留工)	山地治山工 (B) 山腹工 制限あり 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	m ³	14	1,557	21,798
山腹基礎工		式	1		373,000
かご枠土留工		式	1		373,944
かご枠土留 (ホー6) 運搬距離 0.02km	H0.5m*W0.8m A=12.0m ²	m ²	12	31,162	373,944
山腹緑化工		式	1		1,304,000
整地工		式	1		175,564
斜面整地	礫質土	m ²	230.4	762	175,564
筋工		式	1		759,682
丸太筋	3段積	m	35	5,399	188,965
木材不整地運搬B	ホー6 0.01km	m	35	6	210
かご枠筋 (2段積)	詰石 詰土	m	21	27,094	568,974
鋼製枠不整地運搬B (かご枠筋2段積)	ホー6 0.01km	m	21	3	63
栗石不整地運搬A (かご枠筋2段積)	ホー6 0.01km	m	21	70	1,470
伏工		式	1		369,561
植生ネット伏		m ²	230.4	1,604	369,561

山腹工付属物設置工		式	1		36,000
標識板取付工		式	1		36,261
標識板取付工		式	1		36,261
山腹工（ホー7）		式	1		2,841,000
山腹緑化工		式	1		2,841,000
整地工		式	1		358,749
斜面整地	礫質土	m2	470.8	762	358,749
筋工		式	1		1,727,381
丸太筋	3段積	m	84.5	5,399	456,215
木材不整地運搬C	ホー7 0.02km	m	84.5	6	507
かご枠筋（2段積）A	詰石 詰土 運搬距離 0.02km	m	46.5	27,326	1,270,659
伏工		式	1		755,163
植生ネット伏		m2	470.8	1,604	755,163
山腹工（ホー11）		式	1		27,158,000
治山土工		式	1		678,000
作業土工		式	1		678,996
礫質土掘削D（ホー11・鋼製枠土留工）	山地治山工（B）山腹工 制限あり 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	354	1,261	446,394
礫質土掘削E（ホー11・カゴ枠水路止工）	山地治山工（B）山腹工 制限あり 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	3	644	1,932
礫質土掘削F（ホー11・暗渠工）	山地治山工（B）山腹工 制限あり 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	119	1,465	174,335
掘削面整形（礫質土）		m2	96.3	585	56,335
山腹基礎工		式	1		16,137,000
鋼製枠土留工		式	1		13,525,008
鋼製枠B	ホー11	t	21.61	507,011	10,956,507
詰石	割栗石150-200	m3	188.7	11,697	2,207,223
エキスパンドメタル取付		m2	242	424	102,608
吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布、T10mm	m2	334.2	774	258,670
水路工		式	1		1,809,396
かご枠水路止	H0.5m*W0.8m 運搬距離 0.16km	個所	2	108,460	216,920
緑化水路盤	水路部 C型	m	132.6	11,508	1,525,960
緑化水路盤（受口）	受口 C型	箇所	4	16,629	66,516
暗渠工		式	1		803,290
暗渠排水管	合成樹脂排水材（集束間）呼び径 200mm	m	132.6	6,058	803,290
山腹緑化工		式	1		10,343,000
整地工		式	1		2,251,710
斜面整地	礫質土	m2	2,955	762	2,251,710
筋工		式	1		990,753
丸太筋	3段積	m	183.1	5,399	988,556
木材不整地運搬D	ホー11 0.16km	m	183.1	12	2,197
伏工		式	1		7,100,865
植生マット	肥料袋付、施工規模1000m2以上	m2	2,955	2,403	7,100,865
仮設工		式	1		2,443,000
仮設工		式	1		2,443,000
仮水路工		式	1		325,550
暗渠排水管 設置・撤去	波状管 400mm	m	60	4,991	299,460
大型土のう 設置・撤去	BH=0.80m3級 2.9t吊り	袋	5	5,218	26,090
産業廃棄物処理		式	1		954,708
産業廃棄物処分費（土砂）		m3	518.3	1,842	954,708
産業廃棄物運搬経費		式	1		1,163,583
産業廃棄物運搬費（土砂）	片道=9.7km	m3	518.3	2,245	1,163,583
直接工事費		式	1		70,139,000
共通仮設費計		式	1		6,772,483
共通仮設費(率計上)		式	1		6,053,339
現場環境改善費(率計上)		式	1		719,144
純工事費		式	1		76,911,483
現場管理費		式	1		22,520,926
工事原価		式	1		99,432,409
一般管理費等		式	1		16,904,491
一般管理費等計		式	1		16,904,000
工事価格		式	1		116,336,000
消費税相当額		式	1		11,633,600
請負金額		式	1		127,969,600

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。