

平成29年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

平成29年 6月 7日

分任支出負担行為担当官  
 広島北部森林管理署長 津田 京子 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
犬伏山林業専用道外新設工事		広島県安芸高田市美土里町生田外		土木工事	林業専用道新設工事 488.6m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	18,193,000円	平成29年 6月 6日		広島県三次市作木町大津398番地1 大津建設 株式会社	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
18,150,000円	平成29年 6月	平成29年12月			

○契約の相手方を選定した理由

（例）本工事は、一般競争入札を2回行ったところ、入札不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の2（再度の入札をしても落札者がいないとき）に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添1）のとおり

平成 29 年度

工 事 名 犬 伏 山 林 業 専 用 道 外 新 設 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県安芸高田市美土里町（犬伏山外国有林）

\*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局  
広島北部森林管理署

# 施 業 經 費 内 訳 書

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	切土工	4.000	工種	—	2,470,000	12.57%
2	盛土工	4.000	工種	—	1,971,000	10.03%
3	擁壁工	3.000	工種	—	857,000	4.36%
4	柵工	2.000	工種	—	225,000	1.15%
5	法面工	3.000	工種	—	1,128,000	5.74%
6	路盤工	2.000	工種	—	1,987,000	10.11%
7	排水施設工	13.000	工種	—	954,000	4.86%
8	道路付属施設工	1.000	工種	—	6,000	0.03%
9	伐開工	1.000	工種	—	698,000	3.55%
	細計				10,296,000	(直接工事費) 52.40%
10	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	1,352,000	
	細計				1,352,000	
	小計				11,648,000	(純工事費) 59.28%
11	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	3,762,000	
	小計				3,762,000	
	計				15,410,000	(工事原価) 78.43%
12	一般管理費等	1.000	式	—	2,783,000	
	計				2,783,000	
	合計				18,193,000	(工事価格) 92.59%
	消費税相当額	8.000	%	—	1,455,440	
	計				1,455,440	
	総計				19,648,440	(請負工事費) 100.00%





明 細 書

No.3

擁壁工  
(構造)

(地内:県名)  
広島

(管理署名等)  
広島北部森林管理署

(単価:ブロック)  
広島(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7025	補強土壁工		57.600	m2	
2125	礫質土床堀	BH=0.80m3級対策型後方小旋回	63.000	m3	
2141	軟岩(I)B床堀[IN]	BH=0.80m3級対策型後方小旋回	4.000	m3	
	計		数量	3.000	工種
(備 考)	施工条件による補正		1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明 細 書

No.4

柵工  
(構造)

(地内:県名)  
広島

(管理署名等)  
広島北部森林管理署

(単価:ブロック)  
広島(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
3384	木柵 [h0.45-0.55m](普)	杭木15本 横木25本	43.000	m	
7006	木製カーブ設置工		93.000	m	
	計		数量	2.000	工種
(備 考)	施工条件による補正		1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明 細 書

No.5

法面工

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
	(構造)	(地内:県名)	(管理署名等)	(単価:ブロック)	(単価:地区No)
		広島	広島北部森林管理署	広島(豪)	
2279	裸土羽(礫質土)	械(BH-0.80)盛土面对策型後方小旋	1,100.100	m2	
2278	裸土羽(砂・砂質・粘性土)	械(BH-0.80)盛土面对策型後方小旋	506.000	m2	
6010	種子吹付工		2,688.500	m2	
計			数量	3.000	工種
(備 考)	施工条件による補正		1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		











明 細 書

No.10 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%		1.00
支給材料費等 (+)		P:定率仮設費対象額		○施工地域補正%		
		適用諸経费率区分		山間僻地及び離島 ○採用仮設費率%		
積上仮設費	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
◇						
	(定率対象外)					
その他経費						
	(その他経費)					
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)		P*		%		
合 計 (A+C)						
(備 考)	施工条件による補正		1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00			