

別紙様式6(随意契約)

平成 30 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 11 月 7 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 西 真

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
竜ノ口山応急対策工事	広島県呉市 竜ノ口山国有林	治山工事	大型土嚢設置 外
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所
随意契約	11,031,000 円	平成 30 年 11 月 7 日	広島県山県郡安芸太田町大字戸河内360 株式会社齊藤組
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期	
11,000,000 円	平成 30 年 11 月	平成 31 年 2 月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、平成30年7月豪雨災害により至急の応急対策工事が必要なことから、会計法(昭和22年3月31日法律第35号)第29条の3第4項に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

平成 30 年度

工 事 名 竜ノ口山応急対策工事

広島県呉市 (竜ノ口山国有林)

審査者		
検算者		
設計者	農林水産技官	赤木直樹

近畿中国森林管理局
広島森林管理署

明 細 書

No.1 応急対策工

(構造)		(地内:県名) 広島	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	金 額
7001	バックホウ運転A	土砂撤去 BH0.13m3級 対策型	36.400	目	1,116,388
7002	バックホウ運転B	大型土のう製作・設置 BH0.13m3級 対策型	3.850	目	122,753
7005	バックホウ運転C(根切)	BH0.45m3級 対策型	0.320	目	13,797
20	土木一般世話役		3.850	人	74,690
1	特殊作業員		4.890	人	93,399
2	普通作業員		5.300	人	91,690
6001	耐候性大型土のう	3年タイプ	50.000	袋	235,000
計			数量	1.000 式	1,747,000
(備 考)	施工条件による補正	1.00		割出単価	1,747,000
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00			

明 細 書

No.2 仮設工(その他経費)

		(構造)	(地内:県名) 広島	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	単 価	金 額
7013	産業廃棄物処理費(土砂)	2t積み 1.1m ³ /車	682.000	台	2,376	1,620,432
7014	産業廃棄物処理費(幹・枝)	2t積み 2.5m ³ /車	6.000	台	32,500	195,000
7015	産業廃棄物処理費(根)	2t積み 0.6m ³ /車	10.000	台	7,800	78,000
計						1,893,000
			数量	1.000 式	割出単価	1,893,000
(備 考)	施工条件による補正	1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00				

明 細 書

No.3 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費	3,640,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	15.19		
処分費	1,893,000	P:定率仮設費対象額	1,856,000	○施工地域補正係数	×1.00		
処分費控除額	1,784,000			○採用仮設費率%	15.19		
支給材料費等 (+)		適用諸経费率区分		該当なし			
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額
	7006	土砂運搬	ダンプトラック2t積	682.000	台	4,271	2,912,000
	7008	流木運搬(幹)	ダンプトラック2t積 積載量:幹2.5m	6.000	台	17,332	103,000
	7010	流木運搬(根)	ダンプトラック2t積 積載量:根0.6m	10.000	台	10,168	101,000
計 A (定率対象外)							3,116,000
そ の 他 経 費							
計 B (その他経費)							
定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)				P*	15.19 %		281,000
合 計 (A+C)							3,397,000
(備 考)	施工条件による補正		1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00				

明 細 書

No. 4 間接工事費・現場管理費

(構造) 計算内容下欄参照																																																																																																																						
単No	名 称	仕様摘要等	数量	単位	単価	金額																																																																																																																
	現場管理費		1.000	式	-	2,341,000																																																																																																																
計						2,341,000																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 55%;">直接工事費</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,640,000</td> <td style="width: 10%;">円</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>純工事費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,037,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>支給材料費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C'</td> <td>処分費控除</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,784,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>現場管理費算定対象額 (B+C-C')</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,253,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>現場管理費率 (Dで算定)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">44.58</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>施工時期補正 全工期</td> <td></td> <td style="text-align: right;">160</td> <td>日</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>冬期々間内工期</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>日</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>級地区分補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td>(係数)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>補正值 (G/F×H)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>施工地域補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>(係数)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>施行地域補正後率 (E+K)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">44.58</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>補正現場管理費率 (L+I)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">44.58</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>算定現場管理費 (D×M/100)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,341,787</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>端数切捨額 (千円止)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-787</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>現場管理費 (N+O)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,341,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							A	直接工事費		3,640,000	円			B	純工事費		7,037,000	円			C	支給材料費		0	円			C'	処分費控除		1,784,000	円			D	現場管理費算定対象額 (B+C-C')		5,253,000	円			E	現場管理費率 (Dで算定)		44.58	%			F	施工時期補正 全工期		160	日			G	冬期々間内工期		0	日			H	級地区分補正係数		0.00	(係数)			I	補正值 (G/F×H)		0.00	%			K	施工地域補正係数		1.00	(係数)			L	施行地域補正後率 (E+K)		44.58	%			M	補正現場管理費率 (L+I)		44.58	%			N	算定現場管理費 (D×M/100)		2,341,787	円			O	端数切捨額 (千円止)		-787	円			P	現場管理費 (N+O)		2,341,000	円		
A	直接工事費		3,640,000	円																																																																																																																		
B	純工事費		7,037,000	円																																																																																																																		
C	支給材料費		0	円																																																																																																																		
C'	処分費控除		1,784,000	円																																																																																																																		
D	現場管理費算定対象額 (B+C-C')		5,253,000	円																																																																																																																		
E	現場管理費率 (Dで算定)		44.58	%																																																																																																																		
F	施工時期補正 全工期		160	日																																																																																																																		
G	冬期々間内工期		0	日																																																																																																																		
H	級地区分補正係数		0.00	(係数)																																																																																																																		
I	補正值 (G/F×H)		0.00	%																																																																																																																		
K	施工地域補正係数		1.00	(係数)																																																																																																																		
L	施行地域補正後率 (E+K)		44.58	%																																																																																																																		
M	補正現場管理費率 (L+I)		44.58	%																																																																																																																		
N	算定現場管理費 (D×M/100)		2,341,787	円																																																																																																																		
O	端数切捨額 (千円止)		-787	円																																																																																																																		
P	現場管理費 (N+O)		2,341,000	円																																																																																																																		

明 細 書

No. 5 一般管理費等

(構造) 計算内容下欄参照																																																																																			
単No	名 称	仕様摘要等	数量	単位	単価	金額																																																																													
	一般管理費等		1.000	式	-	1,653,000																																																																													
計						1,653,000																																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 40%;">工事原価</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,378,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>処分費控除</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,784,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A'</td> <td>一般管理費対象額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,594,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>一般管理費等率</td> <td>(A'で算定)</td> <td style="text-align: right;">21.73</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>前払金補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>契約保証補正值</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.04</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>補正一般管理費等率</td> <td>$(B \times D) + D1$</td> <td style="text-align: right;">21.77</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>算出一般管理費</td> <td>$(A' \times E / 100)$</td> <td style="text-align: right;">1,653,213</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>合 計 額</td> <td>$(A + F)$</td> <td style="text-align: right;">11,031,213</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>端 数 整 理 額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-213</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>一般管理費等</td> <td>$(F + H)$</td> <td style="text-align: right;">1,653,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							A	工事原価		9,378,000	円			a	処分費控除		1,784,000	円			A'	一般管理費対象額		7,594,000	円			B	一般管理費等率	(A'で算定)	21.73	%			D	前払金補正係数		1.00				D1	契約保証補正值		0.04	%			E	補正一般管理費等率	$(B \times D) + D1$	21.77	%			F	算出一般管理費	$(A' \times E / 100)$	1,653,213	円			G	合 計 額	$(A + F)$	11,031,213	円			H	端 数 整 理 額		-213	円			I	一般管理費等	$(F + H)$	1,653,000	円		
A	工事原価		9,378,000	円																																																																															
a	処分費控除		1,784,000	円																																																																															
A'	一般管理費対象額		7,594,000	円																																																																															
B	一般管理費等率	(A'で算定)	21.73	%																																																																															
D	前払金補正係数		1.00																																																																																
D1	契約保証補正值		0.04	%																																																																															
E	補正一般管理費等率	$(B \times D) + D1$	21.77	%																																																																															
F	算出一般管理費	$(A' \times E / 100)$	1,653,213	円																																																																															
G	合 計 額	$(A + F)$	11,031,213	円																																																																															
H	端 数 整 理 額		-213	円																																																																															
I	一般管理費等	$(F + H)$	1,653,000	円																																																																															