### 令和元年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和元年 10 月 2 日

分任支出負担行為担当官 岡山森林管理署長 川村義治 印

工事名		施工場所			工事種別		工事概要	
城山治山工事		岡山県岡山市北区(城山国有林)			治山工事		渓間工 2基	
契約方式	予定価格(税抜き)		契約年月日	契約	的相手方の商号又は名称	及び住所		
随意契約	31,148,000 円		令和元年10月2日	岡山県加賀郡吉備中央町北		2716番地1	大槻興業 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期					
25,000,000 円	<del>م</del>	介和元年10月	令和2年3月					

#### ○契約の相手方と選定した理由

本工事は、一般競争入札に付した(令和元年6月26日及び令和元年8月20日)ところ不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令 第165号)第99条の2に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳 別紙「工事積算内訳書のとおり」

### 令 和 元 年 度

# 積 算 内 訳 書

大分類流域 旭川 支流域

工 事 名 城山治山工事

施工地 岡山県岡山市北区 城山国有林

森林管理局 近畿中国森林管理局 森林管理署 岡山森林管理署 事務所名等 本署

## 本 工 事 費 内 訳 表

工事名 城山治山工事

岡山森林管理署 本署

	川山林州官屯者 平者						
明細No	費目・工種	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	第3号鋼製枠床固工	10.00	t	_	6,123,000		
2	第4号鋼製枠床固工	8.70	t	_	5,478,000		
3	仮設工	1.00	式	_	5,432,000		
	細計				17,033,000		
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	_	2,256,000		
	細 計 小 計				2,256,000		
					19,289,000		
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	_	6,928,000		
	小 計				6,928,000		
	計				26,217,000		
	一般管理費等	1.00	式	_	4,931,000		
	計				4,931,000		
	合 計				31,148,000		
	消費税相当額				3,114,800		
	合 計				3,114,800		
	総計				34,262,800		

1 第3号鋼製枠床固工						
(構造)						林管理署
L=15.2m H=4.5m W=10.0t					7	本署
単価No 名 称	形状寸法	数量	単位	単 価	金額	備考
[鋼材重量]		10.00	t			
鋼材枠組立		10.00	t			
詰石		95.50	m3			
礫質土掘削		173.00				
礫質土掘削面整形		24.90	m2			
かご枠積間詰工		41.00	m			
植生ネットエ		11.40	m2			
堤名板[木製A型]		1.00	枚			
治山シンボルマーク取付		1.00	枚			
工種計					6,123,000	
		1				
		1				
		1				
<u> </u>						
	1					

2	第4号鋼製枠床固工		_				
	(構造)						林管理 <del>署</del>
	L=12.2m H=4.5m W=8.7t					7	<b>卜署</b>
単価No		形状寸法	数 量	単位	単 価	金額	備 考
	[鋼材重量]		8.70	t			
	鋼材枠組立		8.70	t			
	詰石		81.00	m3			
	礫質土掘削		186.00	m3			
	礫質土掘削面整形		14.40	m2			
	かご枠積間詰工		45.00	m			
	植生ネットエ		10.10	m2			
	堤名板[木製A型]		1.00	枚			
	治山シンボルマーク取付		1.00	枚			
	工種計					5,478,000	
-							
-							
-							
-							

3	仮設工		Ī			<del>.</del> ★	11. //r TID III
	(構造)						林管理署 卜署
単価No	名 称	形状寸法	数量	単位	単 価	金額	備 考
	[施工数量]		1.00	式			
	交通誘導警備員B		20.00	人			
	モノレール架設・撤去		1.00	式			
	廻排水		1.00	式			
	チェンソー伐開(普)		239.70	m2			
	歩道迂回路工		25.00	m			
	工 種 計					5,432,000	

4	間接工事費 共通仮設費		_					
(構造)			岡山森林管理署					
						7		
単価No		形状寸法	数 量	単位	単 価	金額	備 考	
	小計(A積み上げ仮設費)							
	定率現場環境改善費		1.00	式				
	小計(B積み上げ仮設費)							
	定率共通仮設費		1.00	式				
	計					2,256,000		