

別紙様式6（随意契約）

令和元年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和元年6月4日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 梅木洋一

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要
峠山B地区災害復旧工事		広島県広島市安芸区矢野町 （峠山国有林）		治山工事	溪間工1基、副堤工1基、 側壁・水叩工1式
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	105,424,000円	令和元年 6月 4日		広島県山県郡安芸太田町大字戸河内 360 (株) 斉藤組	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期			
104,500,000円	令和元年 7月	令和2年 3月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札に付した（平成31年3月20日及び平成31年4月18日）ところ不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年4月30日勅令第165号）第99条の2に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

令和 元 年度

工 事 名 峠山B地区災害復旧工事積算内訳書

公 表 積 算 因 子

広島県広島市安芸区矢野町（峠山国有林）

近畿中国森林管理局

広島森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

広島森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1号コンクリート谷止工	1,366.500	m3	—	41,287,000	
2	1号コンクリート副提工	81.600	m3	—	3,013,000	
3	側壁・水叩工	133.600	m3	—	4,970,000	
4	仮設工	1.000	式	—	6,324,000	
5	直接工事費（その他費用）				3,715,000	
	細計				59,309,000	（直接工事費）
6	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	12,787,000	
	細計				12,787,000	
	小計				72,096,000	（純工事費）
	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	19,139,000	
	小計				19,139,000	
	計				91,235,000	（工事原価）
	一般管理費等	1.000	式	—	14,189,000	
	計				14,189,000	
	合計				105,424,000	（工事価格）
	消費税相当額	10.000	%	—	10,542,400	
	計				10,542,400	
	総計				115,966,400	（請負工事費）

明 細 書

No.6 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費	59,309,000	補正鋼材費等 (-)				○定率仮設費率%	8.88
処分費	3,715,000	P:定率仮設費対象額		57,373,000		○施工地域補正係数	×1.00
処分費控除額	1,936,000					○採用仮設費率%	8.88
支給材料費等 (+)		適用諸経费率区分				○週休2日補正係数	×1.00
		該当なし					
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名 称	仕様・摘要	数量	単位	摘	要
	7041	産業廃棄物運搬(Co殻)	4t車 運搬距離8.0km	26.200	m3		
	7043	産業廃棄物運搬(礫質土)	4t車 運搬距離7.6km	1,659.600	m3		
	7057	土石流安全対策費		1.000	式		
	7058	土石流監視員		20.000	日		
			現場環境改善費		1.11	%	
そ の 他 経 費							
計 B (その他経費)							
定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)		P*		8.88	%		
合 計 (A+C)							
(備 考)	施工条件による補正			1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)			1.00			