

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和7年2月14日、令和7年2月17日
発注機関	石川森林管理署
事業名	興徳寺(ホ-4)災害対策工事
公告日	令和7年2月5日
開札日時	令和7年3月14日 9時30分
質問の内容	<p>①10号明細書の上流側壁面材(軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装)の材料は物価資料の不透過型砂防堰堤SBウォール上流側外部保護材(軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装)と同一と考えて宜しいですか。</p> <p>②12号明細書の下流側壁面材(コンクリートブロック)擬石部資材の材料は物価資料の下流外部保護材(コンクリートブロック・石積模様)と同一と考えて宜しいですか。</p> <p>③13号明細書の下流壁面材(コンクリートブロック)滑面資材は物価資料の下流外部保護(コンクリートブロック)滑面と同一と考えて宜しいですか。</p> <p>④13号明細書の15号代価表の44号代価表のラフテレンクレーン運転経費がよくわかりません。クレーンはオペ付で軽油も込みでは無いのでしょうか。運転経費に特殊作業員が入っている理由を教えてください。</p> <p>⑤15号明細書の17号代価表の諸雑費は材料以外の養生工にも係るのですか。</p> <p>⑥運搬費の40号代価表は往復でも基本運賃は1tで宜しいのですか。</p> <p>⑦工事発注見通しでは、発注規模3.5億円～4億円になっていますが、これは事業費ですか。予定価格ですか。</p> <p>⑧木くずの処分が石川県単価で45,000円とありますが、処分場の名前と住所を教えてください。</p> <p>⑨1号内訳書の運搬費の40号代価表の有料道路利用料を教えてください。</p>
質問の回答	<p>①ご質問のとおり、SBウォールを採用しています。</p> <p>②ご質問のとおり、SBウォールを採用しています。</p> <p>③ご質問のとおり、SBウォールを採用しています。</p> <p>④ラフテレンクレーン運転経費の計上内容に誤りがあったため、44号代価表及び関連表を修正します。修正後のダウンロードシステム参考資料をご確認ください。</p> <p>⑤養生工に諸雑費は掛かりません。ダウンロードシステム参考資料の積算書備考欄に、諸雑费率対象の行には[1]と表示されるよう修正しますのでご確認ください。</p> <p>⑥仮橋は往復の運搬重量が22.68tであるため、40号代価表の当たり数量と仮設材の運搬数量は同じ数量で積算しています。</p> <p>⑦工事発注見通しについては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき公表しています。なお、金額は工事発注規模を記載しています。</p> <p>⑧処分場の所在地をダウンロードシステム現場説明書の現場説明補足事項に追記しますのでご確認ください。</p> <p>⑨計上内容に分かりにくい点があったため、1式ではなく回数で計上することとし、ダウンロードシステム参考資料の40号代価表の積算内容を修正すると共に、備考欄に詳細な内容を記載しますのでご確認ください。</p>

問合せ先 : 石川森林管理署 総務グループ

電話 : 050-3160-6100 メールアドレス : nyusatsu_ishikawa@maff.go.jp

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和7年2月14日、令和7年2月17日
発注機関	石川森林管理署
事業名	南方災害対策応急工事
公告日	令和7年2月5日
開札日時	令和7年3月14日 11時30分
質問の内容	<p>①23号明細書の排水パイプ布設は労務費は1/2しなくて宜しいですか。 管は損料率55%になっていますが、材料費の55%で積算で宜しいですか。</p> <p>②工事発注見通しでは、発注規模3億円～3.5億円になっていますが、これは事業費ですか。予定価格ですか。</p> <p>③木くずの処分が石川県単価で45,000円とありますが、処分場の名前と住所を教えてもらえないでしょうか。</p>
質問の回答	<p>①排水パイプについては地中に埋設する設計としているため、労務費を1/2としていません。 損料率の考え方については、ご質問のとおりです。</p> <p>②工事発注見通しについては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき公表しています。なお、金額は工事発注規模を記載しています。</p> <p>③処分場の所在地をダウンロードシステム現場説明書の現場説明補足事項に追記しますのでご確認ください。</p>

問合せ先：石川森林管理署 総務グループ

電話：050-3160-6100 メールアドレス：nyusatsu_ishikawa@maff.go.jp