

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和7年2月18日
発注機関	石川森林管理署
事業名	興徳寺(ホ-4)災害対策工事
公告日	令和7年2月5日
開札日時	令和7年3月14日 9時30分
質問の内容	<p>①仮橋の運賃として有料道路利用料が計上されていますが、距離300kmだけでは曖昧であり、材料明細書に明示いただくか、現場説明書にどこからどのICを予定している等の詳細を教えてください。</p> <p>②材料明細書の単価が0になっているのは紛らわしいので本当に0円でないなら別の表記にしてください。</p> <p>③44号代価表の軽油0.6Lは間違いないでしょうか。</p> <p>④基礎コンクリートが人力打設となっています。2号、3号ともに小運搬作業費が山林砂防工1.3人/10m3の計上がありますが、どこまでアジテータ車がきて、何mの距離を人力で運搬する計画でしょうか。</p> <p>⑤標準歩掛から採用されているとは推察します。壁面材のブロック組立に25tラフテレーンクレーンを見込んでありますが、No8からNo.13の水平距離は58m、No.9からでも42mとなり、性能が足りていないように見受けられるのですが、クレーンの変更もしくは作業方法の変更は変更の対象となりますか。</p> <p>また、変更に伴い工期の延長が考えられる場合に延長していただけますでしょうか</p> <p>⑥仮設敷鉄板計画に倒壊した家屋がありますが、その解体・撤去等はどのような計画でしょうか。</p>
質問の回答	<p>①計上内容に分かりにくい点があったため、1式ではなく回数で計上することとし、2月18日にダウンロードシステム参考資料の40号代価表の積算内容を修正すると共に、備考欄に詳細な内容を記載していますのでご確認ください。</p> <p>②ご指摘のとおりであり、2月18日に単価を空欄へ修正していますので修正後のダウンロードシステム参考資料をご確認ください。</p> <p>③ご指摘のとおり44号代価表に誤りがあったため、2月18日に44号代価表及び関連表を修正しています。修正後のダウンロードシステム参考資料をご確認ください。</p> <p>④コンクリートミキサー車を下部ストックヤードまで搬入したうえで、下部ストックヤードから人力運搬車による小運搬を想定していますが、実態と乖離が認められる場合は、監督職員と協議したうえで、「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更契約の対象となります。</p> <p>⑤標準的な施工機械により積算していますが、現地状況により設計した建設機械を施工範囲内に搬入することが困難と認められる場合は、監督職員と協議したうえで、「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更契約の対象となります。工期延長についても同様に「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき協議を行うこととなります。</p> <p>⑥倒壊した家屋は、本工事着工までに解体が完了している見込みです。</p>

問合せ先 : 石川森林管理署 総務グループ

電話 : 050-3160-6100 メールアドレス : nyusatsu_ishikawa@maff.go.jp