

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和7年8月18日
発注機関	京都大阪森林管理事務所
事業名	貴船山山腹工事
公告日	令和7年8月13日
開札日時	令和7年9月19日 13時30分
質問の内容	【現場説明補足事項及び積算内訳書33頁（ページ）（品質証明費24号明細書）】 1. 現場説明補足事項 5. その他 において山腹工 A（仮設工 A）、山腹工 B（仮設工 B）を別箇所として共通仮設費、現場管理費を積算していると記載されていますが、その他費用 A、B も山腹工 A、山腹工 B にそれぞれ加算すればよろしいでしょうか。 2. 積算内訳書33頁（ページ）（24号明細書）の確認試験費13回分は山腹工 A、確認試験費3本分は山腹工 B にそれぞれ加算し、純工事費として計上されていますか。 3. 現場環境改善費も上記と同様に山腹工（A）、（B）それぞれ計上されていますか。 【特記仕様書及び積算内訳書35頁（ページ）（グラウト材料）】 1. 高強度ネット斜面安定工の特記仕様書 6. 注工（2）グラウト配合 において1m3 当りの配合例には水590. 4ℓ、減水材（レオビルド）24. 6ℓが記載されていますが、積算内訳書35頁（ページ）には水602. 7ℓ、減水材（高性能減水剤 非AE標準型）12. 3ℓが計上されています。 積算内訳書優先でよろしいでしょうか。 （R6年度では特記仕様書及び積算内訳書とも水602. 7ℓ、高性能減水剤（マスターロック）12. 3ℓと記載されておりました）
質問の回答	【現場説明補足事項及び積算内訳書33頁（ページ）（品質証明費24号明細書）】 1. その他費用 A、B も山腹工 A、山腹工 B にそれぞれの施工箇所としています。内訳は以下のとおりです。 （施工箇所 1）山腹工 A、仮設工 A、その他費用 A、確認試験（高強度ネット工）。 （施工箇所 2）山腹工 B、仮設工 B、その他費用 B、確認試験（ワイヤーネット被覆工 深層アンカー）。 2. 上記1のとおり、各施工箇所です計上しています。施工箇所の区分が分かりにくい点があるため24号明細書を訂正します。訂正後の参考資料を確認してください。 3. 各施工箇所です算出し計上しています。 【特記仕様書及び積算内訳書35頁（ページ）（グラウト材料）】 1. 特記仕様書の記載が間違っており、正しくは水602. 7ℓ、減水材（高性能減水剤 非AE標準型）12. 3ℓです。特記仕様書を訂正するので、訂正後の閲覧図書を確認してください。

問合せ先： 京都大阪森林管理事務所 総務グループ

電話：075-414-9822 FAX：075-432-2375