

# 紀伊田辺地区民有林直轄治山事業 (近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署)

## ほんだがいと 本田垣内 区域

令和6年5月時点

地山補強土工

既設箇所	令和6年度 施工箇所	次年度以降 施工予定箇所	他機関 施工箇所

- 場 所 : 田辺市西大谷
- 崩壊地面積 : 3.70 ha
- 事業計画期間 : 平成 25 年度～令和 9 年度
- 主要工種
  - ・溪間工 : 谷止工、床固工
  - ・山腹工 : 法枠工、筋工、土留工、航空実播工 ポーリング暗きょ工
- 工事概要
 

これまで、溪間工により山脚の固定及び不安定土砂の流出防止を、山腹工（航空種播工、土留工、ポーリング暗きょ工ほか）により斜面の安定及び緑化を図ってきました。

令和6年度は、地下水排除工（ポーリング暗渠工）を施工し、斜面の安定を図ります。

【今年度事業期間：令和6年3月～令和6年11月】

