製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　表

１号物件

単位：本数(本)、面積(ha)、材積(m3)、距離(m)　　**西都児湯森林管理署**

伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均径級	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積
1	1043ほ	間伐	水源	スヒ普	水かん	1.09		1.09	46	スギ	473	214.83	24	17	－	難	中	252	136.50	0.45
	1043へ		水源	スヒ普	水かん	2.31		2.31	32	スギ	1,104	401.26						289	127.00	0.36
	1043る		水源	ス長伐	水かん	2.67		2.67	73	スギ	783	571.39						182	155.30	0.73
	1043る2		水源	スヒ普	水かん	6.53		6.53	32	スギ	3,120	1,134.28						289	127.00	0.36
2	1043る1		水源	スヒ普	水かん	1.67		1.67	73	スギ	493	357.39	30	17	－	難	中	183	155.31	0.72
	1043る1		水源	スヒ普	水かん	4.07		4.07	73	ヒノキ	1,599	745.22						232	129.80	0.47
	1043ら		水源	ス長伐	水かん	14.03		14.03	69	スギ	4,060	3,002.42						180	155.30	0.74
	1043ら		水源	ス長伐	水かん	10.37		10.37	69	ヒノキ	4,056	1,898.75						231	129.80	0.47
3	1043よ		水源	スヒ普	水かん	1.45		1.45	73	スギ	435	310.33	34	18	－	難	中	186	155.31	0.71
4	1044た1		水源	スヒ普	水かん	5.22		5.22	29	スギ	2,496	906.71	24	16	－	難	中	289	127.00	0.36
	1044た2		水源	スヒ普	水かん	3.10		3.10	30	スギ	1,488	538.47						290	127.00	0.36
切捨	1044た3	間伐	水源	スヒ普	水かん	4.00		4.00	26	スギ	1,600	132.00	12	11	－	中	中	－	－	0.08
	合計					56.51		56.51			21,707	10,213.05								

伐区	林小班	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 作業形態	伐木 伐倒方法	伐木 伐倒数量m3	造材 生産量	集材 平均集材距離	集材 平均横取距離	集材 生産量	運材 平均運材距離	運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 封印発送	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 封印発送	最寄市場からの距離 市場起点	最寄市場からの距離 距離	トラック運材	備考
1	1043ほ	フォワーダ	新設 2,639m	－	列状	－	スギ 950(560)	446	－	スギ 950(560)	－	スギ 950(560)	50	2,840	2,790	50	2,810	2,760	川南町役場	14.6 km（片道）		川南森林事務所管内
2	1043る1		新設 1,283m	－	列状	－	スギ 1,470(710) ヒノキ 700(1,070)	325	－	スギ 1,470(710) ヒノキ 700(1,070)	－	スギ 1,470(710) ヒノキ 700(1,070)										
3	1043よ		新設305m 既設138m	－	列状	－	スギ 140(60)	223	－	スギ 140(60)	－	スギ 140(60)										
4	1044た1		新設 4,868m 既設 929m	－	列状	－	スギ 580(410)	362	－	スギ 580(410)	－	スギ 580(410)										
切捨	1044た3																					
	合計		新設 9,095m 既設 1,067m				3,840 (2,810)			3,840 (2,810)		3,840 (2,810)	50	2,840	2,790	50	2,810	2,760				

＜注意事項＞

・ 伐区外の路網作設等で発生した事業支障木（広葉樹等）は、別途買い受けとなるので留意すること。