製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　表

１号物件

単位：本数(本)、面積(ha)、材積(m3)、距離(m)　　**西都児湯森林管理署**

伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均径級	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 作業形態	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量m3	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 運材 平均運材距離	作業条件 運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 封印発送	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 封印発送	最寄市場からの距離 市場起点	最寄市場からの距離 距離	トラック運材	備考
1	1020い1	主伐	水源	ス長伐	水かん	0.63		0.63	53	スギ	791	404.81	22	18	－	中	中	911	501.11	0.51	フォワーダ	新設 1,944m 既設 684m	－	皆伐	－	スギ 1,120(220) ヒノキ 730(800)	180	－	スギ 1,120(220) ヒノキ 730(800)	－	スギ 1,120(220) ヒノキ 730(800)	50	1,930	1,880	50	1,250	1,200	川南町役場	14.2 km (片道)		都農森林事務所管内
	1020い1		水源	ス長伐	水かん	0.52		0.52	53	ヒノキ	448	138.91						538	195.44	0.31																					
	1020い4		水源	ヒ長伐	水かん	0.05		0.05	50	スギ	113	32.17						1,640	501.40	0.28																					
	1020い4		水源	ヒ長伐	水かん	1.17		1.17	50	ヒノキ	832	277.68						444	173.67	0.33																					
	1020い2		水源	ヒ長伐	水かん	1.43		1.43	54	スギ	1,780	1,060.49						881	625.45	0.60																					
	1020い2		水源	ヒ長伐	水かん	0.47		0.47	54	ヒノキ	742	223.87						1,191	404.70	0.30																					
	1020い2		水源	ヒ長伐	水かん	1.76		1.76	54	ヒノキ	2,650	838.25						1,136	404.70	0.32																					
	1020い1		水源	ス長伐	水かん	0.19		0.19	53	スギ	267	140.87						995	625.26	0.53																					
	1020い1		水源	ス長伐	水かん	1.26		1.26	53	ヒノキ	1,908	600.12						1,143	404.71	0.31																					
	1020い		水源	ス長伐	水かん	0.58		0.58	54	スギ	712	430.14						869	625.48	0.60																					
	1020い		水源	ス長伐	水かん	0.58		0.58	54	ヒノキ	848	276.23						1,103	404.72	0.33																					
2	1020い2		水源	ヒ長伐	水かん	0.27		0.27	54	ヒノキ	192	72.11	22	16	－	中	中	444	195.44	0.38		新設 214m 既設 282m	－	皆伐	－	ヒノキ 80(2230)	166	－	ヒノキ 80(2230)	－	ヒノキ 80(2230)										
	1020い4		水源	ヒ長伐	水かん	1.50		1.50	50	ヒノキ	1,216	400.58						507	195.39	0.33																					
	合計					10.41		10.41			12,499	4,896.23										新設 2,158m 既設 966m				1,930 (1,250)			1,930 (1,250)		1,930 (1,250)	50	1,930	1,880	50	1,250	1,200				

＜注意事項＞

・ 伐区外の路網作設等で発生した事業支障木（広葉樹等）は、別途買い受けとなるので留意すること。

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　表

２号物件

単位：本数(本)、面積(ha)、材積(m3)、距離(m)　　**西都児湯森林管理署**

伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均径級	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 作業形態	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量m3	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 運材 平均運材距離	作業条件 運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 封印発送	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 封印発送	最寄市場からの距離 市場起点	最寄市場からの距離 距離	トラック運材	備考
1	1048ね	主伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.86		0.86	56	ヒノキ	1,212	461.82	24	19	－	難	中	1,445	469.85	0.38	フォワーダ	新設920m 既設284m	－	皆伐	－	スギ480(120) ヒノキ450(470)	383	－	スギ480(120) ヒノキ450(470)	－	スギ480(120) ヒノキ450(470)	50	1,520	1,470	50	980	930	川南町役場	20.0km（片道）		川南森林事務所管内
	1048ね1		水源	ス長伐	水かん	0.34		0.34	57	ヒノキ	505	182.63						1,275	414.11	0.36																				
	1048ね2		水源	ヒ長伐	水かん	0.54		0.54	53	スギ	693	382.00						1,360	453.89	0.55																				
	1048ね2		水源	ヒ長伐	水かん	0.20		0.20	53	ヒノキ	303	107.45						972	598.57	0.35																				
	1048ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.60		0.60	56	スギ	328	295.97						1,445	473.79	0.90																				
	1048ね		水源	ヒ長伐	水かん	1.25		1.25	56	ヒノキ	1,836	668.05						1,540	477.23	0.36																				
	1048ね1		水源	ス長伐	水かん	0.50		0.50	57	スギ	246	247.03						330	118.59	1.00																				
2	1048ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.35		0.35	56	スギ	431	247.58	24	19	－	難	中	215	159.51	0.57	集材機(新設)	419m	－	皆伐	－	スギ120(40) ヒノキ110(120)	319	－	スギ120(40) ヒノキ110(120)		スギ120(40) ヒノキ110(120)										
	1048ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.66		0.66	56	ヒノキ	970	354.44						110	28.95	0.37																				
3	1048ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.52		0.52	56	スギ	640	367.84	24	19	－	難	中	602	478.48	0.57	集材機(張替)(撤去)	395m	－	皆伐	－	スギ190(50) ヒノキ170(180)	304	－	スギ190(50) ヒノキ170(180)		スギ190(50) ヒノキ170(180)										
	1048ね		水源	ヒ長伐	水かん	0.99		0.99	56	ヒノキ	1,454	531.67						660	219.79	0.37																				
	合計					6.81		6.81			8,618	3,846.48										新設920m 既設284m				1,520 (980)			1,520 (980)		1,520 (980)	50	1,520	1,470	50	980	930				

＜注意事項＞

・ 伐区外の路網作設等で発生した事業支障木（広葉樹等）は、別途買い受けとなるので留意すること。

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　表

３号物件

単位：本数(本)、面積(ha)、材積(m3)、距離(m)　　**西都児湯森林管理署**

伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均径級	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 作業形態	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量m3	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 運材 平均運材距離	作業条件 運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 封印発送	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 封印発送	最寄市場からの距離 市場起点	最寄市場からの距離 距離	トラック運材	備考
1	1053そ	主伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.18		1.18	54	ヒノキ	1,445	469.85	24	14	－	中	中	1,445	469.85	0.33	フォワーダ	新設 292m	－	皆伐	－	ヒノキ 120(190)	166	－	ヒノキ 120(190)	－	ヒノキ 120(190)	50	1,200	1,150	50	1,350	1,300	川南町役場	12.7 km (片道)		川南森林事務所管内
2	1053そ		水源	ヒ長伐	水かん	1.04		1.04	54	ヒノキ	1,275	414.11	24	15	－	中	中	1,275	414.11	0.32		新設 967m 既設 709m	－	皆伐	－	スギ 330(60) ヒノキ 450(830)	372	－	スギ 330(60) ヒノキ 450(830)	－	スギ 330(60) ヒノキ 450(830)										
	1053つ		水源	ヒ長伐	水かん	1.14		1.14	53	ヒノキ	1,360	453.89						1,360	453.89	0.33																				
	1053ら		水源	ヒ長伐	水かん	0.81		0.81	52	スギ	972	598.57						972	598.57	0.62																				
	1053ら		水源	ヒ長伐	水かん	1.19		1.19	52	ヒノキ	1,445	473.79						1,445	473.79	0.33																				
	1053ら1		水源	ヒ長伐	水かん	0.05		0.05	51	ヒノキ	85	19.90						85	19.90	0.23																				
	1053む		水源	ヒ長伐	水かん	1.65		1.65	51	ヒノキ	1,540	477.23						1,540	477.23	0.31																				
	1053む1		水源	ヒ長伐	水かん	0.41		0.41	48	ヒノキ	330	118.59						330	118.59	0.36																				
3	1053む		水源	ヒ長伐	水かん	0.33		0.33	51	スギ	215	159.51	28	18	－	中	中	215	159.51	0.74																				
	1053む		水源	ヒ長伐	水かん	0.10		0.10	51	ヒノキ	110	28.95						110	28.95	0.26		新設 81m 既設 555m	－	皆伐	－	スギ 280(130) ヒノキ 20(140)	258	－	スギ 280(130) ヒノキ 20(140)	－	スギ 280(130) ヒノキ 20(140)										
	1053む1		水源	ヒ長伐	水かん	0.99		0.99	48	スギ	602	478.48						602	478.48	0.79																				
	1053む1		水源	ヒ長伐	水かん	0.76		0.76	48	ヒノキ	660	219.79						660	219.79	0.33																				
	合計					9.65		9.65			10,039	3,912.66										新設 1,340m 既設 1,264m				1,200 (1,350)			1,200 (1,350)		1,200 (1,350)	50	1,200	1,150	50	1,350	1,300				

＜注意事項＞

・ 伐区外の路網作設等で発生した事業支障木（広葉樹等）は、別途買い受けとなるので留意すること。