

物件明細書

物件番号 **2**

参加資格等級 **A等級、B等級、C等級、D等級**

1. 作業内訳

No.1

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積(ha)	控除面積(ha)	契約面積(ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)			
									開始	期限	傾斜	植生等の状況	作業形態	作業区分(下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離(km)	つる本数(本/ha)	伐採数量(本/ha)	植栽本数(本)	品名	数量
川南	地拵	川南町	尾鈴(川南)	1048 ね	R 8	0.86	0.43	0.43	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	17.7	-	-	-	無	無
			尾鈴(川南)	1048 ね1	R 8	0.34	0.17	0.17	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	17.7	-	-	-	無	無
			尾鈴(川南)	1048 ね2	R 8	0.74	0.37	0.37	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	17.7	-	-	-	無	無
			尾鈴(川南)	1048 ね	R 8	1.85	0.93	0.92	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	17.7	-	-	-	無	無
			尾鈴(川南)	1048 ね1	R 8	0.50	0.25	0.25	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	17.7	-	-	-	無	無
計						4.29	2.15	2.14													
川南	植付	川南町	尾鈴(川南)	1048 ね	R 8	0.86	0.00	0.86	契約終了後	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	17.7	-	-	1,550	スギコンテナ苗	1,550本
			尾鈴(川南)	1048 ね1	R 8	0.34	0.00	0.34	契約終了後	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	17.7	-	-	650	スギコンテナ苗	650本
			尾鈴(川南)	1048 ね2	R 8	0.74	0.00	0.74	契約終了後	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	17.7	-	-	1,350	スギコンテナ苗	1,350本
			尾鈴(川南)	1048 ね	R 8	1.85	0.00	1.85	契約終了後	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	17.7	-	-	3,350	スギコンテナ苗	3,350本
			尾鈴(川南)	1048 ね1	R 8	0.50	0.00	0.50	契約終了後	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	17.7	-	-	900	スギコンテナ苗	900本
			尾鈴(川南)	1048 ね	R 8	2.52	0.00	2.52	契約終了後	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	17.7	-	-	4,550	スギコンテナ苗	4,550本
計					6.81	0.00	6.81											12,350		12,350本	
川南	獣害防止ネット設置	川南町	尾鈴(川南)	1048 ね	R 8			(500)	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	獣害防止ネット設置	通勤(車)	17.7	-	-	-	スカート式ネット	500m
			尾鈴(川南)	1048 ね1	R 8			(350)	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	獣害防止ネット設置	通勤(車)	17.7	-	-	-	スカート式ネット	350m
			尾鈴(川南)	1048 ね2	R 8			(200)	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	獣害防止ネット設置	通勤(車)	17.7	-	-	-	スカート式ネット	200m
			尾鈴(川南)	1048 ね	R 8			(950)	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	獣害防止ネット設置	通勤(車)	17.7	-	-	-	スカート式ネット	950m
			尾鈴(川南)	1048 ね1	R 8			(300)	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	獣害防止ネット設置	通勤(車)	17.7	-	-	-	スカート式ネット	300m
			尾鈴(川南)	1048 ね	R 8			(1,150)	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	獣害防止ネット設置	通勤(車)	17.7	-	-	-	スカート式ネット	1,150m
計								(3,450)												3,450m	
合 計					6.81	0.00		6.81											12,350	12,350本	
								(3,450)												3,450m	

【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。

- 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり