

(案)

建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 南小川地区 アシ谷（左岸）地すべり防止工事（明許）
- 2 工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 アシ谷
- 3 工 期 令和 年 月 日 から
令和 8 年 1 月 20 日 まで
- 4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
- 5 請 負 代 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕 建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除の区分	選 択 事 項	選 択 条 項
	契約保証金の納付	第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証	第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結	第 4 条第 1 項第 5 号
	〔 〕 主任技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
	〔 〕 監理技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
×	支給材料及び貸与品	第 1 5 条
	前金払	第 3 5 条第 1 項
	中間前金払	第 3 5 条第 5 項
	部分払 回以内	第 3 8 条
×	部分払の対象となる工場製品	第 3 8 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 4 0 条

〔注〕 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙 1 を添付する。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 7年 3月25日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

【紙契約方式の場合】

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

【電子契約システムの場合】

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者（住所） 高知県長岡郡本山町本山850

（氏名） 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

印

受注者（住所）

（氏名）

別紙 2

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	① 仮設	仮設工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

2 解体工事に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) 運搬費を含む。

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 南小川地区 アシ谷(左岸)地すべり防止工事(明許)

嶺北森林管理署 南小川治山事業所

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
集水井補修工	[施 工 数 量]	1.00	式	
	井戸蓋工(撤去)	1.00	基	
	井戸蓋工(設置)	1.00	基	
	コンクリート(静水槽)	6.50	m3	
	静水槽型枠(合板円形枠)	10.90	m2	
	埋戻し(静水槽基礎部)	29.00	m3	
	昇降用設備撤去工	4.50	m	
	昇降用設備設置工	4.50	m	
	昇降用設備撤去工(搬出)	4.50	m	
	集水井安全柵工	1.00	式	
	工 種 計			
集水ボーリング(坑内)	[施 工 延 長]	961.00	m	
	ボーリング	728.00	m	集水井内 レキ質土 φ90mm 50m/本以下
	ボーリング	233.00	m	集水井内 レキ質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下
	保孔管	921.00	m	集水井内 VP 有り VP40
	保孔管	40.00	m	集水井内 VP 無し 既製保孔管 各種 JISK6741 φ40mm
	工 種 計			
排水ボーリング(坑内)	[施 工 延 長]	27.20	m	
	ボーリング	27.20	m	集水井内 レキ質土 φ135mm 50m/本以下
	保孔管	27.50	m	集水井内 VP 無し 既製保孔管 各種 黒ネジ無し管SGP90A
	暗渠排水管	15.00	m	据付 波状管及び網状管 50~150mm 継手材料 要
	工 種 計			
仮設工	[施 工 数 量]	1.00	式	
	ケーブルクレーン架設・撤去 7ヶ月	1.00	基	2t以上3t未満 支間276~325m
	ウインチベース架設・撤去	1.00	基	1年未満
	アンカー架設・撤去(人力)	2.00	基	根株・立木 アンカー2t以上3t未満
	索受施設	1.00	箇所	
	ボーリング仮設機材	3.00	回	集水井内
	歩道開作	250.00	m	幅 0.6m
	ポンプ運転(作業時排水)	3.00	日	排水量0m3/h以上40m3/h未満
	水替ポンプ据付・撤去	1.00	箇所	
	工 種 計			
直接工事費計				
共通仮設費(定率共通仮設費)		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		10.00	%	
本工事費計				