

# 案

## 建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 三嶺 (33) 復旧治山工事 (翌債)
- 2 工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷菅生 三嶺国有林33林班
- 3 工 期 令和 年 月 日 から  
令和 8 年 1 月 30 日 まで
- 4 工事を施工しない日  
工事を施工しない時間帯
- 5 請負代金額  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会  
〔 〕 建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち  
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除の区分	選 択 事 項	選 択 条 項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
	〔 〕 主任技術者	第10条第1項第2号
	〔 〕 監理技術者	第10条第1項第2号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	第35条第1項
	中間前金払	第35条第5項
	部分払 回以内	第38条
×	部分払の対象となる工場製品	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

[注] 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙1を添付する。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年2月6日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

**【紙契約方式の場合】**

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

**【電子契約システムの場合】**

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者（住所） 徳島県徳島市川内町鶴島239-1

（氏名） 分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 尾山 真一 印

受注者（住所）

（氏名）

## 別紙 2

### 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

#### 1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	① 仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 (                    )	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

#### 2 解体工事に要する費用(直接工事費) \_\_\_\_\_円(税抜き)

- (注) ・解体工事の場合のみ記載する。  
 ・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。  
 ・仮設費及び運搬費は含まない。

#### 3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

#### 4 再資源化等に要する費用(直接工事費) \_\_\_\_\_円(税抜き)

- (注) 運搬費を含む。

# 工種別数量内訳書

工事名 三嶺(33)復旧治山工事(翌債)

徳島森林管理署

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
コンクリート護岸工	[ 施 工 数 量 ]	218.40	m3	L=46.8m、H=3.0~6.5m、V=218.4m3
	ケーブルクレーン打設	218.40	m3	無筋構造物
	打継面清掃工	218.40	m3	
	まく板パネル型枠工	391.30	m2	無筋構造物
	型枠	15.60	m2	一般型枠 鉄筋・無筋構造物
	エラストイト取付	24.30	m2	山林砂防工
	硬質塩化ビニール管(VU)	29.10	m	75mm 外径89mm 肉厚2.7mm
	硬質塩化ビニール管(VU)	0.70	m	150mm 外径165mm 肉厚5.1mm
	栗石工 裏込 ケブルクレーン荷上	17.30	m3	かきこみ・敷均し(栗石・割栗石)
	礫質土掘削	400.00	m3	0.20m3BH 溪間工 山地治山(A)
	盛土	772.00	m3	0.20m3BH 溪間工 山地治山(A)
		工 種 計		
法切工	[ 施 工 数 量 ]	1.00	式	高所掘削機械、崩土除去
	高所掘削機(搭乗運転)切り崩し	167.00	m3	礫質土・粘性土
	高所掘削機(搭乗運転)法面整形	302.70	m2	礫質土・粘性土
	高所掘削機(搭乗運転)切り崩し	80.00	m3	軟岩IB
	高所掘削機(搭乗運転)法面整形	149.80	m2	軟岩IB
	主アンカーワイヤーロープ設置撤去	9.00	箇所	
	高所掘削機準備登坂工	1.00	回	
	崩土除去	43.00	m3	土砂 小規模 小規模(標準以外)
		工 種 計		
木製かご枠工(ユニット式)6段積	[ 施 工 数 量 ]	54.00	m	
	木製かご枠工(ユニット式)6段積	54.00	m	(中詰:割栗石-機械) 山積0.13m3(平積0.1m3)
	工 種 計			
木製かご枠工(ユニット式)2段積	[ 施 工 数 量 ]	140.00	m	
	木製かご枠工(ユニット式)2段積	140.00	m	(中詰:割栗石-機械) 山積0.13m3(平積0.1m3)
	工 種 計			
軽量緑化水路工	[ 施 工 数 量 ]	109.70	m	
	軽量緑化水路工	109.70	m	A型
	工 種 計			
練石積土留工	[ 施 工 数 量 ]	2.00	m2	
	練石積土留工	2.00	m2	ケーブルクレーン使用 控20cm 山林砂防工(現地採取)
	掘削	0.10	m3	土砂 小規模 小規模(標準以外)
	工 種 計			
山腹単独暗渠据付 A≦0.5m2	[ 施 工 数 量 ]	34.50	m	
	山腹単独暗渠据付 A≦0.5m2	34.50	m	運搬50m以下 呼び径Φ150mm 集束管
	工 種 計			
巨石練積間詰工(裏込材なし)	[ 施 工 数 量 ]	36.30	m2	
	巨石練積間詰工(裏込材なし)	36.30	m2	径40cm以上~60cm未満 ケブルクレーン使用 山林砂防工
	工 種 計			
階段間法面仕上げ	[ 施 工 数 量 ]	1,004.00	m2	
	階段間法面仕上げ	1,004.00	m2	礫質土
	工 種 計			
丸太筋工(A)	[ 施 工 数 量 ]	128.00	m	
	丸太筋工(A)	128.00	m	
	工 種 計			
植生マット伏工	[ 施 工 数 量 ]	1,004.00	m2	
	植生マット伏工	1,004.00	m2	ヤシ繊維、亀甲金網・肥料袋付
	工 種 計			
大型土のう工 撤去	[ 施 工 数 量 ]	66.00	袋	
	大型土のう工 撤去	66.00	袋	作業半径6m以下
	工 種 計			

# 工種別数量内訳書

工事名 三嶺(33)復旧治山工事(翌債)

徳島森林管理署

工種	種別	数量	単位	摘要
産業廃棄物運搬・処理	[施工数量]	1.00	式	
	ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン	0.17	t	大型土のう袋 横行507m
	産業廃棄物運搬	1.00	回	1t車 60kmまで
	産業廃棄物処理	4.40	空m3	廃プラスチック類
	工種計			
仮設工	[施工数量]	1.00	式	
	ケーブルクレーン架設・撤去	1.00	基	4t以上5t未満 支間601~700m
	ウインチベース架設・撤去	1.00	基	1年未満
	アンカー架設・撤去(人力)	2.00	基	根株・立木 アンカー4t以上5t未満
	索受施設	1.00	箇所	山林砂防工 6ヶ月~1年未満
	土のう締切(山)	6.00	m	8H
	廻排水樋(山)	20.00	m	8H
	ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機	15.00	日	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)
	水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下	1.00	箇所	排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm
	足場工	36.00	掛m2	単管傾斜足場 安全ネット不要
	足場工(キャットウォーク)	78.00	m	
	歩道開作(避難路)	10.00	m	幅0.6m 山林砂防工
	既設道補修	4.80	km	ブルドーザ11t級 三嶺林道
	工種計			
直接工事費計				
共通仮設費(積上げ計上)	土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ)	2.00	台	機械質量6.4t 最大部品質量3t未満
	土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ)	4.00	台	機械質量4.2t 最大部品質量3t未満
	自記雨量計損料	8.00	月	転倒ます型 データ収録装置、CFカード、収納箱等含む
	人員輸送モノレール架設・撤去	1.00	式	
共通仮設費(定率共通仮設費)		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		10.00	%	
本工事費計				