

(一般競争入札)

令和 3 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 8 月 10 日

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 唐澤 智

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
荒谷山(30)復旧治山工事(明許)		愛媛県東温市荒谷山国有林30林班		治山工事	溪間工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
37,273,000円	32,820,360円	令和3年8月6日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
36,800,000円	令和3年8月	令和4年3月				

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事設計書」(別添3)のとおり

予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり
- ・落札理由:技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 3年 6月25日

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 唐澤 智

1. 工事概要

- (1) 工 事 名 荒谷山(30)復旧治山工事（明許）
- (2) 工事場所 愛媛県東温市荒谷山国有林30林班
- (3) 工事内容 溪間工一式
(詳細については、工種別数量内訳書を参照)
- (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 4年 3月18日まで
- (5) 本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事である。
- (6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。
- (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 3年 8月25日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(11) 本工事は、週休2日を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）である。

契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

2. 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和3・4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級、C等級又はD（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(3)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

- (5) 平成18年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)

ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事

- ・ 治山事業の渓間工事又は山腹工事
- ・ 治山事業の地すべり防止工事
- ・ 林道等の開設、改良又は災害復旧工事

- (6) 当該工事の施工計画に係る技術提案書が適正であること。

- (7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

1人の者が(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。

監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

- (8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

- (9) 森林管理局長等が発注した工事で、平成30年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した森林管理局長等の発注工事で、平成28年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの5年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

の平均が65点以上であること。

- (10) 上記1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
(入札説明書参照)
- (12) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。
A・B・C・D(資格点数1,000点以上)等級の者：四国全域
- (13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (14) 以下に定める届出をしていない建設業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。
健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

3. 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
提出期間：
行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除き、
ア 申請書については、令和3年6月28日から令和3年7月9日までの9:00~17:00まで。
イ 技術提案書等については、令和3年7月13日から令和3年7月19日までの9:00

～17:00まで。

提出場所及び方法：

電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

- (3) 技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出すること。
- (4) (2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者が行った入札は無効とする。

4. 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

上記2.(6)の技術提案書等と資料で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。

(2) の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。

得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 施工体制評価点及び加算点評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

施工体制(品質確保の実効性・施工体制確保の確実性)

技術提案(施工計画(簡易型))に関する事項

簡易な施工計画の妥当性・適切性、工夫等により評価する。

企業の施工実績に関する事項

配置予定技術者の能力に関する事項

地域への貢献度に関する事項

ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値（評価値 = {（標準点 + 施工体制評価点 + 加算点） /（入札価格）}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

5. 入札手続等

(1) 担当部局

〒791-8023 愛媛県松山市朝美2-6-32

愛媛森林管理署 総務グループ

電話 050-3160-6165

(2) 入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記 から により入札説明書等必要な情報を交付する。

交付・閲覧期間：

公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00～17:00 まで。

場 所：(1)と同じ。

そ の 他：配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(1)の場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

入札書の提出期間は、令和 3年 7月13日から令和 3年 7月19日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

開札は、令和 3年 8月 4日10時00分 愛媛森林管理署入札室にて行う。

ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

6. その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

入札保証金 免除

契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行 松山支店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 愛媛森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効

入札説明書の「15. 入札の無効」によるものとする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (9) 技術提案等の内容のヒアリング
技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
- (10) 施工体制確認のためのヒアリング
入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
- (11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）による。
- (12) 発注者綱紀保持対策について
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページより公表する。
（不当な働きかけ）
自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
公表前における発注予定に関する情報聴取

公表前における入札参加者に関する情報聴取
その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

- (13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

お知らせ

- 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

(別添1)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 荒谷山(30)復旧治山工事(明許)
- 2 所属事務所 愛媛森林管理署
- 3 入札公告日 令和 3 年 6 月 25 日
- 4 競争参加資格確認結果通知日 令和 3 年 7 月 30 日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
大谷・森安経常建設共同企業体	有	
(株)久保建設	有	

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

(別紙2)

入札執行調書

入札物件番号 (第 2 号)			物件名		荒谷山(30)復旧治山工事(明許)									
入札者の商号 又は名称	技術評価点							第1回入札			第2回入札			備 考
	総計	標準点	技術提案加算点				施工体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			施工計画	企業評価	技術者 評価	地域への 貢献度等								
大谷・森安経常 建設共同企業体	149	100	2	5	8	4	30	36,800,000	40.489	1				落札
榎久保建設								37,500,000						

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和 3年 8月 4日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官 唐澤 智

立会職員 農林水産技官 中尾 栄二

確認職員 農林水産技官 濱崎 昭和

治山事業設計書

大分類流域 重信川 支流域 梅ヶ谷地区

工事名 荒谷山(30)復旧治山工事(明許)

施工地 愛媛県東温市上林
荒谷山国有林30林班

令和3年度

森林管理局
森林管理署
事務所名等

四国森林管理局
愛媛森林管理署
本署

明 細 表

I	No.6 コンクリート谷止工	荒谷山(30)					
コードNo	(構造) L=27.0m H=7.0m V=302.7m ³	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		愛媛森林管理署	本署	愛媛	57	愛媛	432
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
73	[体 積]		302.90	m3	0	0	
6002	コンクリート	生コンクリート無筋・鉄筋(A) ケーブルクレーン打設	302.90	m3	23,441	7,100,278	
6031	まく板型枠損料	山林砂防工	176.30	m2	8,490	1,496,787	
6033	残存型枠(角材式)	山林砂防工	111.10	m2	15,238	1,692,941	
6039	一般型枠(無筋・鉄筋構造物)	山林砂防工	22.40	m2	8,355	187,152	
8043	一般型枠(小型構造物)(山)	施工パッケージ単価計算参照	40.20	m2	7,576	304,555	
6046	円筒型枠組立	φ300 山林砂防工	2.90	m	5,023	14,566	
5457	打継面清掃 (山)	レイトンス等の除去	302.90	m3	313	94,807	
6051	昇降ステップ取付	山林砂防工	8.00	個	4,495	35,960	
6258	礫質土掘削	0.2m ³ 溪間工 山地治山(A)	335.00	m3	2,621	878,035	
6257	岩塊・玉石掘削	0.2m ³ 溪間工 山地治山(A)	30.00	m3	3,195	95,850	
6255	軟岩 I B掘削	0.2m ³ 溪間工 山地治山(A)	15.00	m3	8,191	122,865	
6058	練石積工(控25cm)	ケーブルクレーン使用 山林砂防工(購入)	39.30	m2	12,948	508,856	
6141	萱筋工(山)	粘性土,礫質土 35°未満	22.00	m	1,288	28,336	
2881	堤名板	B型 400×550×12mm	1.00	枚	48,000	48,000	
6175	止水板取付	山林砂防工	7.00	m	5,177	36,239	
頁 計						12,645,227	
計							
割出単価							
(備考)							

明 細 表

1	No.6 コンクリート谷止工	荒谷山(30)					
コードNo	(構造) L=27.0m H=7.0m V=302.7m ³	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		愛媛森林管理署	本署	愛媛	57	愛媛	432
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6178	エラストイト取付	山林砂防工	19.30	m2	2,705	52,206	
頁 計						52,206	
計						12,697,000	
割出単価						41,918	
(備考)	金額計の内	労務費(運転手・助手外)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)		5,854,469	
	金額計の内	労務費(運転手・助手)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)		507,425	
	金額計の内	形成材料				5,681,276	
	金額計の内	機械賃料		週休2日補正係数(1.04)		750	

明 細 表

2	仮設工	荒谷山(30)					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		愛媛森林管理署	本署	愛媛	57	愛媛	432
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
86	[施 工 数 量]		1.00	式	0	0	
6517	ケーブルクレーン架設撤去[3t以上4t未満](山)	(126~175m)	1.00	式	4,121,994	4,121,994	
6422	ウインチベース架設・撤去 (山)	3~6ヶ月未満(丸太損料40%)	1.00	基	189,506	189,506	
4590	アンカー架設・撤去[人力] (山)	根株・立木 (3t以上4t未満)	2.00	基	231,840	463,680	
6181	索受施設	山林砂防工	1.00	カ所	95,958	95,958	
6169	水替ホンプ据付撤去 (山)	口径100mm	1.00	箇所	48,773	48,773	
6172	水替費	(小口径)6以上30未満 (m3/h)	18.00	日	5,797	104,346	
6153	土のう締切 (山)	4H	10.00	m	9,578	95,780	
6161	廻排水樋 (山)	4H	25.00	m	10,714	267,850	
6409	キャットウォーク足場設置撤去(山)	ケーブルクレーン運搬	78.90	m	2,739	216,107	
6416	単管傾斜足場設置撤去(山)	安全ネット無し ケーブルクレーン運搬	31.90	掛m2	2,880	91,872	
6184	歩道開作	幅0.6m 山林砂防工	120.00	m	1,380	165,600	
頁 計						5,861,466	
計						[5861466]	
割出単価						5,861,000	
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)						3,531,219	
金額計の内 労務費(運転手・助手)						0	
金額計の内 形成材料						90,624	
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)						2,105,008	

明 細 表

○ 1# 荒谷山(30) ▼

3	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	0	区分費等・飛行経費	0	備考、内務工事費等、増設製作する機材等	0
(構造)	T 直接工事費(+)	18,558,000	o 適用諸経費率			1 治山地すべり工事	
	A 積上仮設費等(+)	0	a 原定率共通仮設費率(%)			11.61	
	S 対象額算定組込経費(+)	0	b 施工地域補正係数			1.3	
	H 対象額算定除外経費(-)	0	c 週休2日補正係数			1.04	
	P 定率仮設費算定対象額	18,558,000	d 採用仮設費率 a * b * c			15.69	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計 (A積み上げ仮設費)		0			0	
6570	土工機械解体・組立	3t以下 0.10m3/バックホウ(ケーブルクレーン)	2.00	回	220,193	440,386	
6571	土工機械解体・組立	3t以下 0.20m3/バックホウ(ケーブルクレーン)	2.00	回	433,874	867,748	
3033	雨量計損料	転倒マス型	5.00	月	11,900	59,500	
2912	火工所	組立テント式 1.9m3	1.00	個	54,000	54,000	
	小計 (B積み上げ仮設費)					1,421,000	
	定率共通仮設費	P * 15.69 %	1.00	式		2,911,000	
	計					4,332,000	
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額			0 %割増		1,259,000	

明 細 表

○ 1# 荒谷山(30) ▼

4 間接工事費 現場管理費																																																																																																																																											
(構造)		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)																																																																																																																																					
		愛媛森林管理署	本署	57	432	愛媛																																																																																																																																					
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額																																																																																																																																					
	現 場 管 理 費		1.0	式	-	8,599,000																																																																																																																																					
	計					8,599,000																																																																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A 直接工事費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18,558,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>B 純工事費</td> <td>(A + 共仮費)</td> <td style="text-align: right;">22,890,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>C 飛行費</td> <td>(処分費等一部含)</td> <td style="text-align: right;">0 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>D 現場管理費算定対象額</td> <td>(B - C)</td> <td style="text-align: right;">22,890,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>E 現場管理费率</td> <td>(Dで算定)</td> <td style="text-align: right;">35.44 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">1 治山地すべり工事</td> </tr> <tr> <td>F 施工時期補正 設定工期</td> <td>(標準工期)</td> <td style="text-align: right;">224 日</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(224 日)</td> </tr> <tr> <td>G 冬期期間内工期</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>H 級地区分補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>I 冬期率(I年度内工期率)</td> <td>(G/F * 100)</td> <td style="text-align: right;">0 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(零国の場合年度内工期率と読替)</td> </tr> <tr> <td>J 冬期補正率</td> <td>(H * I / 100)</td> <td style="text-align: right;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>K 真夏日</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>L 真夏日率</td> <td>(K/F * 100)</td> <td style="text-align: right;">0 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>M 熱中症対策補正率</td> <td>(L * 1.2 / 100)</td> <td style="text-align: right;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>N 施工地域補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>O 週休2日補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.06</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>P 補正現場管理费率</td> <td>(E * N + (J + M)) * C</td> <td style="text-align: right;">37.57 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(J + Mの最大は2.0%)</td> </tr> <tr> <td>Q 算定現場管理費</td> <td>(D * P / 100)</td> <td style="text-align: right;">8,599,773 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>R 端数切捨額</td> <td>(千円止)</td> <td style="text-align: right;">-773 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>S 現場管理費</td> <td>(Q + R)</td> <td style="text-align: right;">8,599,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							A 直接工事費		18,558,000 円					B 純工事費	(A + 共仮費)	22,890,000 円					C 飛行費	(処分費等一部含)	0 円					D 現場管理費算定対象額	(B - C)	22,890,000 円					E 現場管理费率	(Dで算定)	35.44 %	1 治山地すべり工事				F 施工時期補正 設定工期	(標準工期)	224 日	(224 日)				G 冬期期間内工期		0 日					H 級地区分補正係数		0.00					I 冬期率(I年度内工期率)	(G/F * 100)	0 %	(零国の場合年度内工期率と読替)				J 冬期補正率	(H * I / 100)	0.00 %					K 真夏日		0 日					L 真夏日率	(K/F * 100)	0 %					M 熱中症対策補正率	(L * 1.2 / 100)	0.00 %					N 施工地域補正係数		1.00					O 週休2日補正係数		1.06					P 補正現場管理费率	(E * N + (J + M)) * C	37.57 %	(J + Mの最大は2.0%)				Q 算定現場管理費	(D * P / 100)	8,599,773 円					R 端数切捨額	(千円止)	-773 円					S 現場管理費	(Q + R)	8,599,000 円				
A 直接工事費		18,558,000 円																																																																																																																																									
B 純工事費	(A + 共仮費)	22,890,000 円																																																																																																																																									
C 飛行費	(処分費等一部含)	0 円																																																																																																																																									
D 現場管理費算定対象額	(B - C)	22,890,000 円																																																																																																																																									
E 現場管理费率	(Dで算定)	35.44 %	1 治山地すべり工事																																																																																																																																								
F 施工時期補正 設定工期	(標準工期)	224 日	(224 日)																																																																																																																																								
G 冬期期間内工期		0 日																																																																																																																																									
H 級地区分補正係数		0.00																																																																																																																																									
I 冬期率(I年度内工期率)	(G/F * 100)	0 %	(零国の場合年度内工期率と読替)																																																																																																																																								
J 冬期補正率	(H * I / 100)	0.00 %																																																																																																																																									
K 真夏日		0 日																																																																																																																																									
L 真夏日率	(K/F * 100)	0 %																																																																																																																																									
M 熱中症対策補正率	(L * 1.2 / 100)	0.00 %																																																																																																																																									
N 施工地域補正係数		1.00																																																																																																																																									
O 週休2日補正係数		1.06																																																																																																																																									
P 補正現場管理费率	(E * N + (J + M)) * C	37.57 %	(J + Mの最大は2.0%)																																																																																																																																								
Q 算定現場管理費	(D * P / 100)	8,599,773 円																																																																																																																																									
R 端数切捨額	(千円止)	-773 円																																																																																																																																									
S 現場管理費	(Q + R)	8,599,000 円																																																																																																																																									
備考																																																																																																																																											

明 細 表

5	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック	ブロック略称
		愛媛森林管理署	本署	57	432	愛媛
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
	一般管理費等		1.0	式	-	5,784,000
	計					5,784,000
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">○ 工事原価</div> <div style="width: 30%;">荒谷山(30)</div> <div style="width: 30%; text-align: right;">31,489,000 円</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">A 一般管理費等算定対象額 (支給品・飛行費で補正)</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">31,489,000 円</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">B 一般管理費等率 (Aで算定)</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">18.33 %</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">C 補正係数</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">1.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">D 補正一般管理費等率 (B*C)</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">18.33 %</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">E 率部一般管理費等額 (A*D/100)</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">5,771,934 円</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">F 契約保証補正值</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">0.04 %</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">G 契約保証補正額 (A*F/100)</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">12,595 円</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">H 算定一般管理費等 (E+G)</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">5,784,529 円</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">I 採用一般管理費等 (千円止)</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: right;">5,784,000 円</div> </div> </div>						

備考 支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。

標準単価表

4274 空気圧縮機運転(岩掘削火薬)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-2-2(H30)	可搬式5.0m ³ /min T=4.5h	愛媛	57	愛媛	432	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
99	軽 油		33.000	L	105	3,465	
2501	空気圧縮機賃料	エンジン 5.0m ³ /min	1.000	供用日	2,059	2,059	
計		週休:4週8休以上				5,524	
		単 価		1.0 日当り		5,524	
		単価の内労務費の金額				0	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要] 機-16 岩石掘削(火薬)用							

標準単価表

4335 バックホウ運転経費(小規模土工)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
共1-12(H30)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%	愛媛	57	愛媛	432	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和3年3月労賃	1.000	人	21,315	21,315	
99	軽 油		40.000	L	105	4,200	
2140	バックホウ損料	山積0.28m3[0.2m3](0%)排ガ第2次	1.570	供用日	7,930	12,450	
計		週休:4週8休以上				37,965	
		単 価	1.0 日当り			37,965	
		単価の内労務費の金額				21,315	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要] 機-18							

標準単価表

4539		【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)			愛媛森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位	
共2-6(9)4)	架設・撤去4.3h/日 73kW	愛媛	57	愛媛	432	1日		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
1	特殊作業員	令和3年3月労賃	1.000	人	21,420	21,420		
99	軽 油		34.000	L	105	3,570		
計		週休:4週8休以上				24,990		
		単 価			1.0 日当り	24,990		
		単価の内労務費の金額				21,420		
		単価の内形成材料の金額				0		
【摘要】 別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間4.3								

標準単価表

4551	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共2-6(9)4	その他資材(バケツ) 6.7h/日 73kw	愛媛	57	愛媛	432	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員	令和3年3月労賃	1.000	人	21,420	21,420	
99	軽 油		53.000	L	105	5,565	
計		週休:4週8休以上				26,985	
		単 価		1.0 日当り		26,985	
		単価の内労務費の金額				21,420	
		単価の内形成材料の金額				0	
【摘要】 別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7							

標準単価表

4557		【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)			愛媛森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位	
共2-6(9)4	分解・組立(6.7h/日) 73kW	愛媛	57	愛媛	432	1日		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
1	特殊作業員	令和3年3月労賃	1.000	人	21,420	21,420		
99	軽 油		53.000	L	105	5,565		
計		週休:4週8休以上				26,985		
		単 価	1.0 日当り			26,985		
		単価の内労務費の金額				21,420		
		単価の内形成材料の金額				0		
【摘要】 別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7								

標準単価表

4590 アンカー架設・撤去[人力] (山)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共2-6	根株・立木 (3t以上4t未満)	愛媛	57	愛媛	432	1基	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	1.200	人	24,570	29,484	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	8.800	人	22,995	202,356	
計		週休:4週8休以上				231,840	
		単 価			1.0 基当り	231,840	
		単価の内労務費の金額				231,840	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

5309 軟岩(I)B掘削 [火薬] (山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-2-2(1)(H30)	吐出量5m3/min レッグハンマ30kg	愛媛	57	愛媛	432	10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.200	人	24,570	4,914	
* 17	さく岩工	令和3年3月労賃	0.400	人	25,305	10,122	
* 1	特殊作業員	令和3年3月労賃	0.700	人	21,420	14,994	
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.600	人	22,995	13,797	
* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.100	日	5,524	552	
* 2277	さく岩機損料[レッグハンマ]	30kg 級	0.200	日	1,020	204	
* 2763	ダイナマイト	含水爆薬 (使用量1t未満)	0.900	kg	1,610	1,449	
* 114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m	5.000	個	509	2,545	
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4.000	%	48,577	1,943	
計		週休:4週8休以上			50,520		
		単 価	1.0 m3当り		5,052		
		単価の内労務費の金額			4,383		
		単価の内形成材料の金額			399		
[摘要] 別途火薬0.9kgおよび電気雷管加算5個。T=4.5h							

標準単価表

5373 人力掘削面整形 (山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-3-1	粘性土・礫質土	愛媛	57	愛媛	432	100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.400	人	24,570	9,828	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	2.300	人	22,995	52,889	
計		週休:4週8休以上				62,717	
		単 価		1.0 m2当り		627	
		単価の内労務費の金額				627	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

5375 人力掘削面整形 (山)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
治1-3-1	岩塊・玉石	愛媛	57	愛媛	432	100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.500	人	24,570	12,285	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	3.100	人	22,995	71,285	
計		週休:4週8休以上				83,570	
		単 価	1.0 m2当り			836	
		単価の内労務費の金額				836	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

5384 岩盤清掃 (山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo 治1-4	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
		愛媛	57	愛媛	432	10 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.100	人	24,570	2,457	
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.400	人	22,995	9,198	
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	19.000	%	11,655	2,214	
計		週休:4週8休以上				13,869	
		単 価			1.0 m2当り	1,387	
		単価の内労務費の金額				1,166	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

5457 打継面清掃 (山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
治2-3	レイタンス等の除去	愛媛	57	愛媛	432	10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.020	人	24,570	491	
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.100	人	22,995	2,300	
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	12.000	%	2,791	335	
計		週休:4週8休以上				3,126	
		単 価		1.0 m3当り		313	
		単価の内労務費の金額				279	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要] 本体部分のみ計上							

標準単価表

5463 止水板設置 (山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo 治2-4	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
		愛媛	57	愛媛	432	10 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.300	人	24,570	7,371	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.800	人	22,995	18,396	
計		週休:4週8休以上				25,767	
		単 価		1.0 m当り		2,577	
		単価の内労務費の金額				2,577	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要] 別途止水板(塩ビ)10.7m等加算							

標準単価表

5581 萱株・雑株 [現地採取] (山)		愛媛森林管理署 本署						
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位	
治3-13	1m縄×打違い	愛媛	57	愛媛	432	1束		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.210	人	22,995	4,829		
計		週休:4週8休以上					4,829	
		単 価	1.0 束当り				4,829	
		単価の内労務費の金額					4,829	
		単価の内形成材料の金額					0	
[摘要]								

標準単価表

6002 コンクリート		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 生コンクリート無筋・鉄筋(A) ケーブルクレーン打設	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
8022	コンクリート(人力打設 無筋・鉄筋構造物)(山)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m3	21,650	21,650	
7001	ケーブルクレーン運搬費	溪間コンクリート	1.000	m3	1,791	1,791	
計		週休:4週8休以上				23,441	
		単 価		1.0 m3当り		23,441	
		単価の内労務費の金額				8,952	
		単価の内形成材料の金額				14,342	
[摘要] 割増率含む							

標準単価表

6031 まく板型枠損料			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 山林砂防工	メインブロック			サブブロック		作成単位
		愛媛	57	愛媛	432	100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	3.100	人	24,570	76,167	
* 26	型わく工	令和3年3月労賃	15.700	人	23,520	369,264	
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	10.000	人	22,995	229,950	
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	25.000	%	675,381	168,845	
7007	ケーブルクレーン運搬費	木材	1.120	m3	4,251	4,761	搬入・搬出 0.56m3×2回=1.12m3
計		週休:4週8休以上				848,987	
		単 価	1.0 m2当り			8,490	
		単価の内労務費の金額				6,799	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

6033 残存型柵(角材式)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
共7-10-5	山林砂防工	愛媛		57	愛媛	432	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2780	型柵材	9cm×9cm×3m 4カ所穴開加工材	382.000	本	1,750	668,500	
2704	内部支持材(型柵用)	m12 全ネジ通しボルト	100.000	m2	2,200	220,000	
2705	角材連結金具	4.8×125mm	1528.000	本	8	12,224	
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	3.600	人	24,570	88,452	
* 26	型わく工	令和3年3月労賃	5.000	人	23,520	117,600	
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	13.500	人	22,995	310,433	
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	13.000	%	516,485	67,143	
7007	ケーブルクレーン運搬費	木材	9.280	m3	4,251	39,449	ケーブルクレーン運搬時のみ計上
計		週休:4週8休以上			1,523,801		
		単 価	1.0 m2当り		15,238		
		単価の内労務費の金額				5,541	
		単価の内形成材料の金額				9,007	
[摘要]							

標準単価表

6039 一般型枠(無筋・鉄筋構造物)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 山林砂防工	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8042	一般型枠(鉄筋・無筋構造物)(山)	施工パッケージ単価計算参照	100.000	m2	8,307	830,700	
7007	ケーブルクレーン運搬費	木材	1.120	m3	4,251	4,761	搬入・搬出 0.56m3 × 2回=1.12m3
計		週休:4週8休以上				835,461	
		単 価		1.0 m2当り		8,355	
		単価の内労務費の金額				8,352	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

6046 円筒型枠組立			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) φ300 山林砂防工	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
563	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径300 D318×t9.2mm	1.000	m	3,830	3,830	
219	なまし鉄線	4.0mm (# 8)	0.300	Kg	143	43	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.050	人	22,995	1,150	
計		週休:4週8休以上				5,023	
		単 価		1.0 m当り		5,023	
		単価の内労務費の金額				1,150	
		単価の内形成材料の金額				3,873	
[摘要]							

標準単価表

6051 昇降ステップ取付			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 山林砂防工	メインブロック			サブブロック		作成単位
		愛媛	57	愛媛	432	10個	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.750	人	22,995	17,246	
2877	昇降ステップ	30SW-RF	10.000	個	2,770	27,700	
計		週休:4週8休以上			44,946		
		単 価	1.0 個当り		4,495		
		単価の内労務費の金額			1,725		
		単価の内形成材料の金額			2,770		
[摘要]							

標準単価表

6058 練石積工(控25cm)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) ケーブルクレーン使用 山林砂防工(購入)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			愛媛	57	愛媛	432	1 m2
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3825	野面石(購入)	控25cm	1.000	m2	1,358	1,358	4800/4.24*1.2
7005	ケーブルクレーン運搬費	砂利・栗石	0.240	m3	2,657	638	1/4.24=0.24
3819	生コン小型車割増		0.090	m3	15,400	1,386	0.08 × 1.12 = 0.09
7001	ケーブルクレーン運搬費	溪間コンクリート	0.080	m3	1,791	143	
556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60 × t1.8mm	0.090	m	167	15	
4551	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	その他資材(バケツ) 6.7h/日 73kw	0.040	日	26,985	1,079	
7	石工	令和3年3月労賃	0.140	人	24,780	3,469	0.09+0.05
24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.020	人	24,570	491	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.190	人	22,995	4,369	
計							週休:4週8休以上
						12,948	
単 価							1.0 m2当り
						12,948	
単価の内労務費の金額						9,925	
単価の内形成材料の金額						2,759	
[摘要] ケーブルクレーンの規格選択							

標準単価表

6078 埋め戻し(締固無)バックホウ使用			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 0.1m3(山)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8005	積込(ルーズ)(BH0.1m3 土砂)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m3	1,452	1,452	
計		週休:4週8休以上				1,452	
		単 価		1.0 m3当り		1,452	
		単価の内労務費の金額				970	
		単価の内形成材料の金額				115	
[摘要]							

標準単価表

6085	バックホウ掘削積込(小規模土工)	愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共1-12	BH=0.2m3 軟岩(I)A 地山	愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4335	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%	1/29	日	37,965	1,309	
計		週休:4週8休以上				1,309	
単 価					1.0 m3当り	1,309	
単価の内労務費の金額						735	
単価の内形成材料の金額						0	
[摘要]							

標準単価表

6101 埋め戻し(締固有)ケーブルクレーン使用)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 0.2m3(山)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8011	埋戻し(締固め含む)(BH0.2m3)(山)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m3	3,466	3,466	
7008	ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し)	土砂	1.000	m3	2,576	2,576	
計		週休:4週8休以上				6,042	
		単 価		1.0 m3当り		6,042	
		単価の内労務費の金額				5,424	
		単価の内形成材料の金額				124	
[摘要]							

標準単価表

6102 埋め戻し(締固無)ケーブルクレーン使用)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 0.2m3(山)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8006	積込(ルーズ)(BH0.2m3 土砂)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m3	904	904	
7008	ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し)	土砂	1.000	m3	2,576	2,576	
計		週休:4週8休以上				3,480	
		単 価		1.0 m3当り		3,480	
		単価の内労務費の金額				2,962	
		単価の内形成材料の金額				100	
[摘要]							

標準単価表

6105 埋め戻し(締固有)バックホウ使用		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 0.2m3(山)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8011	埋戻し(締固め含む)(BH0.2m3)(山)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m3	3,466	3,466	
計		週休:4週8休以上				3,466	
		単 価		1.0 m3当り		3,466	
		単価の内労務費の金額				2,969	
		単価の内形成材料の金額				124	
[摘要]							

標準単価表

6106 埋め戻し(締固無)バックホウ使用			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 0.2m3(山)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8006	積込(ルーズ)(BH0.2m3 土砂)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m3	904	904	
計		週休:4週8休以上				904	
		単 価			1.0 m3当り	904	
		単価の内労務費の金額				507	
		単価の内形成材料の金額				100	
[摘要]							

標準単価表

6141 萱筋工(山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治3-4	粘性土、礫質土 35°未満	愛媛	57	愛媛	432	10 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5581	萱株・雑株 [現地採取] (山)	1m縄×打違い	2.000	束	4,829	9,658	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.060	人	22,995	1,380	萱株植付仕上げ
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.080	人	22,995	1,840	階段切付幅0.3m[砂～礫質土]
計		週休:4週8休以上				12,878	
		単 価		1.0 m当り		1,288	
		単価の内労務費の金額				1,288	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

6153 土のう締切 (山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 4H	メインブロック			サブブロック		作成単位
		愛媛	57	愛媛	432	10 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
978	土のう(仮締切用)	62×48cm (PE)	110.400	枚	17	1,877	
2875	ビニール	厚=0.1mm 幅90~180cm	13.000	m2	95	1,235	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	4.030	人	22,995	92,670	
計		週休:4週8休以上				95,782	
		単 価	1.0 m当り			9,578	
		単価の内労務費の金額				9,267	
		単価の内形成材料の金額				311	
[摘要]							

標準単価表

6169 水替ポンプ据付撤去 (山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo 共8-4-3	(構造) 口径100mm	メインブロック			サブブロック		作成単位
		愛媛	57	愛媛	432	1箇所	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.500	人	24,570	12,285	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	1.000	人	22,995	22,995	
4551	[参考]ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	その他資材(バケット) 6.7h/日 73kw	0.500	日	26,985	13,493	
計		週休:4週8休以上				48,773	
		単 価			1.0 箇所当り	48,773	
		単価の内労務費の金額				45,990	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要] BHorクレーンを選択							

標準単価表

6172 水替費			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
共8-4-2	(小口径)6以上30未満 (m3/h)	愛媛	57	愛媛	432	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 1	特殊作業員	令和3年3月労賃	0.140	人	21,420	2,999	
* 2527	発動発電機賃料	ディーゼル 5.0KVA	1.100	供用日	1,310	1,441	
* 99	軽 油		7.900	L	105	830	
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10.000	%	5,270	527	
計		週休:4週8休以上				5,797	
		単 価			1.0 日当り	5,797	
		単価の内労務費の金額				2,999	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

6175 止水板取付			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 山林砂防工	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5463	止水板設置 (山)		1.000	m	2,577	2,577	
2923	止水板(塩ビ)	UC 300×7mm	1.070	m	2,430	2,600	
計		週休:4週8休以上				5,177	
		単 価		1.0 m当り		5,177	
		単価の内労務費の金額				2,577	
		単価の内形成材料の金額				2,600	
[摘要]							

標準単価表

6178 エラストイト取付		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
供5-20	山林砂防工	愛媛	57	愛媛	432	10 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.050	人	24,570	1,229	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.290	人	22,995	6,669	
524	目地材(瀝青質板)	厚10mm	11.200	m2	1,710	19,152	
計		週休:4週8休以上				27,050	
		単 価	1.0 m2当り			2,705	
		単価の内労務費の金額				790	
		単価の内形成材料の金額				1,915	
[摘要]							

標準単価表

6181 索受施設		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 山林砂防工	メインブロック			サブブロック		作成単位
		愛媛	57	愛媛	432	1カ所	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2776	足場丸太	(杉) 6.0m×9cm	11.500	本	4,000	46,000	
219	なまし鉄線	4.0mm (# 8)	7.850	Kg	143	1,123	
244	かすがい	φ 12×210mm	26.000	本	65	1,690	
6	とび工	令和3年3月労賃	1.000	人	24,150	24,150	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	1.000	人	22,995	22,995	
計		週休:4週8休以上				95,958	
		単 価	1.0カ所当り			95,958	
		単価の内労務費の金額				47,145	
		単価の内形成材料の金額				48,813	
[摘要]							

標準単価表

6184 歩道開作		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 幅0.6m 山林砂防工	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.060	人	22,995	1,380	
計		週休:4週8休以上				1,380	
		単 価	1.0 m当り		1,380		
		単価の内労務費の金額				1,380	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

6208 軟岩 I B掘削			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 0.2m3 山地治山(A)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5309	軟岩(I)B掘削 [火薬] (山)	吐出量5m3/min レッグハンマ30kg	1.000	m3	5,052	5,052	
8006	積込(ルーズ)(BH0.2m3 土砂)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m3	904	904	
計		週休:4週8休以上				5,956	
		単 価		1.0 m3当り		5,956	
		単価の内労務費の金額				4,890	
		単価の内形成材料の金額				499	
[摘要]							

標準単価表

6209 岩塊・玉石掘削		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 0.2m3 山地治山(A)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6085	バックホウ掘削積込(小規模土工)	BH=0.2m3 軟岩(I)A 地山	1.000	m3	1,309	1,309	
5317	転石破碎 [火薬] (山)	吐出量5m3/min レッグハンマ30kg	0.050	m3	8,854	443	破碎率5%
計		週休:4週8休以上				1,752	
		単 価		1.0 m3当り		1,752	
		単価の内労務費の金額				1,094	
		単価の内形成材料の金額				39	
[摘要] 破碎率変更							

標準単価表

6255 軟岩 I B掘削			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 0.2m3 溪間工 山地治山(A)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	14.7 m3	
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6208	軟岩 I B掘削	0.2m3 山地治山(A)	14.700	m3	5,956	87,553	
5384	岩盤清掃 (山)		8.000	m2	1,387	11,096	
6101	埋め戻し(締固有)ケーブルクレーン使用	0.2m3(山)	0.200	m3	6,042	1,208	
6102	埋め戻し(締固無)ケーブルクレーン使用	0.2m3(山)	0.100	m3	3,480	348	
6105	埋め戻し(締固有)バックホウ使用	0.2m3(山)	0.700	m3	3,466	2,426	
6078	埋め戻し(締固無)バックホウ使用	0.1m3(山)	6.200	m3	1,452	9,002	谷止工上流側
6106	埋め戻し(締固無)バックホウ使用	0.2m3(山)	9.700	m3	904	8,769	
計			週休:4週8休以上				
			単 価	1.0 m3当り			120,402
			単価の内労務費の金額				8,191
			単価の内形成材料の金額				6,504
							622
[摘要] 数量入力							

標準単価表

6257	岩塊・玉石掘削	愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	0.2m3 溪間工 山地治山(A)	愛媛	57	愛媛	432	30.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6209	岩塊・玉石掘削	0.2m3 山地治山(A)	30.200	m3	1,752	52,910	
5375	人力掘削面整形 (山)	岩塊・玉石	0.000	m2	836	0	
6101	埋め戻し(締固有)ケーブルクレーン使用	0.2m3(山)	0.500	m3	6,042	3,021	
6102	埋め戻し(締固無)ケーブルクレーン使用	0.2m3(山)	0.200	m3	3,480	696	
6105	埋め戻し(締固有)バックホウ使用	0.2m3(山)	1.400	m3	3,466	4,852	
6078	埋め戻し(締固無)バックホウ使用	0.1m3(山)	12.400	m3	1,452	18,005	谷止工上流側
6106	埋め戻し(締固無)バックホウ使用	0.2m3(山)	18.800	m3	904	16,995	
	計	週休:4週8休以上				96,479	
		単 価		1.0 m3当り		3,195	
		単価の内労務費の金額				2,055	
		単価の内形成材料の金額				157	
[摘要] 数量入力							

標準単価表

6409 キャットウォーク足場設置撤去(山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共8-6	ケーブルクレーン運搬	愛媛	57	愛媛	432	10 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	0.100	人	24,570	2,457	
* 6	とび工	令和3年3月労賃	0.400	人	24,150	9,660	
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	0.400	人	22,995	9,198	
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	27.000	%	21,315	5,755	
7006	ケーブルクレーン運搬費	鋼材	0.180	t	1,771	319	<small>10m×27.67kg/m×1/2=92.23kg×2回=184.46kg⇒0.18t</small>
計		週休:4週8休以上				27,389	
		単 価		1.0 m当り		2,739	
		単価の内労務費の金額				2,162	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

標準単価表

6416 単管傾斜足場設置撤去 (山)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 安全ネット無し ケーブルクレーン運搬	メインブロック		サブブロック		作成単位	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	1.400	人	24,570	34,398	
* 6	とび工	令和3年3月労賃	4.100	人	24,150	99,015	
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	2.500	人	22,995	57,488	
* 4551	[参考]ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	その他資材(バケット) 6.7h/日 73kw	0.800	日	26,985	21,588	規格選択
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	35.000	%	212,489	74,371	
7006	ケーブルクレーン運搬費	鋼材	0.650	t	1,771	1,151	<small>100掛m2×0.8kg/掛m2×1/2=026.7kg×2掛=53kg×0.851</small>
計		週休:4週8休以上				288,011	
		単 価	1.0 掛m2当り		2,880		
		単価の内労務費の金額	2,091				
		単価の内形成材料の金額	0				
[摘要] ケーブルクレーン規格選択							

標準単価表

6422 ウィンチベース架設・撤去 (山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共2-7(3)	3~6ヶ月未満(丸太損料40%)	愛媛	57	愛媛	432	1基	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	2.000	人	24,570	49,140	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	5.700	人	22,995	131,072	
* 2770	素 材	(杉) L=3.6m~4.0m 径=18cm~22cm	0.760	m3	11,646	8,851	1.9×0.4=0.76
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5.000	%	8,851	443	
計		週休:4週8休以上				189,506	
		単 価	1.0 基当り		189,506		
		単価の内労務費の金額				180,212	
		単価の内形成材料の金額				8,851	
[摘要] 素材体積 0.18×0.18×3×20=1.9m3							

標準単価表

6517 ケーブルクレーン架設撤去[3t以上4t未満](山)			愛媛森林管理署 本署				
コードNo 共2-7	(構造) (126~175m)		メインブロック		サブブロック		作成単位 1式
			愛媛	57	愛媛	432	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	6.000	人	24,570	147,420	架設
* 6	とび工	令和3年3月労賃	29.000	人	24,150	700,350	架設
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	19.000	人	22,995	436,905	架設
* 24	土木一般世話役	令和3年3月労賃	4.000	人	24,570	98,280	撤去
* 6	とび工	令和3年3月労賃	12.000	人	24,150	289,800	撤去
* 25	山林砂防工	令和3年3月労賃	8.000	人	22,995	183,960	撤去
4539	[参考]ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	架設・撤去4.3h/日 73kW	6.000	日	24,990	149,940	
4551	[参考]ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	その他資材(バケット) 6.7h/日 73kw	1.000	日	26,985	26,985	
6547	ウインチ・ワイヤー賃料		5.000	月	415,814	2,079,070	
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.500	%	1,856,715	9,284	
計		週休:4週8休以上				4,121,994	
		単 価	1.0 式当り			4,121,994	
		単価の内労務費の金額				2,006,655	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要] 月数入力							

標準単価表

6547 ウインチ・ワイヤー賃料			愛媛森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			愛媛	57	愛媛	432	1月
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2987	主索賃料	6×7 径 34mm	185.600	月/m	522	96,883	主索
2996	曳索・巻上索賃料	6×19 径 18mm	225.600	月/m	97	21,883	巻上索
2996	曳索・巻上索賃料	6×19 径 18mm	341.200	月/m	97	33,096	曳索
2967	ウインチ賃料	4t吊 (付属品含む)	1.000	月	263,952	263,952	ウインチ
計		週休:4週8休以上				415,814	
		単 価			1.0 月当り	415,814	
						単価の内労務費の金額	0
						単価の内形成材料の金額	0
[摘要]							

標準単価表

6570 土工機械解体・組立		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治2-5	3t以下 0.10m ³ バックホウ(ケーブルクレーン)	愛媛	57	愛媛	432	1回	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員	令和3年3月労賃	4.100	人	21,420	87,822	分解(1.4×4.2-2.7)*1.3=4.1
* 1	特殊作業員	令和3年3月労賃	4.700	人	21,420	100,674	組立(1.6×4.2-3.1)*1.3=4.7
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2.000	%	100,674	2,013	
4557	[参考]ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	分解・組立(6.7h/日) 73kW	1.100	日	26,985	29,684	0.4+0.7=1.1
計		週休:4週8休以上				220,193	
		単 価		1.0 回当り		220,193	
		単価の内労務費の金額				212,058	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要] 運転日数 分解 $0.2 \times 4.2 - 0.4 = 0.4$ 組立 $0.3 \times 4.2 - 0.5 = 0.7$							

標準単価表

6571 土工機械解体・組立		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治2-5	3t以下 0.20m3バックホウ(ケーブルクレーン)	愛媛	57	愛媛	432	1回	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員	令和3年3月労賃	8.100	人	21,420	173,502	分解(1.4×6.4-2.7)×1.3=8.1
* 1	特殊作業員	令和3年3月労賃	9.200	人	21,420	197,064	組立(1.6×6.4-3.1)×1.3=9.2
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2.000	%	197,064	3,941	
4557	[参考]ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	分解・組立(6.7h/日) 73kW	2.200	日	26,985	59,367	0.8+1.4=2.2
計		週休:4週8休以上				433,874	
		単 価	1.0 回当り		433,874		
		単価の内労務費の金額				417,690	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要] 運転日数 分解 0.2×6.4-0.4=0.8 組立 0.3×6.4-0.5=1.4							

標準単価表

6757 【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)(山)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo 共2-6(9)4	(構造) コンクリート5.3h/日 73kw	メインブロック		サブブロック		作成単位	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員	令和3年3月労賃	1.000	人	21,420	21,420	
99	軽 油		42.000	L	105	4,410	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	2.000	人	22,995	45,990	
3031	コンクリートバケット損料	標準型 両開SKB-8 容量0.8m3	1.000	日	1,250	1,250	
計		週休:4週8休以上				73,070	
		単 価			1.0 日当り	73,070	
		単価の内労務費の金額				67,410	
		単価の内形成材料の金額				0	
【摘要】 ウインチ73kw × 燃料消費率0.108 × 日当たり運転時間5.3							

標準単価表

6779 【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)(山)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo 共2-6(9)4	(構造) その他資材(バケツ) 6.7h/日 73kw	メインブロック			サブブロック		作成単位
単価No	名 称	規 格	愛媛	57	愛媛	432	1 日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員	令和3年3月労賃	1.000	人	21,420	21,420	
99	軽 油		53.000	L	105	5,565	
25	山林砂防工	令和3年3月労賃	4.000	人	22,995	91,980	
3032	ワイヤーモッコ損料	12mm * 9 * 1.8m	1.000	日	64	64	
計		週休:4週8休以上				119,029	
		単 価	1.0 日当り			119,029	
		単価の内労務費の金額				113,400	
		単価の内形成材料の金額				0	
【摘要】 別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7							

単 価 表

7001 ケーブルクレーン運搬費		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 溪間コンクリート	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6757	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)(山)	コンクリート5.3h/日 73kw	1/40.8	日	73,070	1,791	
計		週休:4週8休以上				1,791	
		単 価			1.0 m3当り	1,791	
		単価の内労務費の金額				1,652	
		単価の内形成材料の金額				0	
【摘要】							

単 価 表

7005 ケーブルクレーン運搬費		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 砂利・栗石	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6779	[参考]ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)(山)	その他資材(バケット) 6.7h/日 73kw	1/44.8	日	119,029	2,657	
計		週休:4週8休以上				2,657	
		単 価			1.0 m3当り	2,657	
		単価の内労務費の金額				2,531	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

単 価 表

7006 ケーブルクレーン運搬費		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 鋼材	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 t	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6779	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)(山)	その他資材(バケット) 6.7h/日 73kw	1/67.2	日	119,029	1,771	
計		週休:4週8休以上				1,771	
		単 価		1.0 t当り		1,771	
		単価の内労務費の金額				1,688	
		単価の内形成材料の金額				0	
【摘要】							

単 価 表

7007 ケーブルクレーン運搬費		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 木材	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6779	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)(山)	その他資材(バケット) 6.7h/日 73kw	1/28	日	119,029	4,251	
計		週休:4週8休以上				4,251	
		単 価		1.0 m3当り		4,251	
		単価の内労務費の金額				4,050	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

単 価 表

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し)		愛媛森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 土砂	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		愛媛	57	愛媛	432	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6779	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)(山)	その他資材(バケツ) 6.7h/日 73kw	1/46.2	日	119,029	2,576	
計		週休:4週8休以上				2,576	
		単 価		1.0 m3当り		2,576	
		単価の内労務費の金額				2,455	
		単価の内形成材料の金額				0	
[摘要]							

施工パッケージ単価計算

BH0.2m3掘削(礫質土)

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
BH0.2m3掘削(礫質土)	m3	1,106.80	1,026.00	8002	施工パ-001-14

条件区分

土質	土砂
施工方法	上記以外(小規模)
岩質	-
押土の有無	-
障害の有無	-
施工数量	標準
火薬使用	-
破砕片除去の有無	-
集積押土の有無	-

機労材		代表規格	構成比	基準単価	愛媛	
K(機械)			*印:賃料	30.52		
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		30.52	7,970	7,930
	K2	-		-		
	K3	-		-		
R(労務)				58.07		
	R1	運転手(特殊)		58.07	23,800	20,300
	R2	-		-		
	R3	-		-		
	R4	-		-		
Z(材料)				11.41		
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油		11.41	117	105
	Z2	-		-		
	Z3	-		-		
	Z4	-		-		
S(市場単価)						

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 1,106.80 \times \left\{ \left(\frac{30.52}{100} \times \frac{7,930}{7,970} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{30.52}{30.52} + \frac{58.07}{100} \times \frac{21,315}{23,800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right\} \times \frac{58.07}{58.07} \\
 &+ \left(\frac{11.41}{100} \times \frac{105}{117} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{11.41}{11.41} \\
 &+ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 1,026.00

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

BH0.2m3掘削(礫質土)

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
積込(ルーズ)(BH0.1m3 土砂)	m3	1,587.80	1,452.00	8005	施工パ-007-5

条件区分

土質	土砂
作業内容	小規模(標準以外)

機労材	代表規格	構成比	基準単価	愛媛
K(機械)	*印:賃料	23.75		
	K1 小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)	23.75	6,280	6,110
	K2	-		
	K3	-		
R(労務)		68.21		
	R1 運転手(特殊)	68.21	23,800	20,300
	R2	-		
	R3	-		
	R4	-		
Z(材料)		8.04		
	Z1 軽油 1.2号 パトロール給油	8.04	117	105
	Z2	-		
	Z3	-		
	Z4	-		
S(市場単価)	-			

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 1,587.80 \times \left\{ \left(\frac{23.75}{100} \times \frac{6,110}{6,280} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{23.75}{23.75} + \left(\frac{68.21}{100} \times \frac{21,315}{23,800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{68.21}{68.21} + \left(\frac{8.04}{100} \times \frac{105}{117} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{8.04}{8.04} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right\} \\
 \text{積算単価} &= 1,452.00
 \end{aligned}$$

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

BH0.2m3掘削(礫質土)

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
積込(ルーズ)(BH0.2m3 土砂)	m3	975.63	903.60	8006	施工パ-007-4

条件区分

土質	土砂
作業内容	小規模(標準)

機労材	代表規格	構成比	基準単価	愛媛
K(機械)	*印:賃料	30.52		
	K1 バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	30.52	7,970	7,930
	K2	-		
	K3	-		
R(労務)		58.07		
	R1 運転手(特殊)	58.07	23,800	20,300
	R2	-		
	R3	-		
	R4	-		
Z(材料)		11.41		
	Z1 軽油 1.2号 パトロール給油	11.41	117	105
	Z2	-		
	Z3	-		
	Z4	-		
S(市場単価)		-		

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 975.63 \times \left[\left(\frac{30.52}{100} \times \frac{7,930}{7,970} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{30.52}{30.52} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \\
 & + \left(\frac{58.07}{100} \times \frac{21,315}{23,800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{58.07}{58.07} + \frac{58.07}{100} \times \frac{58.07}{58.07} \\
 & + \left(\frac{11.41}{100} \times \frac{105}{117} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{11.41}{11.41} + \frac{11.41}{100} \times \frac{11.41}{11.41} \\
 & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{30.52}{100} \times \frac{30.52}{30.52} + \frac{58.07}{100} \times \frac{58.07}{58.07} + \frac{11.41}{100} \times \frac{11.41}{11.41} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 903.60

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

BH0.2m3掘削(礫質土)

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
埋戻し(締固め含む)(BH0.2m3)(山)	m3	3,469.70	3,466.00	8011	施工パ-019-5

条件区分

施工方法	上記以外(小規模)
土質	土砂
締固めの有無	-

機労材	代表規格	構成比	基準単価	愛媛	
K(機械)		*印:賃料	10.80		
	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	10.14	8,970	8,920
	K2	ランマ 質量60~80kg	0.66	515	515
	K3	-	-		
R(労務)			85.21		
	R1	山林砂防工	48.69	21,100	21,900
	R2	特殊作業員	19.38	24,200	20,400
	R3	運転手(特殊)	17.14	23,800	20,300
R4	-	-			
Z(材料)			3.99		
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	3.37	117	105
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.62	130	117
	Z3	-	-		
Z4	-	-			
S(市場単価)	-	-			

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 3,469.70 \times \left\{ \left(\frac{10.14}{100} \times \frac{8,920}{8,970} + \frac{0.66}{100} \times \frac{515}{515} + \frac{10.80}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{10.14}{10.14} + \frac{0.66}{100} + \frac{10.80}{100} \right. \\
 &+ \left(\frac{48.69}{100} \times \frac{21,900}{21,100} + \frac{19.38}{100} \times \frac{20,400}{24,200} + \frac{17.14}{100} \times \frac{20,300}{23,800} + \frac{85.21}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{85.21}{48.69 + 19.38 + 17.14 + 85.21} \\
 &+ \left(\frac{3.37}{100} \times \frac{105}{117} + \frac{0.62}{100} \times \frac{117}{130} + \frac{3.99}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{3.99}{3.37 + 0.62 + 3.99} \\
 &+ \left. \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{10.80}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right\} \\
 \text{積算単価} &= 3,466.00
 \end{aligned}$$

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

BH0.2m3掘削(礫質土)

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
コンクリート(人力打設 無筋・鉄筋構造物)(山)	m3	22,622.00	21,650.00	8022	施工パ-145-28

条件区分

構造物種別	無筋・鉄筋構造物
打設工法	人力打設
コンクリート規格	18-8-40(高炉)
設計日打設量	-
養生工の種類	一般養生
圧送管延長距離区分	-
現場内小運搬の有無	無し
打設高さ、水平打設距離	-

機労材	代表規格	構成比	基準単価	愛媛
K(機械)		*印:賃料	0.00	
K1	-	-	-	-
K2	-	-	-	-
K3	-	-	-	-
R(労務)			31.87	
R1	山林砂防工	15.01	21,100	21,900
R2	特殊作業員	8.45	24,200	20,400
R3	土木一般世話役	6.19	24,600	23,400
R4	-	-	-	-
Z(材料)			68.13	
Z1	生コンクリート 高炉 18-8-40 W/C 60%	68.13	14,400	13,400
Z2	-	-	-	-
Z3	-	-	-	-
Z4	-	-	-	-
S(市場単価)	-	-	-	-

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 22,622.00 \times \left(\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{0.00}{0} \\
 &+ \left(\frac{15.01}{100} \times \frac{22,995}{21,100} + \frac{8.45}{100} \times \frac{21,420}{24,200} + \frac{6.19}{100} \times \frac{24,570}{24,600} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{31.87}{15.01 + 8.45 + 6.19 + 0} \\
 &+ \left(\frac{68.13}{100} \times \frac{13,400}{14,400} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{68.13}{68.13 + 0 + 0 + 0} \\
 &+ \left(\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0.00}{0} + \frac{31.87}{100} \times \frac{68.13}{0.00} \right)
 \end{aligned}$$

積算単価 = 21,650.00

週休: 4週8休以上

施工パッケージ単価計算

BH0.2m3掘削(礫質土)

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
一般型枠(鉄筋・無筋構造物)(山)	m2	8,496.20	8,307.00	8042	施工パ-147-1

条件区分

型枠の種類	一般型枠
構造物の種類	鉄筋・無筋構造物

機労材	代表規格	構成比	基準単価	愛媛
K(機械)		*印:賃料	0.00	
K1	-	-	-	-
K2	-	-	-	-
K3	-	-	-	-
R(労務)		100.00		
R1	型わく工	47.51	25,700	22,400
R2	山林砂防工	24.83	21,100	21,900
R3	土木一般世話役	8.97	24,600	23,400
R4	-	-	-	-
Z(材料)		0.00		
Z1	-	-	-	-
Z2	-	-	-	-
Z3	-	-	-	-
Z4	-	-	-	-
S(市場単価)	-	-	-	-

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 8,496.20 \times \left\{ \left(\frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times 0.00 \right. \\
 &+ \left(\frac{47.51}{100} \times 25,700 + \frac{24.83}{100} \times 21,100 + \frac{8.97}{100} \times 24,600 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times \frac{100.00}{47.51 + 24.83 + 8.97 + 0} \\
 &+ \left(\frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times \frac{0.00}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 &\left. + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0.00 + \frac{0}{100} \times 0.00 + \frac{0}{100} \times 0.00 \right\}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 8,307.00

週休: 4週8休以上

施工パッケージ単価計算

BH0.2m3掘削(礫質土)

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
一般型枠(小型構造物)(山)	m2	7,673.50	7,576.00	8043	施工パ-147-2

条件区分

型枠の種類	一般型枠
構造物の種類	小型構造物

機労材	代表規格	構成比	基準単価	愛媛
K(機械)		0.00		
K1	-	-		
K2	-	-		
K3	-	-		
R(労務)		100.00		
R1	型わく工	45.22	25,700	22,400
R2	山林砂防工	30.52	21,100	21,900
R3	土木一般世話役	11.22	24,600	23,400
R4	-	-		
Z(材料)		0.00		
Z1	-	-		
Z2	-	-		
Z3	-	-		
Z4	-	-		
S(市場単価)	-	-		

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 7,673.50 \times \left(\frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times 0.00 \\
 &+ \left(\frac{45.22}{100} \times 25,700 + \frac{30.52}{100} \times 21,100 + \frac{11.22}{100} \times 24,600 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times 100.00 \\
 &+ \left(\frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times 0.00 \\
 &+ \left(\frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0.00 + \frac{0}{100} \times 0.00 + \frac{0}{100} \times 0.00 \right)
 \end{aligned}$$

積算単価 = 7,576.00

週休:4週8休以上

索道ケーブルクレーン主索等決定表 (エンドレスタイラー式)

現場名 【 荒谷山国有林30林班 】
 索道番号 【 1 】

[索決定共通計算式]

①索長の計算

主 索 : 支間長 + 40m
 巻上索 : 支間長 + 吊上高 × 2 + 20 m
 曳 索 : 支間長 × 2 + 50 m (支間長 500mまで)
 : 支間長 × 2 + 100 m (支間長 500m以上)

②バケットの決定

溪間コンクリート = 0.8m³
 山腹コンクリート = 0.5m³
 資 材 = モッコ使用

③設計荷重の計算

設計荷重 = 最大積載量 + 付属金具重量 + 巻上索重量/2 + 曳索重量/2

最大積載物がコンクリートの場合 最大積載量 = バケット重量 + コンクリート重量
 最大積載物が資材の場合 最大積載量 = モッコ重量 + 資材重量
 最大積載物が重機の場合 最大積載量 = 重機重量

④1日当たりの運搬量計算

往復所要時間(分) $T_t = T_a + T_b + T_c$

T_a : 往復時間 (実搬距離/横行速度)
 T_b : 積卸時間
 T_c : 吊上下時間

1日当たりの運搬回数 $K = (T \times 60) / T_t$

T : 1日当たりの稼働時間

1日当たりの運搬量 $Q = J \times K$

J : 運搬資材別1回当たりの運搬量

索道ケーブルクレーン主索等決定表 (エンドレスタイラー式)

現場名 【 荒谷山国有林30林班 】
 索道番号 【 1 】

[索決定判定表]

運搬水平距離	55.0m
索道水平距離	140.0m
高低差	40.0m
傾斜角	15.9度
支間長	145.6m
最大巻上揚程	30.0m
実運搬距離	57.2m

①索長の決定

主索 : $145.6 + 40 = 185.6\text{m}$
 巻上索 : $145.6 + 30 \times 2 + 20 = 225.6\text{m}$
 曳索 : $145.6 \times 2 + 50 = 341.2\text{m}$

②バケット = 0.8m³

③主索等の決定

設計荷重 : $2840.0 + 160.0 + 133.1 + 201.3 = 3334.4$ <重機使用>

主索径 (mm)	許容荷重長 (kg)	単位重量 (kg)	許容荷重 (kg)	巻上・曳索径 (mm)	巻上索重量 (kg)	曳索重量 (kg)	設計荷重 (kg)	採用(許容荷重 \geq 設計荷重)
32.0	807	3.800	3066.6	16.0	210.2	318.0	3264.1	
34.0	807	4.290	3462.0	18.0	266.2	402.6	3334.4	◎ (中央垂下比 = 0.04)

④1日当たりの運搬量決定

往復所要時間

<コンクリート> : $1.43 + 2.00 + 2.73 = 6.16$
 <資材> : $1.43 + 3.00 + 2.73 = 7.16$

1日当たりの運搬回数

<コンクリート> : $(5.3 \times 60) \div 6.16 = 51.0$
 <資材> : $(6.7 \times 60) \div 7.16 = 56.0$

溪間コンクリート : $0.8 \times 51 = 40.8\text{m}^3$
 土砂 : $0.7 \times 56 = 39.2\text{m}^3$
 砂利・栗石 : $0.8 \times 56 = 44.8\text{m}^3$
 鋼材 : $1.200 \times 56 = 67.2\text{t}$
 木材 : $0.5 \times 56 = 28.0\text{m}^3$

索道ケーブルクレーン主索等決定表 (エンドレスタイラー式)

現場名 【 荒谷山国有林30林班 】
 索道番号 【 1 】

[ケーブルクレーンの決定]

搬器設計荷重 = 3.4 t よって、ケーブルクレーンは 4 t と決定

◆運搬費

溪間コンクリート : 73,070 / 40.8 = 1,791 (円/m³)
 土 砂 : 119,029 / 39.2 = 3,036 (円/m³)
 砂利・栗石 : 119,029 / 44.8 = 2,657 (円/m³)
 鋼 材 : 119,029 / 67.2 = 1,771 (円/t)
 木 材 : 119,029 / 28.0 = 4,251 (円/m³)

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	単 位	単 価	単価表No
ケーブルクレーン運搬費	山林砂防工 4t 溪間コンクリート	日	73,070	1
ケーブルクレーン運搬費	山林砂防工 4t 資材 (信号手含む)	日	119,029	2
ケーブルクレーン運搬費	山林砂防工 4t 型枠・足場	日	26,985	3
ケーブルクレーン運搬費	山林砂防工 4t 試運転	日	26,985	4
ケーブルクレーン運搬費	山林砂防工 4t 重機解体組立	日	26,985	5

◆ワイヤー賃料

索長 主 索 = 185.6 m 6×7 C/L A種 主索用 34mm
 卷上索 = 225.6 m 6×19 O/O A種 作業索用 18mm
 曳 索 = 341.2 m 6×19 O/O A種 作業索用 18mm

◆バケット等損料 = 1,250

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額
コンクリートバケット 0.8m ³	SKB-3(標準型)	1.0	日	1,250	1,250
ワイヤーモック	12×9×1800mm	1.0	日	64	64

◆ワイヤーモック 等損料 = 64

索道ケーブルクレーン主索等決定表 (エンドレスタイラー式)

現場名 【 荒谷山国有林30林班 】
 索道番号 【 2 】

[索決定共通計算式]

①索長の計算

主 索 : 支間長 + 40m
 巻上索 : 支間長 + 吊上高 × 2 + 20 m
 曳 索 : 支間長 × 2 + 50 m (支間長 500mまで)
 : 支間長 × 2 + 100 m (支間長 500m以上)

②バケットの決定

溪間コンクリート = 0.8m³
 山腹コンクリート = 0.5m³
 資 材 = モッコ使用

③設計荷重の計算

設計荷重 = 最大積載量 + 付属金具重量 + 巻上索重量/2 + 曳索重量/2

最大積載物がコンクリートの場合 最大積載量 = バケット重量 + コンクリート重量
 最大積載物が資材の場合 最大積載量 = モッコ重量 + 資材重量
 最大積載物が重機の場合 最大積載量 = 重機重量

④1日当たりの運搬量計算

往復所要時間(分) $T_t = T_a + T_b + T_c$

T_a : 往復時間 (実搬距離/横行速度)
 T_b : 積卸時間
 T_c : 吊上下時間

1日当たりの運搬回数 $K = (T \times 60) / T_t$

T : 1日当たりの稼働時間

1日当たりの運搬量 $Q = J \times K$

J : 運搬資材別1回当たりの運搬量

索道ケーブルクレーン主索等決定表 (エンドレスタイラー式)

現場名 【 荒谷山国有林30林班 】
 索道番号 【 2 】

[索決定判定表]

運搬水平距離	10.0m
索道水平距離	140.0m
高低差	40.0m
傾斜角	15.9度
支間長	145.6m
最大巻上揚程	30.0m
実運搬距離	10.4m

①索長の決定

主索 : $145.6 + 40 = 185.6\text{m}$
 巻上索 : $145.6 + 30 \times 2 + 20 = 225.6\text{m}$
 曳索 : $145.6 \times 2 + 50 = 341.2\text{m}$

②バケット = 0.8m³

③主索等の決定

設計荷重 : $2840.0 + 160.0 + 133.1 + 201.3 = 3334.4$ <重機使用>

主索径 (mm)	許容荷重長 (kg)	単位重量 (kg)	許容荷重 (kg)	巻上・曳索径 (mm)	巻上索重量 (kg)	曳索重量 (kg)	設計荷重 (kg)	採用(許容荷重 \geq 設計荷重)
32.0	807	3.800	3066.6	16.0	210.2	318.0	3264.1	
34.0	807	4.290	3462.0	18.0	266.2	402.6	3334.4	◎ (中央垂下比 = 0.04)

④1日当たりの運搬量決定

往復所要時間

<コンクリート> : $0.32 + 2.00 + 2.73 = 5.05$
 <資材> : $0.32 + 3.00 + 2.73 = 6.05$

1日当たりの運搬回数

<コンクリート> : $(5.3 \times 60) \div 5.05 = 62.0$
 <資材> : $(6.7 \times 60) \div 6.05 = 66.0$

溪間コンクリート : $0.8 \times 62 = 49.6\text{m}^3$
 土砂 : $0.7 \times 66 = 46.2\text{m}^3$
 砂利・栗石 : $0.8 \times 66 = 52.8\text{m}^3$
 鋼材 : $1.200 \times 66 = 79.2\text{t}$
 木材 : $0.5 \times 66 = 33.0\text{m}^3$

索道ケーブルクレーン主索等決定表 (エンドレスタイラー式)

現場名 【 荒谷山国有林30林班 】
 索道番号 【 2 】

[ケーブルクレーンの決定]

搬器設計荷重 = 3.4 t よって、ケーブルクレーンは 4 t と決定

◆運搬費

溪間コンクリート : 73,070 / 49.6 = 1,473 (円/m3)
 土 砂 : 119,029 / 46.2 = 2,576 (円/m3)
 砂利・栗石 : 119,029 / 52.8 = 2,254 (円/m3)
 鋼 材 : 119,029 / 79.2 = 1,503 (円/t)
 木 材 : 119,029 / 33.0 = 3,607 (円/m3)

名 称	種 別・形 状 寸 法	単 位	単 価	単価表No
ケーブルクレーン運転費	山林砂防工 4t 溪間コンクリート	日	73,070	1
ケーブルクレーン運転費	山林砂防工 4t 資材 (信号手含む)	日	119,029	2
ケーブルクレーン運転費	山林砂防工 4t 型枠・足場	日	26,985	3
ケーブルクレーン運転費	山林砂防工 4t 試運転	日	26,985	4
ケーブルクレーン運転費	山林砂防工 4t 重機解体組立	日	26,985	5

◆ワイヤー賃料

索長 主 索 = 185.6 m 6×7 C/L A種 主索用 34mm
 巻上索 = 225.6 m 6×19 O/O A種 作業索用 18mm
 曳 索 = 341.2 m 6×19 O/O A種 作業索用 18mm

◆バケット等損料 = 1,250

名 称	種 別・形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額
コンクリートバケット 0.8m3	SKB-8(標準型)	1.0	日	1,250	1,250
ワイヤーモック	12×9×1800mm	1.0	日	64	64

◆ワイヤーモック 等損料 = 64