（一般競争入札）

令和　6 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況　　令和　6 年　8 月　2 日

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局　香川森林管理事務所長　名本　亮介

工　　事　　名		施　工　場　所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
八丁（６４）復旧治山工事（明許）		香川県仲多度郡まんのう町塩入　八丁国有林64林班		治山工事	渓間工一式	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
41,463,000円	37,345,670円	令和6年8月1日	香川県仲多度郡まんのう町中通１９４　　大西建設（株）			
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,500,000円	令和6年8月	令和7年3月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 6年 6月21日

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局　香川森林管理事務所長　名本　亮介

１．工事概要

（１）　工 事 名　八丁（６４）復旧治山工事(明許)

（２）　工事場所　香川県仲多度郡まんのう町塩入　八丁国有林64林班

（３）　工事内容　渓間工　1.00式
（詳細については、工種別数量内訳書を参照）

（４）　工　　期　契約締結日の翌日から令和 7年 3月17日まで
※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

（５）　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事である。

（６）　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。

（７）　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

（８）　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

（９）　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(10)　本工事は、週休２日を促進するため、現場閉所による週休２日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。

契約締結後、週休２日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休２日の取組実績証明書を発行する。

(11)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(12)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）である。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

（１）　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

（３）　令和 5・ 6年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

（４）　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（（３）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（５）　平成21年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事

・治山事業の渓間工事又は山腹工事

・治山事業の地すべり防止工事

・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

（６）　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

②　１人の者が（５）に掲げる工事の経験を有する者であること。

③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

（７）　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

（８）　森林管理局長等が発注した工事で、令和 3年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した森林管理局長等の発注工事で、平成31年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの５年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

（９）　上記１．（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(10)　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）

(11)　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でないこと。
①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

（１）　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

（２）　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
①　提出期間：
行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、
ア　申請書については、令和 6年 6月24日9:00から令和 6年 7月 5日17:00まで。
イ　技術提案書等については、令和 6年 7月 9日9:00から令和 6年 7月16日17:00まで。
②　提出場所及び方法：
電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。
本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

（３）　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出すること。

（４）　（２）に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

（１）　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

①　入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

②　技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。

③　（２）①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。

④　得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

（２）　施工体制評価点及び加算点評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

①　施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

②　企業に関する事項

③　配置予定技術者の能力に関する事項

（３）　落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

（１） 担当部局

〒761-8064　香川県高松市上之町２－８－２６
香川森林管理事務所　総務グループ
電話　050-3160-6180
メールアドレス：shikoku_kagawa@maff.go.jp

（２） 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を交付する。

① 交付期間：
公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00～17:00 まで。

② 場　　所：
〒761-8064　香川県高松市上之町２－８－２６
香川森林管理事務所　総務グループ
電話　050-3160-6180

③ そ の 他：配付資料は無料である。

（３） 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を（１）の場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

① 入札書の提出期間は、令和 6年 7月 9日9:00から令和 6年 7月16日17:00までの「休日」を除く毎日。

② 開札は、令和 6年 7月29日 9時30分　香川森林管理事務所入札室にて行う。
ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

６．その他

（１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）　入札保証金及び契約保証金

①　入札保証金　免除

②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行　高松中央代理店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁　香川森林管理事務所）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

（３）　工事費内訳書の提出

第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

（４）　入札の無効

入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

（５）　配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

（６）　契約書作成の要否　要。

（７）　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

（８）　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２．（３）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．（２）により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

（９） 技術提案等の内容のヒアリング

技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 施工体制確認のためのヒアリング

入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。

(11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和5年7月 四国森林管理局）による。

(12) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページより公表する。

（不当な働きかけ）

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan
国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）
　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ
1　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。
　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。
https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html
2　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

（別添１）

競争参加資格確認結果書

１　工　事　名　八丁（６４）復旧治山工事（明許）
２　所属事務所　香川森林管理事務所
３　入札公告日　令和　6 年　6 月 21 日
４　競争参加資格確認結果通知日　令和　6 年　7 月 25 日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
大西建設（株）	有	

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

（別添2）

入 札 執 行 調 書

入札物件番号	（ 第003806003020240002号 ）	物件名	八丁(64)復旧治山工事（明許）

入札者の商号又は名称	技術評価点						第1回入札			第2回入札			備 考
	総計	標準点	技術提案加算点※			施工体制評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業評価	技術者評価	地域への貢献度等								
大西建設(株)	151.8	100	7	8	9	30	38,500,000	39.428	1				落札

（注） 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

※ 技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第2位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日 令和6年7月29日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 名本 亮介

立会職員 梶原 浩二

確認職員 山本 和也

（別添3）

令 和 6 年 度

工　　事　　名　　八丁（64）復旧治山工事（明許）積算内訳書

工　事　場　所　　香川県仲多度郡まんのう町塩入 八丁国有林64林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

工事名
八丁（64）復旧治山工事（明許）

経費一覧表

補　正　項　目	補　正　内　容
治山林道(林野庁)／令和5年度(2023年度)	
工種区分	治山・地すべり防止工事
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

補　正　項　目	補　正　内　容
施工時期(冬期)補正	補正なし
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率＋0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率＋0%】
工期延長等時点の純工事費	0
工期延長等日数(日)	0

費　目　名	計　算　式　内　容
治山林道(林野庁)／令和5年度(2023年度)	
共通仮設費計	<共通仮設費(積上げ分計) + 共通仮設費(率計上) = > 117,000 + 3,521,000 = 3,638,000
共通仮設費(積上げ分計)	<安全費 = > 117,000
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	<処分費3%限度額 = > 648,090
処分費3%限度額	<(共通仮設費対象額(控除額算出用)) * 0.03 = > (21,603,000) * 0.03 = 648,090
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	<処分費3%限度額(一般管理費) = > 648,090
処分費3%限度額(一般管理費)	<処分費3%限度額(共通仮設費・現場管理費)(丸めなし) = > 648,090
P:共通仮設費対象額	<共通仮設費対象額(処分費控除前) = > 21,603,000
共通仮設費対象工事費	<直接工事費 = > 21,603,000
共通仮設費対象額(控除額算出用)	<共通仮設費対象工事費 + 対象額　支給品 = > 21,603,000 + 0 = 21,603,000
共通仮設費対象額(処分費控除前)	<共通仮設費対象額(控除額算出用) = > 21,603,000
共通仮設費率(補正後)	<(共通率(復興係数補正前) + 復興係数(労働者確保)補正共通加算率) * 週休2日補正:共通 = > (15.67 + 0) * 1.04 = 16.3
施工地域等補正共通率(決定値)	<施工地域等補正共通率 - Kr:共通率(補正前) = > 15.665 - 12.05 = 3.615
施工地域等補正共通率	<Kr:共通率(補正前) * 施工地域等補正係数:共通(決定値) = > 12.05 * 1.3 = 15.665
共通率(復興係数補正前)	<Kr:共通率(補正前) + 共通補正率小計 = > 12.05 + 3.615 = 15.67
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	<(Kr:共通率(補正前) + 共通補正率小計) * ICT補正係数共通 = > (12.05 + 3.615) * 1 = 15.67
共通仮設費(率計上)	<P:共通仮設費対象額 * 共通仮設費率(補正後) / 100 = > 21,603,000 * 16.3 / 100 = 3,521,000

工事名
八丁（64）復旧治山工事（明許）

経費一覧表

補　正　項　目	補　正　内　容
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率＋0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て
消費税率	10
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】

補　正　項　目	補　正　内　容
復興係数補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

費　目　名	計　算　式　内　容
現場環境改善費対象工事費	<直接工事費 = > 21,603,000
現場環境改善費対象工事費	<(現場環境改善費対象工事費 + 対象額　支給品) - (処分費等) = > (21,603,000 + 0) - 0 = 21,603,000
純工事費	<直接工事費 + 共通仮設費計 = > 21,603,000 + 3,638,000 = 25,241,000
Np:現場管理費対象額	<現場管理費対象額(処分費控除前) = > 25,241,000
現場管理費対象額(処分費控除前)	<純工事費 + 対象額　支給品 = > 25,241,000 + 0 = 25,241,000
現場管理費率(補正後)	<(現場率(復興係数補正前) + 復興係数(労働者確保)補正現場加算率) * 週休2日補正:現場 + (現場率補正値 + 緊急工事補正率 + 砂防･地すべり等補正現場率) * 復興補正ﾌﾗｸﾞB = > (35.43 + 0) * 1.06 + (0 + 0 + 0) * 1 = 37.56
施工地域等補正現場率	<Jo:現場率(補正前) * 施工地域等補正係数:現場 = > 35.43 * 1 = 35.43
現場率(復興係数補正前)	<Jo:現場率(補正前) = > 35.43
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	<(Jo:現場率(補正前) + 現場補正率小計) * ICT補正係数現場 = > (35.43 + 0) * 1 = 35.43
現場管理費	<Np:現場管理費対象額 * 現場管理費率(補正後) / 100 = > 25,241,000 * 37.56 / 100 = 9,480,000
工事原価	<純工事費 + 現場管理費 = > 25,241,000 + 9,480,000 = 34,721,000
Cp:一般管理費等対象額	<一般管理費対象額(処分費控除前) = > 34,721,000
一般管理費等対象額	<工事原価計 = > 34,721,000
一般管理費対象額(処分費控除前)	<工事原価計 + 対象額　支給品 = > 34,721,000 + 0 = 34,721,000
一般管理費等率(補正後)	<Gp:一般管理費率(補正前) + 契約保証補正率 = > 19.38 + 0.04 = 19.42
Gp:一般管理費率(補正前)	<-4.97802 * LOG(Cp:一般管理費等対象額) + 56.92101 = > -4.97802 * LOG(34,721,000) + 56.92101 = 19.38
一般補正率の計	<契約保証補正率 = > 0.04

工事名
八丁（64）復旧治山工事（明許）

経費一覧表

補　正　項　目	補　正　内　容	補　正　項　目	補　正　内　容

費　目　名	計　算　式　内　容
一般管理費等(調整前)	<一般管理費等:計算 + 契約保証:計算 = > 6,728,929.7999999998 + 13,888.4 = 6,742,818
工事価格(端数処理前)	<工事原価計 + 一般管理費等(調整前) = > 34,721,000 + 6,742,818 = 41,463,818
一般管理費等	<((Cp:一般管理費等対象額 * (Gp:一般管理費率(補正前) + 前払金補正一般加算率 + 一般補正係数加算率) / 100) + 契約保証:計算) - 一般管理費等調整金 = > ((34,721,000 * (19.38 + 0 + 0) / 100) + 13,888.4) - 0 = 6,742,818
契約保証対象額	<Cp:一般管理費等対象額 = > 34,721,000
一般管理費等計	<一般管理費等 = > 6,742,818 = 6,742,000
工事価格	<[丸め:1000円丸め　切り捨て]Σ工事価格 = > 41,463,000
消費税相当額	<工事価格計 * 消費税率 / 100 = > 41,463,000 * 10 / 100 = 4,146,300
請負金額	<工事価格計 + 消費税相当額 = > 41,463,000 + 4,146,300 = 45,609,300
法定福利費対象額	<工事価格 = > 41,463,000
工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額	<工事価格 * 工事価格に占める法定福利費の平均割合 / 100 = > 41,463,000 * 4.1 / 100 = 1,699,983

八丁（64）復旧治山工事（明許）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
№.２コンクリート谷止工	m3	179.800	73,337.04	13,186,000	1号明細書 4頁
既設道改修	m	43	2,069.76	89,000	2号明細書 6頁
コンクリート護岸工	m	19.200	375,937.50	7,218,000	3号明細書 7頁
仮設工	式	1		1,091,000	4号明細書 9頁
支障木処理	式	1		19,000	5号明細書 11頁
直接工事費	式	1		21,603,000	
共通仮設費計	式	1		117,000 + 3,521,000 3,638,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		117,000 117,000	
安全費	式	1		117,000	1号内訳書 3頁
共通仮設費(率計上)	式	1		21,603,000 * 16.3 / 100 3,521,000	
純工事費	式	1		21,603,000 + 3,638,000 25,241,000	
現場管理費	式	1		25,241,000 * 37.56 / 100 9,480,000	
工事原価	式	1		25,241,000 + 9,480,000 34,721,000	
一般管理費等	式	((34,721,000 * (19.38 + 0 + 0) / 100) + 13,888.4) - 0 1		6,742,818	

八丁（64）復旧治山工事（明許）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
一般管理費等計	式	1		6,742,818 6,742,000	
工事価格	式	1		41,463,000 41,463,000	
消費税相当額	式	1		41,463,000 ＊ 10 ／ 100 4,146,300	
請負金額	式	1		41,463,000 ＋ 4,146,300 45,609,300	

安全費

内訳書

（　　1号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
自記雨量計損料 転倒ます型　データ収録装置、CFカード、収納箱等含む	月	6	19,500	117,000		[3004][局決議単価]
計				117,000		

№.２コンクリート谷止工

明細書

（　　1号明細書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設(治山ﾀﾞﾑ) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立･撤去有	m3	179.800	39,595	7,119,181	1号代価表 12頁	[R5治山林道必携･上巻P809]
木製残存型枠（角材式）	m2	70	20,779	1,454,530	2号代価表 13頁	
まく板型枠	m2	24.500	9,357	229,246	3号代価表 14頁	
木製パネル式残存型枠	m2	94.700	28,748	2,722,435	4号代価表 15頁	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	7.600	9,208	69,980	5号代価表 16頁	[R5治山林道必携･上巻P813]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	26.800	8,351	223,806	6号代価表 17頁	[R5治山林道必携･上巻P813]
円筒型枠	m	2.300	7,255	16,686	7号代価表 18頁	
打継面清掃	m3	179.800	328	58,974	8号代価表 19頁	
昇降ステップ	本	8	4,900	39,200	9号代価表 20頁	
堤名板 B型 400×550×12ｍｍ	枚	1	74,000	74,000		[2881][局決議単価]
掘削(軟岩（I）B)	m3	79	4,081	322,399	10号代価表 21頁	
掘削（礫質土）	m3	209	1,653	345,477	11号代価表 22頁	
練石積間詰工（ラフテレーンクレーン）	m2	30.600	16,418	502,390	12号代価表 23頁	
萱筋工 打違い1m縄〆、茎長30cm	m	5.800	1,329	7,708	13号代価表 24頁	[R5治山林道必携･上巻P846]

№.２コンクリート谷止工

明細書

（　　1号明細書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
諸　雑　費	式	1		-12	調整金	
計				13,186,000		

既設道改修

明細書

（　2号明細書　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土	m3	4	933	3,732	14号代価表 25頁	[R5治山林道必携･上巻P190]
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害	m3	126	680	85,680	15号代価表 26頁	[正誤表 + R5治山林道必携･上巻P193]
諸　雑　費	式	1		-412	調整金	
計				89,000		

コンクリート護岸工

明細書

（　3号明細書　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート護岸工	m3	75.500		4,824,659	費目行	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設(治山ﾀﾞﾑ) 無筋構造物 V<30m3/日 18-12-25(20)	m3	75.500	37,060	2,798,030	16号代価表 27頁	[R5治山林道必携・上巻P809]
まく板型枠	m2	159.400	9,365	1,492,781	17号代価表 28頁	
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	m2	9.500	3,145	29,877	18号代価表 29頁	[R5治山林道必携・上巻P483]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	4.700	9,208	43,277	19号代価表 30頁	[R5治山林道必携・上巻P1558]
裏込栗石工 かき込み 栗石(50~150mm)	m3	3.400	17,058	57,997	20号代価表 31頁	[R5治山林道必携・上巻P418]
掘削（礫質土）	m3	165	669	110,385	21号代価表 32頁	
埋戻し	m3	140	2,030	284,200	22号代価表 33頁	
盛土	m3	16	507	8,112	23号代価表 34頁	
コンクリート間詰	m3	25.800		1,881,197	費目行	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設(治山ﾀﾞﾑ) 無筋構造物 V<30m3/日 18-12-25(20)	m3	25.800	37,060	956,148	16号代価表 27頁	[R5治山林道必携・上巻P809]
まく板型枠	m2	59.300	9,372	555,759	24号代価表 35頁	
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	m2	2.100	3,145	6,604	18号代価表 29頁	[R5治山林道必携・上巻P483]
掘削（礫質土）	m3	39	669	26,091	25号代価表 36頁	

コンクリート護岸工

明細書

（　3号明細書　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
掘削(軟岩（I）B)	m3	8	3,292	26,336	88号代価表 98頁	
埋戻し	m3	40	2,030	81,200	22号代価表 33頁	
盛土	m3	2	507	1,014	23号代価表 34頁	
栗石（袖下充填）	m3	11.300	20,181	228,045	27号代価表 37頁	
練石間詰	m2	22.600		404,389	費目行	
練石積	m2	18.400	17,835	328,164	28号代価表 38頁	
練石張	m2	4.200	18,149	76,225	29号代価表 39頁	
緑化工	m2	102.300		108,233	費目行	
人力施工による植生工 植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満 4週8休以上	m2	102.300	1,058	108,233	30号代価表 40頁	[R5治山林道必携･上巻P774]
諸　雑　費	式	1		-478	調整金	
計				7,218,000		

仮設工

明細書

（　4号明細書　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
谷止工	式	1		768,943	工種行	
足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)	m	89.600	2,775	248,640	31号代価表 41頁	[R5治山林道必携・上巻P620]
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	15.200	3,483	52,941	32号代価表 42頁	[R5治山林道必携・上巻P618]
土の締切（仮締切用）4H	m	4	9,875	39,500	33号代価表 43頁	
廻排水樋4H	m	25	11,588	289,700	34号代価表 44頁	
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm	箇所	1	54,754	54,754	35号代価表 45頁	[R5治山林道必携・上巻P615]
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)	日	10	6,750	67,500	36号代価表 46頁	[R5治山林道必携・上巻P614]
現道補修	km	0.100	28,583	2,858	37号代価表 47頁	
敷砂利（RC40）	m3	2	6,525	13,050		
護岸工	式	1		322,635	工種行	
足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ) 護岸工	m	44.300	2,775	122,932	38号代価表 48頁	[R5治山林道必携・上巻P620]
足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ) 間詰工	m	17	2,775	47,175	39号代価表 49頁	[R5治山林道必携・上巻P620]
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	18	3,483	62,694	32号代価表 42頁	[R5治山林道必携・上巻P618]
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径50mm	箇所	2	20,181	40,362	40号代価表 50頁	[R5治山林道必携・上巻P615]

仮設工

明細書

（　4号明細書　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径50mm*1台)	日	8	6,184	49,472	41号代価表 51頁	[R5治山林道必携・上巻P614]
諸　雑　費	式	1		-578	調整金	
計				1,091,000		

支障木処理

明細書

（　　5号明細書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
伐倒・枝払・玉切・片付　10cm以上16cm未満	本	4	494	1,976	42号代価表 52頁	
伐倒・枝払・玉切・片付　16cm以上22cm未満	本	4	613	2,452	43号代価表 53頁	
伐倒・枝払・玉切・片付　22cm以上28cm未満	本	3	724	2,172	44号代価表 54頁	
伐倒・枝払・玉切・片付　28cm以上	本	15	839	12,585	45号代価表 55頁	
諸　雑　費	式	1		-185	調整金	
計				19,000		

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設(治山ﾀﾞﾑ) 無筋構造物
V<30m3/日 圧送管組立･撤去有

代価表

(　　1号代価表　　)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300	27,720	8,316		[R6.3]
特殊作業員	人	0.600	25,410	15,246		[R6.3]
普通作業員	人	1.500	23,730	35,595		[R6.3]
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 18-12-25(20)	m3	10.700	26,900	287,830		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管59m ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力90~110m3/h	時間	1	14,487	14,487	1号単価表 99頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	897	8,970	46号代価表 56頁	
圧送管組立･撤去 L=150m未満 V<30m3/日	m3	10	2,477	24,770	47号代価表 57頁	
諸雑費	%	1		736	諸雑費	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ、発動発電機損料等
計				395,950		
1 m3 当り				39,595		

木製残存型枠（角材式）

代価表

（　　2号代価表　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	3.600	27,720	99,792		[R6.3]
型わく工	人	6.400	27,090	173,376		[R6.3]
普通作業員	人	17.400	23,730	412,902		[R6.3]
型枠材 9ｃｍ×9ｃｍ×3m　4ヵ所穴開加工材（白木）	本	382	2,540	970,280		[2780][局決議単価]
内部支持材(型枠用) m12　全ネジ通しボルト一式	m2	100	3,120	312,000		[2704][局決議単価]
角材連結金具 4.8×125mm	本	1,528	13.30	20,322		[2705][局決議単価]
諸雑費	%	13		89,189	諸雑費	
計				2,077,861		
1 m2 当り				20,779		

まく板型枠

代価表

（　3号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	3.100	27,720	85,932		[R6.3]
型わく工	人	15.700	27,090	425,313		[R6.3]
普通作業員	人	10	23,730	237,300		[R6.3]
諸雑費	%	25		187,136	諸雑費	
計				935,681		
1 m2 当り				9,357		

木製パネル式残存型枠

代価表

（　4号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
残存型枠 木製化粧型枠	m2	100	21,000	2,100,000		[2778][局決議単価]
土木一般世話役	人	4	27,720	110,880		[R6.3]
型わく工	人	5.800	27,090	157,122		[R6.3]
普通作業員	人	20.100	23,730	476,973		[R6.3]
諸雑費	%	4		29,799	諸雑費	
計				2,874,774		
1 m2 当り				28,748		

代価表

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

（　5号代価表　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99	27,090	型枠工	26,600	[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	25.08	23,730	普通作業員	22,300	[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	9.24	27,720	土木一般世話役	26,500	[R6.3] R4.3

■施工パッケージ　計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 8,890.1

$$\times \left\{ \left(\frac{46.99}{100} \times \frac{27,090}{26,600} + \frac{25.08}{100} \times \frac{23,730}{22,300} + \frac{9.24}{100} \times \frac{27,720}{26,500} \right) \times \frac{100}{(46.99 + 25.08 + 9.24)} + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 9,207.09345717028 = 9,208(円/m2)$$

代価表

型枠
一般型枠 小型構造物

（　6号代価表　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	44.66	27,090	型枠工	26,600	[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	30.77	23,730	普通作業員	22,300	[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	11.53	27,720	土木一般世話役	26,500	[R6.3] R4.3

■施工パッケージ　計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 8,042.9

$$\times\left\{\left(\frac{44.66}{100}\times\frac{27,090}{26,600}+\frac{30.77}{100}\times\frac{23,730}{22,300}+\frac{11.53}{100}\times\frac{27,720}{26,500}\right)\times\frac{100}{(44.66+30.77+11.53)}+\frac{100-100}{100}\right\}=8,350.58002986687=8,351(円/m2)$$

円筒型枠

代価表

（　　7号代価表　　）

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径300　D318×t9.2mm	m	1	6,010	6,010		[0563]
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	k g	0.300	194	58		[0219]
普通作業員	人	0.050	23,730	1,187		[R6.3]
計				7,255		
1 m 当り				7,255		

打継面清掃

代価表

（　8号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.020	27,720	554		[R6.3]
普通作業員	人	0.100	23,730	2,373		[R6.3]
諸雑費	%	12		351	諸雑費	
計				3,278		
1 m3 当り				328		

昇降ステップ

代価表

（　9号代価表　）

10 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.750	23,730	17,798		[R6.3]
昇降ステップ 30SW-RF	本	10	3,120	31,200		[2877][局決議単価]
計				48,998		
1 本 当り				4,900		

掘削(軟岩 (I) B)

代価表

(10号代価表)

78.600 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅰ)B	m3	78.600	1,864	146,510	48号代価表 58頁	[R5治山林道必携・上巻P800]
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	78.600	507	39,850	49号代価表 59頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
岩盤清掃	m2	36.200	1,459	52,816	50号代価表 60頁	[R5治山林道必携・上巻P805]
埋戻し (締固有) ラフテレーンクレーン16t吊り	m3	3.800	2,903	11,031	51号代価表 61頁	
埋戻し (締固無) ラフテレーンクレーン16t吊り	m3	0.800	1,380	1,104	52号代価表 62頁	
埋戻し (締固有) バックホウ0.35m3	m3	7.700	2,030	15,631	53号代価表 63頁	
埋戻し (締固無) バックホウ0.1m3	m3	10.600	1,629	17,267	54号代価表 64頁	
埋戻し (締固無) バックホウ0.35m3	m3	72.100	507	36,555	55号代価表 65頁	
計				320,764		
1 m3 当り				4,081		

掘削（礫質土）

代価表

（　　11号代価表　　）

208.900 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) 地山の掘削･積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･砂	m3	208.900	549	114,686	56号代価表 66頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
土砂掘削面整形 粘性､礫質土	m2	30.400	657	19,973	57号代価表 67頁	[R5治山林道必携･上巻P805]
埋戻し（締固有）ラフタークレーン16t吊	m3	10.100	2,903	29,320	58号代価表 68頁	
埋戻し（締固無）ラフタークレーン16t吊	m3	2.100	1,380	2,898	59号代価表 69頁	
埋戻し（締固有）バックホウ0.35m3	m3	21	2,030	42,630	60号代価表 70頁	
埋戻し（締固無）バックホウ0.1m3	m3	28.700	1,629	46,752	61号代価表 71頁	
埋戻し（締固無）バックホウ0.35m3	m3	175.800	507	89,131	62号代価表 72頁	
計				345,390		
1 m3 当り				1,653		

練石積間詰工（ラフテレーンクレーン）

代価表

（　　12号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
野面石　控え20cm	m2	1	2,540	2,540		10,350/4.89*1.2=2,540
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 18-8-40 B種	m3	0.080	29,900	2,392		0.07×1.12=0.08
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm	m	0.070	245	17		[0556]
ラフテレーンクレーン（排対1次） 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊	時間	0.300	11,413	3,424	2号単価表 100頁	
石工	人	0.130	30,240	3,931		[R6.3] 0.08+0.05=0.13
土木一般世話役	人	0.020	27,720	554		[R6.3]
普通作業員	人	0.150	23,730	3,560		[R6.3] 0.18+0.05-0.08=0.15
計				16,418		
1 m2 当り				16,418		

代価表

萱筋工
打違い1m縄〆、茎長30cm

（　13号代価表　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
萱株採取(山腹工) 普通 1m縄〆打違い	束	2	4,983	9,966	63号代価表 73頁	
普通作業員	人	0.060	23,730	1,424		[R6.3]萱株 植付け仕上げ
普通作業員	人	0.080	23,730	1,898		[R6.3]階段切付幅0.3m [砂～礫質土]
計				13,288		
1 m 当り				1,329		

代価表

（　14号代価表　）

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	0.170	23,730	4,034		[R6.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	0.086	61,551	5,293	3号単価表 101頁	
計				9,327		
1 m3 当り				933		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

(　15号代価表　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	日	1 111	61,189	67,981	4号単価表 102頁	
計				67,981		
1 m3 当り				680		

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設(治山ﾀﾞﾑ) 無筋構造物
V<30m3/日 18-12-25(20)

代価表

(　　16号代価表　　)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300	27,720	8,316		[R6.3]
特殊作業員	人	0.600	25,410	15,246		[R6.3]
普通作業員	人	1.500	23,730	35,595		[R6.3]
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 18-12-25(20)	m3	10.700	26,900	287,830		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力90~110m3/h	時間	1	13,907	13,907	5号単価表 103頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	897	8,970	46号代価表 56頁	
諸雑費	%	1		731	諸雑費	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ、発動発電機損料等
計				370,595		
1 m3 当り				37,060		

まく板型枠

代価表

（　17号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	3.100	27,720	85,932		[R6.3]
型わく工	人	15.700	27,090	425,313		[R6.3]
普通作業員	人	10	23,730	237,300		[R6.3]
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm	m	3.200	245	784		5.1/159.42*100=3.20 [0556]
諸雑費	%	25		187,136	諸雑費	
計				936,465		
1 m2 当り				9,365		

代価表

目地板設置 t=10
瀝青質目地板(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)

（ 18号代価表 ）

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050	27,720	1,386		[R6.3]
普通作業員	人	0.290	23,730	6,882		[R6.3]
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	11.200	2,070	23,184		[0524]
計				31,452		
1 m2 当り				3,145		

代価表

型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

（　19号代価表　）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99	27,090	型枠工	26,600	[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	25.08	23,730	普通作業員	22,300	[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	9.24	27,720	土木一般世話役	26,500	[R6.3] R4.3

■施工パッケージ　計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 8,890.1

$$\times\left\{\left(\frac{46.99}{100}\times\frac{27,090}{26,600}+\frac{25.08}{100}\times\frac{23,730}{22,300}+\frac{9.24}{100}\times\frac{27,720}{26,500}\right)\times\frac{100}{(46.99+25.08+9.24)}+\frac{100-100}{100}\right\}=9,207.09345717028=9,208(円/m2)$$

代価表

（　20号代価表　）

裏込栗石工
かき込み 栗石(50~150mm)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.226	27,720	6,265		[R6.3]
特殊作業員	人	0.419	25,410	10,647		[R6.3]
普通作業員	人	1.065	23,730	25,272		[R6.3]
ぐり石 径50~150mm	m3	11.400	10,050	114,570		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.323	41,779	13,495	6号単価表 104頁	
諸雑費	%	0.600		334	諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計				170,583		
1 m3 当り				17,058		

掘削（礫質土）

代価表

（　21号代価表　）

164.700 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	164.700	549	90,420	56号代価表 66頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	30	657	19,710	57号代価表 67頁	[R5治山林道必携・上巻P805]
計				110,130		
1 m3 当り				669		

埋戻し

代価表

（　22号代価表　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	49号代価表 59頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
タンパ締固め	m3	1	1,523	1,523	64号代価表 74頁	
計				2,030		
1 m3 当り				2,030		

盛土

代価表

（　23号代価表　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	49号代価表 59頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
計				507		
1 m3 当り				507		

まく板型枠

代価表

（　24号代価表　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	3.100	27,720	85,932		[R6.3]
型わく工	人	15.700	27,090	425,313		[R6.3]
普通作業員	人	10	23,730	237,300		[R6.3]
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm	m	6.100	245	1,495		3.6/59.3*100=6.07 [0556]
諸雑費	%	25		187,136	諸雑費	
計				937,176		
1 m2 当り				9,372		

掘削（礫質土）

代価表

（　　25号代価表　　）

38.800 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	38 800	549	21,301	56号代価表 66頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	7 100	657	4,665	57号代価表 67頁	[R5治山林道必携・上巻P805]
計				25,966		
1 m3 当り				669		

栗石（袖下充填）

代価表

（　27号代価表　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
裏込栗石工 かき込み 栗石(50~150mm)	m3	0.700	17,058	11,941	20号代価表 31頁	[R5治山林道必携･上巻P418]
裏込栗石工 築立て 栗石(50~150mm)	m3	0.300	27,467	8,240	66号代価表 76頁	[R5治山林道必携･上巻P418]
計				20,181		
1 m3 当り				20,181		

練石積

代価表

（　28号代価表　）

18.400 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
練石積間詰工（ラフテレーンクレーン）	m2	18.400	16,418	302,091	67号代価表 77頁	
掘削（礫質土）	m3	5.600	549	3,074	68号代価表 78頁	
掘削（軟岩（Ⅰ）B）	m3	0.100	702	70	69号代価表 79頁	
埋戻し	m3	10.900	2,030	22,127	22号代価表 33頁	
盛土	m3	1.600	507	811	23号代価表 34頁	
計				328,173		
1 m2 当り				17,835		

練石張

代価表

（　29号代価表　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
野面石　控え25cm	m2	1	3,142	3,142		11,100/4.24*1.2＝3,142
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 18-8-40 B種	m3	0.090	29,900	2,691		0.08×1.12=0.09
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm	m	0.120	245	29		[0556]
ラフテレーンクレーン（排対1次） 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊	時間	0.300	11,413	3,424	2号単価表 100頁	
石工	人	0.140	30,240	4,234		[R6.3] 0.09+0.05=0.14
土木一般世話役	人	0.030	27,720	832		[R6.3]
普通作業員	人	0.160	23,730	3,797		[R6.3] 0.19+0.05-0.08=0.16
計				18,149		
1 m2 当り				18,149		

代価表

人力施工による植生工
植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満 4週8休以上

(　　30号代価表　　)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
植生シート工 肥料袋無　標準品　　施工規模標準(1000m2以上)	m2	1	1,058 04	1,058		[1994]
計				1,058		
1 m2 当り				1,058		

足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)

代価表

（　31号代価表　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100	27,720	2,772		[R6.3]
とび工	人	0.400	26,670	10,668		[R6.3]
普通作業員	人	0.400	23,730	9,492		[R6.3]
諸雑費	%	21		4,816	諸雑費	斜面用足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、直交ｸﾗﾝﾌﾟ等
計				27,748		
1 m 当り				2,775		

代価表

足場工
単管傾斜足場 不要

（ 32号代価表 ）

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.500	27,720	41,580		[R6.3]
とび工	人	4.500	26,670	120,015		[R6.3]
普通作業員	人	2.700	23,730	64,071		[R6.3]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 長期割引	日	0.800	45,300	36,240		[CK010500]
諸雑費	%	33		86,429	諸雑費	足場工仮設材等
計				348,335		
1 掛m2 当り				3,483		

土の締切（仮締切用）4H

代価表

（　　33号代価表　　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土のう（仮締切用） 62×48cm（PE）	枚	110 400	17	1,877		[0978]
ビニール 厚=0.1mm 幅135ｃｍ	m2	13	95 50	1,242		[2875]
普通作業員	人	4 030	23,730	95,632		[R6.3]
計				98,751		
1 m 当り				9,875		

廻排水樋4H

代価表

（　34号代価表　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径300　D318×t9.2mm	m	2	6,010	12,020		[0563]
素　材 （松）　L=3.6m～4.0m 径=14ｃｍ～16ｃｍ	m3	0.060	13,000	780		0.377*0.15=0.06 [2771][局決議単価]
正割材 （杉）　4.0m×4.5×4.5ｃｍ	m3	0.040	55,000	2,200		0.25*0.15=0.04 [2773]
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	ｋｇ	13.590	194	2,636		[0219]
普通作業員	人	4.140	23,730	98,242		[R6.3]
計				115,878		
1 m 当り				11,588		

代価表

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

(　　35号代価表　　)

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.500	27,720	13,860		[R6.3]
普通作業員	人	1	23,730	23,730		[R6.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500	34,328	17,164	7号単価表 105頁	
計				54,754		
1 箇所 当り				54,754		

代価表

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

(　36号代価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.140	25,410	3,557		[R6.3]
発動発電機(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ5.0KVA	日	1	2,579	2,579	8号単価表 106頁	
諸雑費	%	10		614	諸雑費	ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料損料、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料
計				6,750		
1 日 当り				6,750		

現道補修

代価表

（　37号代価表　）

1 km当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ブルドーザー(排対1次) 普通15t級	時間	1.700	13,184	22,413	9号単価表 107頁	
普通作業員	人	0.260	23,730	6,170		[R6.3]
計				28,583		
1 km 当り				28,583		

代価表

足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)
護岸工

(　　38号代価表　　)

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100	27,720	2,772		[R6.3]
とび工	人	0.400	26,670	10,668		[R6.3]
普通作業員	人	0.400	23,730	9,492		[R6.3]
諸雑費	%	21		4,816	諸雑費	斜面用足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、直交ｸﾗﾝﾌﾟ等
計				27,748		
1 m 当り				2,775		

代価表

足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)
間詰工

(　　39号代価表　　)

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100	27,720	2,772		[R6.3]
とび工	人	0.400	26,670	10,668		[R6.3]
普通作業員	人	0.400	23,730	9,492		[R6.3]
諸雑費	%	21		4,816	諸雑費	斜面用足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、直交ｸﾗﾝﾌﾟ等
計				27,748		
1 m 当り				2,775		

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径50mm

代価表

(　　40号代価表　　)

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.300	27,720	8,316		[R6.3]
普通作業員	人	0.500	23,730	11,865		[R6.3]
計				20,181		
1 箇所 当り				20,181		

代価表

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径50mm*1台)

(　41号代価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.140	25,410	3,557		[R6.3]
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1	2,065	2,065	10号単価表 108頁	
諸雑費	%	10		562	諸雑費	ﾎﾟﾝﾌﾟ配管材料損料､水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料
計				6,184		
1 日 当り				6,184		

伐倒・枝払・玉切・片付　10cm以上16cm未満

代価表

（　42号代価表　）

1 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
本数調整伐 伐倒 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	167	167	70号代価表 80頁	[R5治山林道必携・上巻P972]
本数調整伐 枝払 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	127	127	71号代価表 81頁	[R5治山林道必携・上巻P972]
本数調整伐 玉切 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	107	107	72号代価表 82頁	[R5治山林道必携・上巻P973]
本数調整伐 片付 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1	93	93	73号代価表 83頁	[R5治山林道必携・上巻P973]
計				494		
1 本 当り				494		

伐倒・枝払・玉切・片付　16cm以上22cm未満

代価表

（　43号代価表　）

1 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
本数調整伐 伐倒 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	219	219	74号代価表 84頁	[R5治山林道必携・上巻P972]
本数調整伐 枝払 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	149	149	75号代価表 85頁	[R5治山林道必携・上巻P972]
本数調整伐 玉切 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	123	123	76号代価表 86頁	[R5治山林道必携・上巻P973]
本数調整伐 片付 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	1	122	122	77号代価表 87頁	[R5治山林道必携・上巻P973]
計				613		
1 本 当り				613		

伐倒・枝払・玉切・片付　22cm以上28cm未満

代価表

（　44号代価表　）

1 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
本数調整伐 伐倒 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	271	271	78号代価表 88頁	[R5治山林道必携・上巻P972]
本数調整伐 枝払 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	165	165	79号代価表 89頁	[R5治山林道必携・上巻P972]
本数調整伐 玉切 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	139	139	80号代価表 90頁	[R5治山林道必携・上巻P973]
本数調整伐 片付 直径22cm以上28cm未満 難易度:中	本	1	149	149	81号代価表 91頁	[R5治山林道必携・上巻P973]
計				724		
1 本 当り				724		

伐倒・枝払・玉切・片付　28cm以上

代価表

（　45号代価表　）

1 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
本数調整伐 伐倒 直径28cm以上 難易度:中	本	1	328	328	82号代価表 92頁	[R5治山林道必携・上巻P972]
本数調整伐 枝払 直径28cm以上 難易度:中	本	1	186	186	83号代価表 93頁	[R5治山林道必携・上巻P972]
本数調整伐 玉切 直径28cm以上 難易度:中	本	1	155	155	84号代価表 94頁	[R5治山林道必携・上巻P973]
本数調整伐 片付 直径28cm以上 難易度:中	本	1	170	170	85号代価表 95頁	[R5治山林道必携・上巻P973]
計				839		
1 本 当り				839		

代価表

養生工(一般養生)
無筋構造物

(　　46号代価表　　)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.080	27,720	2,218		[R6.3]
普通作業員	人	0.250	23,730	5,933		[R6.3]
諸雑費	%	10		815	諸雑費	散水機械、電力、ｼｰﾄ、養生ﾏｯﾄ、角材等
計				8,966		
1 m3 当り				897		

代価表

圧送管組立･撤去
L=150m未満 V<30m3/日

（　47号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	1 044	23,730	24,774		[R6.3]
計				24,774		
1 m3 当り				2,477		

代価表

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(Ⅰ)B

(　　48号代価表　　)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 670	10,628	17,749	11号単価表 109頁	
諸雑費	%	5		887	諸雑費	大型ﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙ損耗費
計				18,636		
1 m3 当り				1,864		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

(　49号代価表　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.962	52,697	50,695	12号単価表 110頁	
計				50,695		
1 m3 当り				507		

岩盤清掃

代価表

（　50号代価表　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.100	27,720	2,772		[R6.3]
普通作業員	人	0.400	23,730	9,492		[R6.3]
諸雑費	%	19		2,330	諸雑費	
計				14,594		
1 m2 当り				1,459		

埋戻し（締固有）ラフテレーンクレーン16t吊り

代価表

（　　51号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	86号代価表 96頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(賃料) 16t吊長期割引	m3	1	873	873	13号単価表 111頁	[R5治山林道必携･上巻P776]
タンパ締固め	m3	1	1,523	1,523	64号代価表 74頁	
計				2,903		
1 m3 当り				2,903		

埋戻し（締固無）ラフテレーンクレーン16t吊り

代価表

（　　52号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	86号代価表 96頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(賃料) 16t吊長期割引	m3	1	873	873	13号単価表 111頁	[R5治山林道必携･上巻P776]
計				1,380		
1 m3 当り				1,380		

埋戻し（締固有）バックホウ0.35m3

代価表

（　　53号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	86号代価表 96頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
タンパ締固め	m3	1	1,523	1,523	64号代価表 74頁	
計				2,030		
1 m3 当り				2,030		

埋戻し（締固無）バックホウ0.1m3

代価表

（　54号代価表　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	1	1,629	1,629	87号代価表 97頁	[R5治山林道必携･上巻P1324]
計				1,629		
1 m3 当り				1,629		

埋戻し（締固無）バックホウ0.35m3

代価表

（　　55号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	86号代価表 96頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
計				507		
1 m3 当り				507		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

(　56号代価表　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.042	52,697	54,910	12号単価表 110頁	
計				54,910		
1 m3 当り				549		

代価表

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

（　　57号代価表　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.400	27,720	11,088		[R6.3]
普通作業員	人	2.300	23,730	54,579		[R6.3]
計				65,667		
1 m2 当り				657		

埋戻し（締固有）ラフタークレーン16t吊

代価表

（　58号代価表　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
タンパ締固め	m3	1	1,523	1,523	64号代価表 74頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	49号代価表 59頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(賃料) 16t吊長期割引	m3	1	873	873	13号単価表 111頁	[R5治山林道必携･上巻P776]
計				2,903		
1 m3 当り				2,903		

埋戻し（締固無）ラフタークレーン16t吊

代価表

（　59号代価表　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	49号代価表 59頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(賃料) 16t吊長期割引	m3	1	873	873	13号単価表 111頁	[R5治山林道必携･上巻P776]
計				1,380		
1 m3 当り				1,380		

埋戻し（締固有）バックホウ0.35m3

代価表

（　　60号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
タンパ締固め	m3	1	1,523	1,523	64号代価表 74頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	49号代価表 59頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
計				2,030		
1 m3 当り				2,030		

埋戻し（締固無）バックホウ0.1m3

代価表

（　　61号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	1	1,629	1,629	87号代価表 97頁	[R5治山林道必携･上巻P1324]
計				1,629		
1 m3 当り				1,629		

埋戻し（締固無）バックホウ0.35m3

代価表

（　　62号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂･	m3	1	507	507	49号代価表 59頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
計				507		
1 m3 当り				507		

萱株採取(山腹工)
普通 1m縄〆打違い

代価表

(63号代価表)

1 束当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.210	23,730	4,983		[R6.3]
計				4,983		
1 束 当り				4,983		

タンパ締固め

代価表

（　64号代価表　）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3	27,020	81,060	14号単価表 112頁	[R5治山林道必携・上巻P776]
普通作業員	人	3	23,730	71,190		[R6.3]
計				152,250		
1 m3 当り				1,523		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 普通

(　65号代価表　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1 333	52,697	70,245	12号単価表 110頁	
計				70,245		
1 m3 当り				702		

代価表

（　66号代価表　）

裏込栗石工
築立て 栗石(50~150mm)

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	6.700	23,730	158,991		[R6.3]
ぐり石 径50~150mm	m3	11.400	10,050	114,570		
諸雑費	%	0.700		1,113	諸雑費	つき固め機械等の賃料･燃料
計				274,674		
1 m3 当り				27,467		

練石積間詰工（ラフテレーンクレーン）

代価表

（　　67号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
野面石　控え20cm	m2	1	2,540	2,540		10,350/4.89*1.2=2,540
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 18-8-40 B種	m3	0.080	29,900	2,392		0.07×1.12=0.08
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm	m	0.070	245	17		[0556]
ラフテレーンクレーン（排対1次） 油圧伸縮ジブ型16ｔ吊	時間	0.300	11,413	3,424	2号単価表 100頁	
石工	人	0.130	30,240	3,931		[R6.3] 0.08+0.05=0.13
土木一般世話役	人	0.020	27,720	554		[R6.3]
普通作業員	人	0.150	23,730	3,560		[R6.3] 0.18+0.05-0.08=0.15
計				16,418		
1 m2 当り				16,418		

掘削（礫質土）

代価表

（　　68号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1	549	549	56号代価表 66頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
計				549		
1 m3 当り				549		

掘削（軟岩（Ⅰ）B）

代価表

（　　69号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込､積込) 地山の掘削･積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊	m3	1	702	702	65号代価表 75頁	[R5治山林道必携･上巻P795]
計				702		
1 m3 当り				702		

代価表

（　70号代価表　）

本数調整伐 伐倒
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.320	25,410	8,131		[R6.3]
普通作業員	人	0.320	23,730	7,594		[R6.3]
諸雑費	%	6		944	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｨﾝﾁ損料等
計				16,669		
1 本 当り				167		

代価表

本数調整伐 枝払
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

（ 71号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.240	25,410	6,098		[R6.3]
普通作業員	人	0.240	23,730	5,695		[R6.3]
諸雑費	%	8		943	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｨﾝﾁ損料等
計				12,736		
1 本 当り				127		

代価表

本数調整伐 玉切
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

（ 72号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.200	25,410	5,082		[R6.3]
普通作業員	人	0.200	23,730	4,746		[R6.3]
諸雑費	%	9		885	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用
計				10,713		
1 本 当り				107		

代価表

本数調整伐 片付
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

（ 73号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.390	23,730	9,255		[R6.3]
諸雑費	%	1		93	諸雑費	木回し(ﾌｪﾘﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ)等の損料
計				9,348		
1 本 当り				93		

代価表

（　74号代価表　）

本数調整伐 伐倒
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	0.420	25,410	10,672		[R6.3]
普通作業員	人	0.420	23,730	9,967		[R6.3]
諸雑費	%	6		1,238	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｨﾝﾁ損料等
計				21,877		
1 本 当り				219		

代価表

本数調整伐 枝払
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

（ 75号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.280	25,410	7,115		[R6.3]
普通作業員	人	0.280	23,730	6,644		[R6.3]
諸雑費	%	8		1,101	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｨﾝﾁ損料等
計				14,860		
1 本 当り				149		

代価表

（　76号代価表　）

本数調整伐 玉切
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	0.230	25,410	5,844		[R6.3]
普通作業員	人	0.230	23,730	5,458		[R6.3]
諸雑費	%	9		1,017	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用
計				12,319		
1 本 当り				123		

代価表

本数調整伐 片付
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

（ 77号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.510	23,730	12,102		[R6.3]
諸雑費	%	1		121	諸雑費	木回し(ﾌｪﾘﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ)等の損料
計				12,223		
1 本 当り				122		

代価表

（　78号代価表　）

本数調整伐 伐倒
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	0.520	25,410	13,213		[R6.3]
普通作業員	人	0.520	23,730	12,340		[R6.3]
諸雑費	%	6		1,533	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｨﾝﾁ損料等
計				27,086		
1 本 当り				271		

代価表

本数調整伐 枝払
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

（ 79号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.310	25,410	7,877		[R6.3]
普通作業員	人	0.310	23,730	7,356		[R6.3]
諸雑費	%	8		1,219	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｨﾝﾁ損料等
計				16,452		
1 本 当り				165		

代価表

本数調整伐 玉切
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

（ 80号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.260	25,410	6,607		[R6.3]
普通作業員	人	0.260	23,730	6,170		[R6.3]
諸雑費	%	9		1,150	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用
計				13,927		
1 本 当り				139		

代価表

本数調整伐 片付
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

（ 81号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.620	23,730	14,713		[R6.3]
諸雑費	%	1		147	諸雑費	木回し(ﾌｪﾘﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ)等の損料
計				14,860		
1 本 当り				149		

代価表

本数調整伐 伐倒
直径28cm以上 難易度:中

（ 82号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.630	25,410	16,008		[R6.3]
普通作業員	人	0.630	23,730	14,950		[R6.3]
諸雑費	%	6		1,857	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｨﾝﾁ損料等
計				32,815		
1 本 当り				328		

代価表

（　83号代価表　）

本数調整伐 枝払
直径28cm以上 難易度:中

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.350	25,410	8,894		[R6.3]
普通作業員	人	0.350	23,730	8,306		[R6.3]
諸雑費	%	8		1,376	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｨﾝﾁ損料等
計				18,576		
1 本 当り				186		

代価表

本数調整伐 玉切
直径28cm以上 難易度:中

（ 84号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.290	25,410	7,369		[R6.3]
普通作業員	人	0.290	23,730	6,882		[R6.3]
諸雑費	%	9		1,283	諸雑費	ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用
計				15,534		
1 本 当り				155		

代価表

本数調整伐 片付
直径28cm以上 難易度:中

（ 85号代価表 ）

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.710	23,730	16,848		[R6.3]
諸雑費	%	1		168	諸雑費	木回し(ﾌｪﾘﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ)等の損料
計				17,016		
1 本 当り				170		

代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)
ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

(　86号代価表　)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.962	52,697	50,695	12号単価表 110頁	
計				50,695		
1 m3 当り				507		

代価表

積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 小規模(標準以外)

(　87号代価表　)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		21.98				
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	21.98	6,080	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)	6,080	[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		69.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	69.33	24,465	運転手(特殊)	25,300	[R6.3] R4.3
Z		8.69				
Z1	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.69	144	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	138	建設物価R04.04.P788：東京23区,積算

■施工パッケージ　計算根拠式

P'積算地区補正単価 = 1,660.7

$$\times \left\{ \left(\frac{21.98}{100} \times \frac{6,080}{6,080}\right) \times \frac{21.98}{21.98} + \left(\frac{69.33}{100} \times \frac{24,465}{25,300}\right) \times \frac{69.33}{69.33} + \left(\frac{8.69}{100} \times \frac{144}{138}\right) \times \frac{8.69}{8.69} + \frac{100 - 21.98 - 69.33 - 8.69}{100} \right\} = 1,628.97501775296 = 1,629(円/m3)$$

掘削(軟岩 (I) B)

代価表

(88号代価表)

7.600 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅰ)B	m3	7.600	1,864	14,166	48号代価表 58頁	[R5治山林道必携・上巻P800]
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽﾞな状態の積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	7.600	507	3,853	49号代価表 59頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
岩盤清掃	m2	4.800	1,459	7,003	50号代価表 60頁	[R5治山林道必携・上巻P805]
計				25,022		
1 m3 当り				3,292		

単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管59m
ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力90~110m3/h

（ 1号単価表 ）

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140	24,465	3,425		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	13	144	1,872		[0099]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	時間	1	8,610	8,610		[R5建設機械等損料表] [0951-022-110-001]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 直管 径125mm･長さ1m	m	29	20	580		[R5建設機械等損料表] [0955-199-112-010]
計				14,487		
1 時間 当り				14,487		

ラフテレーンクレーン（排対1次）
油圧伸縮ジブ型16ｔ吊

単価表

（　2号単価表　）

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
【H29】ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)) 16t吊 機械質量19.3t	時間	1	5,670	5,670		[H29推進損料参考資料P40×推進損料参考資料損
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170	24,465	4,159		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	11	144	1,584		[0099]
計				11,413		
1 時間 当り				11,413		

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(　3号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	24,465	24,465		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	69	144	9,936		[0099]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 500	18,100	27,150		[R5建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計				61,551		
1 日 当り				61,551		

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(　　4号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	24,465	24,465		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	69	144	9,936		[0099]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 480	18,100	26,788		[R5建設機械等損料表] [0202-236-035-001]
計				61,189		
1 日 当り				61,189		

単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力90~110m3/h

（　5号単価表　）

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140	24,465	3,425		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	13	144	1,872		[0099]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	時間	1	8,610	8,610		[R5建設機械等損料表] [0951-022-110-001]
計				13,907		
1 時間 当り				13,907		

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表

(　　6号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.900	24,465	22,019		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	65	144	9,360		[0099]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	1	10,400	10,400		[CK013000]
計				41,779		
1 日 当り				41,779		

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(　　7号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680	24,465	16,636		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	43	144	6,192		[0099]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)　吊能力2.9t　長期割引	日	1	11,500	11,500		[CK010300]
計				34,328		
1 日 当り				34,328		

単価表

発動発電機(賃料)
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ5.0KVA

(　8号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	7.900	144	1,138		[0099]
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1.100	1,310	1,441		[2527]
計				2,579		
1 日 当り				2,579		

ブルドーザー(排対1次)
普通15t級

単価表

(9号単価表)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.190	24,465	4,648		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14	144	2,016		[0099]
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通15t級	時間	1	6,520	6,520		[R5建設機械等損料表] [0101-012-150-001]
計				13,184		
1 時間 当り				13,184		

単価表

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

(　　10号単価表　　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	9	156	1,404		[0100]
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA 長期割引	日	1.100	601	661		[CK013800]
計				2,065		
1 日 当り				2,065		

大型ﾌﾞﾚｰｶ BH山積0.45(排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表

(　　11号単価表　　)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160	24,465	3,914		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	9.400	144	1,354		[0099]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1	3,440	3,440		[R5建設機械等損料表]
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.160	12,000	1,920		[R5建設機械等損料表] [0604-077-208-001]
計				10,628		
1 時間 当り				10,628		

単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(　12号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	24,465	24,465		[R6.3]
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	62	144	8,928		[0099]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1 520	12,700	19,304		[R5建設機械等損料表] [0202-134-035-001]
計				52,697		
1 日 当り				52,697		

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(賃料)
16t吊長期割引

単価表

(　　13号単価表　　)

73.500 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 長期割引	日	1	40,400	40,400		[CK010350]
普通作業員	人	1	23,730	23,730		[R6.3]
ワイヤーモッコ損料 12mm＊9＊1.8m	日	1	72	72		[3003]
計				64,202		
1 m3 当り				873		

単価表

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
質量60~80kg長期割引

(　14号単価表　)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	1	25,410	25,410		[R6.3]
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	4.500	156	702		[0100]
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	日	1.380	658	908		[CK011700]
計				27,020		
1 日 当り				27,020		