

工種別数量内訳書

工 事 名 奥山林道改良工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
清掃・水洗い（制限なし）		m2	113.4		
塗替塗装（制限なし）	素地調整、1種ケレン	m2	113.4		
研削材及びケレンかす回収積込工（制限なし）		m2	113.4		
塗替塗装（下塗り）（制限なし）	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層	m2	113.4		
塗替塗装（下塗り）（制限なし）	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層	m2	113.4		
塗替塗装（中塗り）（制限なし）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g×1層	m2	113.4		
塗替塗装（上塗り）（制限なし）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層	m2	113.4		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
PCB含有廃プラスト処分費		k g	4600		
PCB含有廃プラスト運搬費		回	2		
PCB含有廃プラスト運搬容器	オープンドラム缶200L	個	23		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
クリーンルーム設置等		式	1		
クリーンルーム・エアシャワー設置		式	1		
環境装置設置		式	1		
送風装置設置		式	1		
発動発電機（賃料）24h	ディーゼル15.0KVA	日	30		
分電盤設備設置・撤去		箇所	1		
接地極設置・撤去		箇所	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場 タイプA3	総月数1.2ヶ月 吊足場（部材移動有）	m2	90.7		
床面シート張防護工	供用1.2ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等	m2	90.7		
床版補強足場 タイプB	総月数1.2ヶ月 両面朝顔	m2	90.7		
板張防護工	供用1.2か月 両面朝顔	m2	90.7		
シート張防護工	供用1.2ヶ月 両面朝顔	m2	90.7		
1種ケレン用養生シート工		m2	90.7		
足場用吊りチェーン盛替工一式		m2	90.7		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		